

Besteknr.: 15-007		BPD ontwikkeling		Status: Concept		
Project: Bouwrijp maken BP Bloesemgaard		Adviesbureau Brouwers BV		Versie: 1		
Projectnr.: MAR-001-01		Grondbalans d.d. 04-12-2015				
Besteks- postnr.	Omschrijving	Hoef. ontgraven	Hoef. vervoeren	Hoef. verwerken	Hoef. leveren	Hoef. afvoeren
121010	Grond ontgraven uit cunet	5400,00 m3				
121020	Grond ontgraven uit cunet	170,00 m3				
121030	Grond vervoeren		720,00 m3			
121040	Grond vervoeren		4850,00 m3			
122010	Grond ontgraven uit kavels fase 1	1560,00 m3				
122020	Grond ontgraven uit kavels vervolgfase	2480,00 m3				
122030	Grond ontgraven uit kavels	2810,00 m3				
122030	Grond vervoeren		1560,00 m3			
122040	Grond vervoeren		2480,00 m3			
122060	Grond vervoeren		2810,00 m3			
122070	Grond verwerken in kavels fase 1				2280,00 m3	
122080	Grond verwerken in kavels vervolg fasen				10630,00 m3	
122090	Grond verwerken in terrein Groenstroken				1660,00 m3	
122100	Grond verwerken op de kavels				2810,00 m3	
123010	Grond ontgraven uit buffer	4960,00 m3				
123020	Grond vervoeren		4960,00 m3			
124010	Grond ontgraven uit rioolsleuf	9130,00 m3				
124030	Aanvullen sleuf				8740,00 m3	geleverd volgens 124140
124090	Grond vervoeren uit rioolsleuf		1050,00 m3			
124100	Grond vervoeren uit rioolsleuf		8080,00 m3			
124110	Grond verwerken in depot derden				1050,00 m3	
124120	Grond verwerken in depot				8080,00 m3	
125010	Grond ontgraven t.b.v. kabel en leidingstrook	1175,00 m3				
125030	Grond vervoeren		1175,00 m3			
125040	Grond verwerken in depot				1175,00 m3	
126010	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering	460,00 m3				
126030	Grond vervoeren		460,00 m3			
126040	Grond verwerken in depot				460,00 m3	
141011	Grond ontgraven	415,00 m3				
141070	Grond vervoeren		415,00 m3			
141090	Grond verwerken in depot				415,00 m3	
144111	Grond ontgraven	510,00 m3				
144150	Grond vervoeren		510,00 m3			
144200	Grond verwerken in depot				510,00 m3	
159010	Grond ontgraven uit cunet	90,00 m3				
159020	Grond vervoeren naar depot		90,00 m3			
159030	Grond verwerken in depot				90,00 m3	
840030	Afvoeren resterende grond uit het werk		10730,00 m3			