

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte

Besteknr. GOE4215001
Betreft: Onkruidbeheer verhardingen 2016 en 2017

Moergestel, 14 december 2015

Datum vrijgave	: 14 december 2015
Beschrijving revisie 0	: Definitief
Goedkeuring	: J. Koutstaal
Vrijgave	: P. Sebregts

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

0.02 Procedure

Onder voorbehoud van goedkeuring door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes, is op de aanbesteding de navolgende procedure van toepassing:
Europese aanbesteding volgens de Openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).

In het ARW 2012 en in dit bestek moet voor "werken" of "het werk" of "een werk" respectievelijk "diensten", "de dienst" en "een dienst" worden gelezen.

Geen opdeling in percelen/ clustering

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht niet op te splitsen in percelen. De reden hiervoor is dat het gaat om logisch samenhangende, onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen. Het opdelen in percelen is niet doelmatig, aangezien het een integrale (onderhouds)opdracht betreft, de totale kosten (voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en onderhoud) bij het opdelen van de opdracht vele malen hoger zijn en tot problemen leidt gezien de beheersbaarheid en de aansprakelijkheid tussen meerdere partijen, de mobilisatiekosten tussen geografische gebieden, de doorlooptijd (met bijbehorende kosten) en een mogelijke toename van risico's en faalkosten. Hierbij is in het kader van de marktverhoudingen de positie van het MKB zorgvuldig geanalyseerd en afgewogen. De toegang voor de opdracht voor het midden en kleinbedrijf is voldoende geborgd. De organisatorische gevolgen en risico's van de samenvoeging van de percelen voor de opdrachtnemer zijn niet ongebruikelijk en acceptabel.

Raamovereenkomst

De aanbestedende dienst heeft als vorm voor de overeenkomst gekozen voor een raamovereenkomst. De reden hiervoor is dat de aanbestedende dienst de voorwaarden waaronder deze gedurende in ieder geval de komende 2 jaar het geheel van de repeterende diensten wil vastleggen. De aanbestedende dienst vertrouwt erop daardoor de continuïteit van haar bedrijfsvoering veilig te stellen. Aanbesteding van elke opdracht afzonderlijk vergt daarnaast veel meer tijd en transactiekosten van de aanbestedende dienst en partijen indien niet gekozen wordt voor een raamovereenkomst.

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

1. Inlichtingen worden uitsluitend schriftelijk verstrekt door de aanbestedende dienst. Tot vrijdag 15 januari 2016, 13:00 uur wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden eventuele opmerkingen, vragen en/of aanvullingen via het e-mail adres: info@petersebrechts.nl kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst.

Vragen en opmerkingen die na bovengenoemde datum en tijdstip door de aanbestedende dienst worden ontvangen, worden niet meer gepubliceerd in de nota van inlichtingen. De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel het recht voor om, uitsluitend naar haar oordeel, te laat ontvangen vragen en opmerkingen alsnog te publiceren indien die naar het oordeel van de aanbestedende dienst voor het opstellen van een deugdelijke inschrijving van wezenlijk belang zijn.

Voor het indienen van vragen en opmerkingen dient gebruik gemaakt te worden van het vragenformulier zoals dit door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

PAR

De "nota van inlichtingen inschrijvingsfase" zal uiterlijk 8 kalenderdagen voor de dag dat de inschrijvingen moeten zijn ingediend via www.tenderned.nl worden gepubliceerd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar haar oordeel, een of meerdere aanvullende "nota's van inlichtingen inschrijvingsfase" te publiceren. Aannemers worden daarvan tijdig in kennis gesteld.

De aanbestedingsstukken zijn met zorg opgesteld. Indien eventuele onvolkomenheden en/of onrechtmatigheden niet tijdig (uiterlijk voor de hierboven in dit lid genoemde datum van kenbaar maken van opmerkingen, vragen en/of aanvullingen) worden gemeld, kan daar nadien (na inschrijving) geen beroep meer op worden gedaan (rechtsverwerking). De inschrijver gaat door het indienen van een inschrijving ermee akkoord dat eventuele tegenstrijdigheden, onrechtmatigheden en/ of andere onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten in het voordeel van de aanbestedende dienst zullen worden uitgelegd.

Indien één of meerdere aanvullende nota's van inlichtingen worden gepubliceerd, dienen inschrijvers voor de aanvullende nota('s) van Inlichtingen nadere vragen/ opmerkingen in te dienen als de reactie van de aanbestedende dienst op diens vragen/ bezwaren in de voorafgaande nota van Inlichtingen naar het oordeel van inschrijver onbevredigend is, alvorens eventueel ter zake een kort geding aanhangig te maken. Indien een inschrijver een vraag heeft gesteld, respectievelijk bezwaar heeft gemaakt, en het antwoord naar diens oordeel (ook) in de (eventuele aanvullende) nota('s) van Inlichtingen onbevredigend is, dient de inschrijver op straffe van verval van recht uiterlijk 7 kalenderdagen voor de uiterlijke datum dat de inschrijving moet zijn ingediend de aanbestedende dienst ter zake in kort geding te betrekken door het rechtsgeldig betekenen van een kort gedingdagvaarding aan het adres van de Aanbestedende dienst.

Indien inschrijvers geen vragen stellen over of bezwaar maken tegen bepalingen in de aanbestedingsdocumenten, en naar aanleiding van een (eerdere) Nota van Inlichtingen geen aanvullende/ nadere vragen en/ of opmerkingen hebben ingediend voor een aanvullende nota van Inlichtingen, dan wel na de (laatste) nota van Inlichtingen niet (tijdig een kort geding aanhangig maken ingeval zij zich niet met de inhoud van de (laatste) nota van Inlichtingen kunnen verenigen, dan kan de inschrijver zich na inschrijving (bijvoorbeeld bij afwijzing) niet meer beroepen op de beweerdelijke onduidelijkheid, (innerlijke) tegenstrijdigheid, onrechtmatigheid en/ of andere onvolkomenheid (rechtsverwerking). Hieruit vloeit voort dat het recht om na indiening van de Inschrijving te klagen over onduidelijkheden of onvolkomenheden of onrechtmatigheden in de aanbestedingsdocumenten is verwerkt indien niet (tijdig) daarover om opheldering wordt gevraagd. Inschrijvers dienen te allen tijde proactief te handelen.

Door het indienen van een inschrijving gaat inschrijver uitdrukkelijk akkoord met de aanbestedingsprocedure alsmede met de (in de) aanbestedingsstukken (neergelegde criteria en voorwaarden) waaronder de (eventueel onwelgevallige antwoorden in de) "nota('s) van inlichtingen inschrijvingsfase".

0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikelen 01.01.02 en 01.01.10 en verder van de Standaard RAW Bepalingen 2010 (Standaard 2010).

Het inschrijvingsbiljet dient samen met de onder paragraaf 0.05 genoemde inschrijvingsstaat in een aparte enveloppe bij de inschrijving te worden gevoegd. De maximale inschrijfprijs exclusief BTW bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000 ,=). Inschrijfprijen die boven dit bedrag liggen, worden ongeldig verklaard en niet meegenomen in de (bepaling van) de ranking. Op de enveloppe dient duidelijk vermeld te

PAR

worden:

- gunningscriterium inschijvingsom;
- de naam van de inschrijver;
- het besteknummer : GOE4215001;
- de besteknaam : Onkruidbeheer verhardingen 2016 en 2017

2. EMVI-deel inschrijving

Bij de inschrijving moet, op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende "EMVI-inschrijvingstabel", zoals deze door de aanbestedder is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. Deze verklaring dient volledig ingevuld (conform de omschrijving in paragrafen 0.07 en 0.08 van deel 0 van dit bestek) en ondertekend te zijn door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver. Met rechtsgeldige ondertekening wordt bedoeld ondertekening door een bestuurder van de inschrijver die, conform een recent (niet ouder dan 6 maanden vanaf de datum dat de inschrijving wordt ingediend) uittreksel uit het handelsregister, zelfstandig bevoegd is de inschrijver te vertegenwoordigen (voor de waarde van de raamovereenkomst). Indien twee of meerdere bestuurders voor de waarde van de raamovereenkomst gezamenlijk bevoegd zijn de inschrijver te vertegenwoordigen, dienen alle bestuurders die gezamenlijk bevoegd zijn de inschrijvingsstukken te ondertekenen.

3. Model K Verklaring

Bij het inschrijvingsbiljet moet, op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, worden gevoegd de bij het bestek behorende "Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving" (Model K verklaring) zoals bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012. Deze verklaring dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door hoogste bestuurder(s) van de inschrijver die (conform het uittreksel uit het handelsregister) zelfstandig (respectievelijk gezamenlijk) volledig bevoegd is (respectievelijk zijn) en die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt (respectievelijk vertegenwoordigen).

4. Eigen verklaring

Bij de inschrijving dient, op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, te worden gevoegd de "Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten", zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. Deze verklaring dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door een rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde van de inschrijver (zie voor de ondertekening tevens paragraaf 004, lid 2 van deel 0 van dit bestek). De inhoud en opmaak van de Eigen Verklaring mag, op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, niet worden gewijzigd.

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen verklaring en/of bewijsstukken genoemd in dit bestek moeten worden overgelegd uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, met uitzondering van de gedragsverklaring aanbesteden (GVA), zal tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. De GVA mag op het tijdstip van indienen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Indien na een verzoek daartoe deze gedragsverklaring aanbesteden niet binnen de genoemde termijn (uiterlijk 5 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe) wordt verstrekt, dient de inschrijver aan te tonen dat hij deze tijdig heeft aangevraagd. Onder tijdig dient te worden verstaan: uiterlijk één (1) week na publicatie van de aankondiging van de opdracht. Op het moment van definitieve gunning dient de aanbestedende dienst in het bezit te zijn van de afgegeven gedragsverklaring aanbesteden, bij gebreke waarvan de inschrijver alsnog zal worden uitgesloten van opdrachtverlening tenzij er sprake is van een niet aan de inschrijver toerekenbare (nog) niet verstrekking van de GVA door de Minister en er naar het oordeel van de aanbestedende dienst geen redenen zijn om te

PAR

vermoeden dat de inschrijver niet aan de betreffende uitsluitingsgronden en eisen zoals bedoeld in de GVA voldoet. De aanbestedende dienst kan zich vervolgens wenden tot de opvolgende inschrijver die alsdan verplicht is de opdracht uit te voeren.

5. BIBOB-advies

Indien een inschrijver in de Eigen verklaring bij punt 7 "Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen wordt voldaan" een toelichting heeft gegeven, maar er naar het oordeel van de aanbestedende dienst meer informatie wenselijk is alvorens mogelijk tot uitsluiting over te gaan, zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).

De inschrijver over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor tot uitsluiting over te gaan ingeval een uitsluitingsgrond van toepassing is (ongeacht de toelichting en/ of het advies van het Bureau BIBOB).

6. Financiële en economische draagkracht

- De inschrijver moet na een verzoek daartoe een bewijs van verzekering kunnen overleggen dat voldoet aan de eisen in deel 3, hoofdstuk 01 Algemene en administratieve bepalingen, paragraaf 01.16 Verzekeringen, van dit bestek.

7. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

Opdrachtgever eist dat de inschrijver kan aantonen dat hij ervaring heeft met onderhoud van de (openbare) buitenruimte in een bebouwde omgeving. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen door bij de inschrijving minimaal één (1) referentieproject bij te voegen dat, volgens de regels der kunst is uitgevoerd en in de afgelopen drie (3) jaren (vanaf de datum dat de inschrijving is ingediend) is opgeleverd waarmee wordt aangetoond dat aan de onderstaande geëiste competenties wordt voldaan. Een lopend project kan uitsluitend als referentieproject worden ingediend indien de initiële looptijd (de looptijd zonder verlengingen) is geëindigd en waarvan de initiële looptijd is verlengd. Uiteraard moeten de referentieprojecten ook voldoen aan de overige eisen. De eis ter zake van de opleverdatum geldt voor alle in te dienen referentieprojecten. Voor het toetsen van de bekwaamheid zijn onderstaande competenties per kalenderjaar vastgesteld:

- competentie:

- 1) Onderhoud verhardingen op basis van beeldbestek met minimaal 5750 are onkruidbeheersing zonder gebruik van chemische middelen.

Per competentie dient de bijlage 'standaard formulier referentieproject per competentie' volledig ingevuld te worden, waaruit blijkt op welke wijze aan de geëiste competentie wordt voldaan. Het gebruik van eigen formulieren voor het beschrijven van de referentieprojecten is niet toegestaan.

De inschrijver dient per competentie maximaal één referentieproject over te leggen. Een referentie mag betrekking hebben op meer dan één competentie.

Per competentie dient op straffe van ongeldigheid van de inschrijving het volgende vermeld te worden:

- a) Naam referentieproject
- b) Opdrachtgever referentieproject
- c) Opdrachtnemer referentieproject
- d) Contactpersoon en contactgegevens van opdrachtgever van referentieproject
- e) Aannemingssom (exclusief omzetbelasting) van referentieproject
- f) Opleverdatum van referentieproject

PAR

- g) Duidelijke beschrijving op welke wijze met de referentie aan de competentie-eis wordt voldaan.

Indien niet aan één of meerdere van de bovengenoemde (competentie-)eisen is voldaan, zal de inschrijving ongeldig worden verklaard.

Het formulier dient op straffe van ongeldigheid volledig te zijn ingevuld en rechtsgeldig te worden ondertekend. Het is op straffe van ongeldigheid niet toegestaan (de inhoud van) het formulier te wijzigen.

Het staat de aanbestedende dienst vrij om ter controle van de overlegde referenties, contact op te nemen met de opgegeven contactpersoon. Indien na controle bij de referent blijkt dat de door de inschrijver ter zake van de referentie(s) opgegeven informatie onjuist is, kan de aanbestedende dienst de inschrijving (alsnog) ongeldig verklaren.

Indien voor het aantonen van de technische bekwaamheid een beroep wordt gedaan op een of meerdere onderaannemers moet bij inschrijving de betreffende referentie(s) van deze onderaannemer(s) worden toegevoegd. Daarvoor dient tevens het voornoemde "Standaardformulier referentieproject per competentie" volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden ingediend.

Bij inschrijving dient een verklaring van deze onderaannemer(s) te zijn bijgevoegd dat de inschrijver, ingeval de opdracht aan de betreffende inschrijver wordt gegund, over alle middelen en ervaring van deze onderaannemer(s) kan beschikken, ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht en dat de betreffende onderaannemer(s) voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk wordt (worden) ingezet ter zake van de ervaringseisen waarvoor een beroep op de onderaannemer(s) wordt gedaan.

Het (deels) ontbreken van een of meerdere van de in dit lid benoemde documenten leidt ertoe dat de inschrijving ongeldig is en terzijde wordt gelegd.

8. Social Return

De inschrijver dient een minimale inzet van social return te garanderen van minimaal 1560 uur (3 kwart jaar) iemand uit de SROI-doelgroep betaald ingezet dient te worden op dit werk. De uren worden gerekend over de vaste contractduur van 2 jaar. Bij verlenging geldt dezelfde SROI verplichting opnieuw. Zie ook deel 3 bepaling 01.25.

9. Kwaliteitssysteemcertificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk of een gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

10. VCA certificaat

De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

11. Nederlandse taal

De correspondentie voor deze opdracht moet worden gesteld in de Nederlandse taal. Het door de inschrijver voor deze opdracht in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend

PAR

personeel moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

12. Beroepsbevoegdheid

De inschrijver moet na een verzoek daartoe aantonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. De inschrijver dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring te vermelden.

13. Inschrijving in combinatie

In geval van een aanbidding in combinatie:

- a) dienen alle combinanten bij de inschrijving een volledig ingevulde en ondertekende Model K verklaring en Eigen Verklaring in te dienen;
- b) dient de combinatie bij inschrijving een penvoerder aan te wijzen die tevens bevoegd is de combinatie voor verplichtingen ter zake van de onderhavige opdracht (in rechte) te binden;
- c) dient de combinatie in bezit te zijn van het kwaliteitssysteemcertificaat genoemd onder lid 8;
- d) dienen de combinanten die beschikken over een VCA-certificaat zoals bedoeld in lid 9 de werkzaamheden uit te voeren waarvoor dat certificaat vereist is.

De aanbestedende dienst zal uitsluitend met de in de Eigen Verklaring aangewezen penvoerder corresponderen tijdens de aanbestedingsprocedure en, in voorkomend geval, de uitvoering van de opdracht. Tevens is ook uitsluitend de penvoerder gerechtigd bij de aanbestedende dienst/ opdrachtgever bedragen te factureren en de aanbestedende dienst/ opdrachtgever zal uitsluitend aan de penvoerder betalingen verrichten. Andere combinanten dan de penvoerder, dan wel de combinatie als geheel, kunnen van de aanbestedende dienst/ opdrachtgever geen rechtshandelingen betalingen (in rechte) afdwingen. Ingeval in combinatie wordt ingeschreven is de combinatie als geheel, alsook iedere afzonderlijke combinant, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

14. Onderaanneming

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht dan heeft de inschrijver voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de onderaannemer, de schriftelijke toestemming nodig van de opdrachtgever voor het contracteren van deze onderaannemer. Lid 6 van deze paragraaf blijft van overeenkomstige toepassing.

15. Varianten

Varianten worden niet geaccepteerd.

16. Zekerheidsstelling

Er wordt geen zekerheidsstelling verlangd.

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard Standaard 2010.

De opdrachtgever verstrekt jaarlijks een deelopdracht voor het onkruidbeheer verhardingen in de openbare ruimte.

De hoeveelheden in dit bestek betreffen de door de gemeente Goes bepaalde fictieve hoeveelheden van 2016. De fictieve inschrijfsom is gebaseerd op de fictieve hoeveelheden voor 2016 zoals vermeld in het bestek. De inschrijver kan geen rechten ontleen aan deze fictieve hoeveelheden. Er zal worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden. Deze hoeveelheden worden jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in augustus door de gemeente Goes aan de aannemer aangeleverd. Voor wat betreft de

PAR

beeldgestuurde besteksposten met als eenheid 44 weken moet de aannemer met de hoeveelheden ter informatie calculeren. De totale inschrijfprijs voor de betreffende bestekspost wordt door de hoeveelheid ter inlichting gedeeld om de eenheidsprijs per m²/m¹/st/are te krijgen. Deze eenheidsprijs wordt gebruikt om in 2017 bij actualisatie van de hoeveelheden ook de juiste hoeveelheden voor de beeldgestuurde werkzaamheden af te rekenen. Naast deze eenheidsprijzen krijgt de aannemer in 2017 52 weken verrekend in plaats van de 44 weken van 2016. Dit wordt dan wel gedaan tegen de ingediende eenheidsprijzen van 2016. De aannemer heeft dan ook geen recht op andere bijbetalingen dan bovenstaande betreffende de hoeveelheden in 2017.

Rekenvoorbeeld:

Uit de inschrijving van de aannemer is een eenheidsprijs te herleiden voor bestekspost 220020 Onkruidbeheer voetpaden en trottoirs klinkerverhardingen. De aannemer heeft voor 100 are met de hoeveelheid resultaatsverplichting 44 weken een totaalprijs staan van € 1.000,=. In 2017 blijkt er 120 are te onderhouden op deze post voor de 52 weken van het jaar. De totaalprijs wordt als volgt:

120 are ipv 100 are factor a is 1,2

52 weken ipv 44 weken factor b is 1,18

totaalprijs 2017 = a x b x totaalprijs 2016

totaalprijs 2017 = 1,2 x 1,18 x € 1.000,= = €1.416,=

De posten voor de 0-beurt van 2016 worden in de deelopdracht van 2017 niet meer verrekend.

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard 2010 mogen onder de "eenmalige kosten" geen negatieve bedragen worden opgenomen indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft. Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post "winst en risico" zijn verwerkt.

0.06 Aanbesteding

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op vrijdag 5 februari 2016 om 12:00 uur 's middags. De inschrijvingen dienen (in een gesloten enveloppe/verpakking) te worden ingediend op het volgende adres:

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunnen de inschrijvingen persoonlijk op dit adres worden afgegeven bij de receptiebalie nabij de hoofdingang op de begane grond. De inschrijver ontvangt op diens verzoek een bewijs van ontvangst. Het bewijs van ontvangst is geen garantiebewijs voor compleetheid van de van de inschrijver ontvangen documenten. Inschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de inschrijving. Afgifte of aflevering op zaterdag of zondag of erkende vastgestelde feestdagen is niet mogelijk.

Indienen kan ook door postbezorging (alleen aangetekend met bewijs van ontvangst). Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of door onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van de betreffende inschrijver.

Indienen per post kan alleen naar het volgende adres:

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

PAR

Op de inschrijvingsenveloppe/verpakking dient, buiten het adres van indiening, duidelijk vermeld te staan:

- VERTROUWELIJK AANBESTEDING, NIET OPENEN VOOR vrijdag 5 februari 2016, 12.00 uur;
- het besteknummer : GOE4215001;
- de besteknaam : Onkruidbeheer verhardingen 2016 en 2017

Bovengenoemde termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen is een fatale termijn. Inschrijvingen die na bovengenoemde termijn worden ontvangen, komen niet voor gunning in aanmerking en zullen niet aan de gegadigde worden geretourneerd. Inschrijvingen ingediend op een andere wijze dan hiervoor beschreven worden niet in behandeling genomen en komen niet voor gunning in aanmerking. Er vindt geen zitting plaats in aanwezigheid van de inschrijvers. Inschrijvers mogen niet bij de opening van de enveloppen aanwezig zijn. Van de opening van de enveloppen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Alle inschrijvers van wie tijdig een inschrijving is ontvangen, zullen een afschrift van het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen ontvangen.

0.07 Opdracht

1. De aanbestedende dienst legt inschrijvingen van inschrijvers waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is of die niet aan de geschiktheidseisen voldoen terzijde.
2. Het gunningscriterium, als vermeld in de aankondiging afdeling IV.2 is "economisch meest voordelige inschrijving" (EMVI). De aanbestedende dienst stelt de volgende nadere criteria:
 - a. inschrijvingssom (dit is de aanneemsom van het inschrijvingsbiljet)
 - b. verhoogde kwaliteit (EMVI-inschrijvingstabel, criterium b), draagt bij aan een optimale onderhoudskwaliteit;
 - c. verhoogde inzet van social return op deze dienst (EMVI-inschrijvingstabel, criterium c), draagt bij aan sociale doelstellingen opdrachtgever;
 - d. verlaging van de CO2 uitstoot op deze dienst (EMVI-inschrijvingstabel, criterium d), draagt bij aan duurzaamheid;

De weging van de criteria wordt bepaald met behulp van de systematiek van "Gunnen op Waarde". Met behulp van deze methodiek wordt per criterium b. en volgende, de fictieve meerwaarde bepaald. De som van de diverse fictieve meerwaarden van de criteria b. en volgende wordt afgetrokken van het criterium a. inschrijvingssom. De aldus verkregen waarde is de evaluatieprijs. De inschrijver met de laagste evaluatieprijs heeft de economisch meest voordelige inschrijving en komt in aanmerking voor gunning. Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste evaluatieprijs hebben, dan is daarvan de inschrijving met de hoogste totale fictieve meerwaarde de economisch meest voordelige inschrijving. Indien in dat geval ook de totale fictieve meerwaarde gelijk is, bepaalt het lot.

De inschrijver welke in aanmerking komt voor gunning wordt, voorafgaand aan de definitieve gunning van de opdracht, gevraagd bewijzen te overleggen dat wordt voldaan aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen, zoals gevraagd in de Eigen verklaring, het bestek en de overige invulbijlagen.

Als het bewijs niet in overeenstemming is met één of meerdere gestelde eisen, wordt inschrijver alsnog uitgesloten van gunning en zal de nummer 2 in de eindrangschikking worden gevraagd de bewijsvoering te overleggen. Uitgangspunt is dus dat als ná voorlopige gunning alsnog een ongeldigverklaring/ uitsluiting plaatsvindt de opvolgende inschrijver volgens deranking bij voorlopige gunning alsdan voor gunning in aanmerking komt (de ranking wordt dus niet aangepast heroverwogen als gevolg van het ná voorlopige gunning alsnog afvallen van een inschrijver).

PAR

3. In afwijking van het bepaalde in 2.20.1 van het ARW 2012 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 60 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Indien op de datum dat de termijn van gestanddoening met betrekking tot de onderhavige aanbesteding eindigt een kort geding aanhangig is, wordt de aanbidding in ieder geval gestand gedaan tot 8 dagen nadat in eerste aanleg vonnis is gewezen.
4. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor manipulatieve inschrijvingen en/of inschrijvingen met kennelijk onredelijke verrekenprijzen ongeldig te verklaren.
 - Van een manipulatieve inschrijving is sprake indien aannames van de aanbestedende dienst worden miskend en/of de gunningssystematiek wordt gemanipuleerd zodat op grond van de in het bestek neergelegde gunningssystematiek een inschrijver als eerste voor gunning in aanmerking zou komen, terwijl deze inschrijver evident niet de beste inschrijving heeft gedaan.
 - Een eenheidsprijs is kennelijk onredelijk als niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 01.01.03 lid 02 van de Standaard 2010. Hierin staat het volgende:
"In elke op te geven prijs per eenheid respectievelijk in elk totaalbedrag van een resultaats- verplichting met de eenheid 'EUR' (vóór het sub totaal) dienen te zijn begrepen alle kosten die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden gemaakt, met inbegrip van de tot die resultaatsverplichting behorende (gebundelde) bestekspost(en), doch met uitzondering van de in het navolgende lid bedoelde kosten. Tenzij hiervoor een afzonderlijke voorziening in de overeenkomst is opgenomen, dienen in de op te geven prijs per eenheid of in het op te geven totaalbedrag tevens te zijn begrepen de eventuele opbrengsten die aan de aannemer verblijven en die voortkomen uit het voldoen aan de desbetreffende resultaatsverplichting."
Een onredelijke eenheidsprijs voldoet dus niet aan bovenstaande. Als de aanbesteder vermoedt dat een eenheidsprijs onredelijk is, althans niet voldoet aan artikel 01.01.03 van de Standaard 2010, vraagt deze aan de inschrijver een schriftelijk toelichting waaruit moet blijken dat aan het bepaalde in artikel 01.01.03 is voldaan. Dit geldt met name als blijkt dat een inschrijver erg hoge eenheidsprijzen voor de beeldposten indient en erg lage eenheidsprijzen voor de 0-beurt indient. Indien uit de toelichting niet genoegzaam volgt dat de inschrijving voldoet aan artikel 01.01.03 van de Standaard 2010, kan de inschrijving als ongeldig terzijde worden gelegd. Voor de duidelijkheid wijst de aanbesteder erop dat deze bepaling niet betekent dat de hoogte van een eenheidsprijs minimaal gelijk moet zijn aan de hoogte van de betreffende kosten. Het is dus toegestaan kosten niet in rekening te brengen door middel van een lage(re) eenheidsprijs. Negatieve eenheidsprijzen zijn echter uitsluitend toegestaan als er ook duidelijke opbrengsten verbonden zijn aan het voldoen aan de desbetreffende resultaatsverplichting. Een generieke korting (niet direct voortvloeiend uit een opbrengst voortvloeiend uit het voldoen aan een bepaalde bestekspost/ resultaatsverplichting) zal verhoudingsgewijs voor iedere deelopdracht van toepassing zijn.
5. De aanbestedende dienst is niet verplicht de opdracht te gunnen (zie het bepaalde in artikel 2.27 van de ARW 2012). De aanbestedende dienst behoudt zich derhalve het recht om, zonder dat dit tot enige (financiële) verplichting jegens de inschrijvers leidt, de aanbestedingsprocedure deels of geheel, tijdelijk of definitief, te beëindigen.
6. Deelopdrachten dienen door de aannemer binnen 10 werkdagen schriftelijk geaccepteerd te worden.

0.08 Onderbouwing gunningscriteria

PAR

In deze paragraaf wordt per criterium een uitleg verstrekt.

Criterium a: inschrijvingssom

Dit is het bedrag in euro's (exclusief omzetbelasting) dat de inschrijver heeft ingevuld op zijn inschrijvingsbiljet (aannemingssom). LET OP : De maximale inschrijfprijs exclusief BTW bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000 ,=). Inschrijfprijzen die boven dit bedrag liggen, worden ongeldig verklaard en niet meegenomen in de (bepaling van) de ranking. Tijdens de beoordeling wordt dit bedrag ingevuld in kolom C van bijlage "Emvi-tabel".

Criterium b: Kwaliteit, hogere onderhoudskwaliteit:

Indien de inschrijver een hogere onderhoudskwaliteit kan leveren dan in het bestek omschreven staat, heeft dat een fictieve korting op de inschrijvingsprijs conform onderstaand schema tot gevolg:

Betere kwaliteit voor de inschrijving van de aannemer:

Kwaliteit inschrijving t.a.v bestek	Fictieve korting op aanneemsom
Onkruidbeheer verhardingen A in plaats van B	€ 75.000,=
Overigen	€ 0,=

De inschrijver dient bij inschrijving aan te geven of hij bij dit facet een hogere onderhoudskwaliteit wil leveren dan voorgeschreven in het bestek.

De inschrijver is middels hoofdstuk 70 van deel 3 van dit bestek gebonden aan de door hem aangeboden kwaliteit zonder verrekening van een extra nulbeurt om op het door hem hoger aangeboden kwaliteitsniveau te komen en verrekening van extra kosten om het aangeboden kwaliteitsniveau te handhaven tijdens de totale looptijd van het bestek (inclusief verlenging).

Criterium c: verhoogde inzet van social return op dit project

Gemeente Goes hecht, zoals beschreven in paragraaf 4.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarde aan Social Return On Investment (SROI).

Gunningscriterium

Voor deze opdracht betekent dit, dat er minimaal 1560 uur (3 kwart jaar) iemand uit de SROI-doelgroep betaald ingezet dient te worden op dit werk. Hoe meer uur u iemand betaald mee laat werken hoe meer fictieve korting u dit oplevert. De uren worden gerekend over de vaste contractduur van 2 jaar. Bij verlenging geldt dezelfde SROI verplichting opnieuw.

Hieronder ziet u dit schematisch weergegeven:

Aantal uur	Aantal weken	Fictieve korting
1560 uur	39	€ 0,-
2080 uur	52	€ 6.000,-
3120 uur	78	€ 18.000,-
4160 uur	104	€ 30.000,-

SROI-uitgangspunten

1. Invulling van de SROI afspraken vindt plaats na gunning van de opdracht en gaat in overleg met en goedkeuring van de contactpersoon SROI
2. De SROI-invulling wordt in het beginsel uitgevoerd gedurende de opdracht
3. De doelgroep die ingezet mag worden voor de SROI-invulling van dit contract maakt deel uit van de doelgroep van de participatiewet die 1-1-2015 ingegaan is. Onder deze doelgroep vallen de 3 doelgroepen die voorheen wwv-doelgroep (bijstand), wjw en wsw werden genoemd. Ook de doelgroep WW mag ingezet worden voor deze SROI-invulling. Meer informatie over de doelgroepen is te verkrijgen bij het WSP (werkgeversservicepunt) van GR de Bevelanden.
4. De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze SROI-invulling mogen niet voor een

PAR

- ander contract elders dan wel in de gemeente Goes geteld worden
5. Het WSP kan personen uit de doelgroep PW en WW voor opdrachtnemer selecteren. Na gunning van de opdracht kan bij contactpersoon SROI aangegeven worden voor welk type werkzaamheden/opleiding c.v.'s gewenst zijn
 6. Opdrachtnemer kan de geselecteerde kandidaat voor de duur van de SROI-afspraken in dienst nemen. Ook kan gebruik gemaakt worden van een uitzendbureau of een payroll-constructie. Opdrachtnemer kan dit zelf regelen met de partij van voorkeur. Ook kan gemeente Goes hiervoor een voorstel doen en/of begeleiding bieden
 7. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens met betrekking tot de inzet van de kandidaten en de gewerkte uren. Hierover worden afspraken gemaakt met de contactpersoon SROI welke toeziet op naleving van de afspraken die gemaakt worden tussen alle betrokken partijen
 8. Voor het personeelslid dat bij opdrachtnemer werkzaam is als gevolg van de SROI afspraken gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk en zekerheid als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel) aansprakelijk.
 9. Indien blijkt dat opdrachtnemer niet voldoet aan de SROI-verplichting houdt opdrachtgever een bedrag in bij de laatste betalingstermijn ter grootte van de fictieve korting x factor 1,5 (zie ook 01.33 van deel 3 van het bestek).
 10. Door inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van SROI

Meer informatie en vragen over SROI:
contactpersoon SROI Danniëlla Daamen
0113-239142
06-51072600
d.daamen@grdebevelanden.nl

Afkortingen:

SROI =	social return on investment
WSP =	werkgeversservicepunt
WW =	werkloosheidswet (uitkering verstrekt door het UWV)
WWB =	wet werk en bijstand (uitkering verstrekt door de gemeente Goes tot 31-12-2014)
WAJONG =	wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WSW =	wet sociale werkvoorziening
PW =	participatiewet

Criterium d: verlaging van de CO2 uitstoot

De inschrijver dient een overzicht aan te leveren van de behaalde ambitieniveau's van de CO2 Prestatieladder. Een hoger ambitieniveau heeft een hogere fictieve korting op de inschrijvingsprijs conform onderstaand schema tot gevolg:

Ambitieniveau 1	€ 2.000,=
Ambitieniveau 2	€ 4.000,=
Ambitieniveau 3	€ 8.000,=
Ambitieniveau 4	€ 14.000,=
Ambitieniveau 5	€ 22.000,=

Inschrijvers komen voor een korting in aanmerking indien zij ofwel (a) kunnen aantonen dat zij voor bepaald ambitieniveau conform de CO2-perstatieladder zijn gecertificeerd, dan wel (b) in hun inschrijving concrete maatregelen beschrijven om aan de eisen van een bepaald ambitieniveau te voldoen indien een inschrijver niet gecertificeerd is. Indien een inschrijver niet is gecertificeerd, maar wel in aanmerking wil komen voor een korting, worden de

PAR

maatregelen die de inschrijver voornemens is te nemen onderdeel van de raamovereenkomst. De inschrijver dient, indien de opdracht aan hem wordt gegund, uiterlijk één (1) jaar na definitieve gunning voor het betreffende ambitieniveau te zijn gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder. Of de inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van het ambitieniveau waarmee wordt ingeschreven. Gedurende de uitvoering van de opdracht zal door de opdrachtgever gecontroleerd worden of aan de voorwaarden voor het niveau wordt voldaan

Indien het certificaat niet uiterlijk één (1) jaar na definitieve gunning is behaald, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de raamovereenkomst te ontbinden, dan wel een boete op te leggen van € 1.500 per dag dat het certificaat te laat is behaald, tenzij de opdrachtnemer met schriftelijke bescheiden, naar het oordeel van de opdrachtgever, kan aantonen dat het niet (tijdig) behalen van het certificaat niet kan worden toegerekend aan de opdrachtnemer.

Of indien de inschrijver niet uiterlijk één jaar na de definitieve gunning voldoet aan die voorwaarden, wordt conform paragraaf 0.08, sub d van het bestek een boete opgelegd van €1.500,= per dag dat niet conform de richtlijnen wordt gewerkt. Uiteraard blijft gelden dat het hele project gedurende de volledige looptijd conform de voorwaarden van het ambitieniveau moet worden uitgevoerd.

Om in aanmerking te komen voor de korting, moeten in de inschrijving de concrete maatregelen worden

beschreven die zullen worden genomen om aan het ambitieniveau te voldoen.

Voor de inhoud van de verschillende ambitieniveau's wordt verwezen naar de website van de CO2-prestatieladder, www.skao.nl.

0.09 Rapportageplan

Na verlening van de opdracht, vóór de start van de bouwwerkzaamheden, wordt van de aannemer t.b.v. de betaling en de voortgangsrapportage betreffende de door de aannemer uitgevoerde kwaliteitskeuringen, een aan het werk aangepast rapportageplan verlangd, overeenkomstig het bepaalde in deel 3, artikel 01.13.02 van dit bestek.

0.10 Ageren tegen de gunningsbeslissing

1. De bevoegde rechter om een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig te maken is rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda
2. De aanbestedende dienst informeert inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig over de gunning/afwijzing door middel van een gunningsbeslissing schriftelijk, in elk geval per elektronisch bericht. De afgevalen inschrijver(s) krijgt/krijgen alsdan een termijn van 20 kalenderdagen na de verzenddatum van dat bericht om tegen de afwijzing op te komen. Indien de inschrijver niet uiterlijk 20 kalenderdagen na de verzenddatum van dat bericht geen kort geding aanhangig heeft gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda, door middel van (tijdig) het betekenen van een kort geding dagvaarding, dan wel de aanbestedende dienst niet reeds schriftelijk tussentijds is teruggekomen op haar beslissing, verwerkt een inschrijver het recht om tegen het verdere verloop van de procedure op te komen. Niet inachtneming van deze termijn als hiervoor bedoeld, betekent bovendien dat de inschrijver zijn eventuele rechten verwerkt om ter zake in een bodemprocedure van de aanbestedende dienst bepaalde (rechts)handelingen en/of een (schade) vergoeding (met succes) te vorderen. Ook indien een inschrijver bezwaar heeft tegen de (onvolledige) motivering van de gunningsbeslissing en/of het begin en/of einde van voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, verwerkt hij dus alle rechten indien hij de aanbestedende dienst niet (tevens) binnen 20 kalenderdagen na de verzenddatum van de gunningsbeslissing in kort

PAR

geding heeft gedagvaard.

Indien tijdig een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, zal de aanbestedende dienst niet eerder tot definitieve gunning overgaan dan nadat de voorzieningenrechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. Deze uitspraak vormt vervolgens de basis voor verdere besluitvorming van de gemeente omtrent de gunning. Ingeval er niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt en/of de uitspraak in eerste aanleg van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding zich niet tegen de definitieve gunning respectievelijk de gesloten overeenkomst verzet, zal een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure nimmer kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid (bijvoorbeeld inzake gemaakte kosten of gederfde winst) van de aanbestedende dienst jegens een (begunstigde en/of verliezende) inschrijver.

De inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund, komt uitsluitend voor definitieve gunning in aanmerking indien de betreffende inschrijving op het moment van definitieve gunning (nog steeds) aan de geschiktheids- en minimumeisen voldoet. Mocht bij of na definitieve gunning blijken dat op het moment van definitieve gunning (toch) niet meer aan die eisen werd voldaan, dan kan de aanbestedende dienst/ opdrachtgever (uitsluitend naar haar oordeel) besluiten (a) de inschrijving alsnog ongeldig te verklaren en de opdracht voorlopig te gunnen aan de in rangorde opvolgende inschrijver, dan wel (b) de raamovereenkomst te ontbinden.

De definitieve gunning/ contractering komt pas tot stand als alle partijen (aanbestedende dienst/ opdrachtgever en inschrijver/ opdrachtnemer) de raamovereenkomst hebben ondertekend en mits (a) de aanbestedende niet schriftelijk is teruggekomen op het gunningsvoornemen en (b) er niet (tijdig) een kort geding ter zake van het gunningsvoornemen aanhangig is gemaakt, of (c) indien tijdig een kort geding aanhangig is gemaakt de uitspraak van de voorzieningenrechter zich niet tegen definitieve gunning verzet.

3. Indien na de definitieve gunning van de opdracht blijkt dat de / inschrijver opdrachtnemer aan wie de opdracht definitief is gegund - om wat voor reden dan ook - niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever gerechtigd (uitsluitend naar haar oordeel) de raamovereenkomst te beëindigen.

1. A l g e m e e n

PAR

1.01 Opdrachtgever

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

1.02 Directie

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

Bij de definitieve opdrachtverstrekking worden de betreffende projectleider van de directie en diens vervangers bekend gemaakt.

1.03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goes.

In 2015 is het onkruidbeheer op verhardingen nog uitgevoerd met behulp van chemie. Dit is voor de looptijd van het contract inclusief verlenging uitdrukkelijk uitgesloten. In 2015 en voor de jaren 2016 en 2017 wordt het veegbeheer uitgevoerd door de eigen dienst van de gemeente Goes. Zie bijlage 12. De inschrijver dient met zijn eenheidsprijs voor onkruidbeheer verhardingen rekening te houden met dit veegbeheer. De inschrijver heeft geen recht op meerwerk als gevolg van dit veegbeheer. Afstemming van werkzaamheden binnen dit bestek en het veegbeheer van de eigen dienst van de gemeente Goes is op beperkte schaal mogelijk. De aannemer dient hiervoor zelf contact op te nemen voor uitvoering met de eigen dienst van de gemeente Goes. Meerwerk als gevolg van stagnatie bij afstemming tussen werkzaamheden binnen dit bestek en veegbeheer door de eigen dienst wordt niet gehonoreerd.

1.04 Algemene beschrijving

BESTEKNUMMER: GOE4215001;
BESTEKNAAM: Onkruidbeheer verhardingen 2016 en 2017

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheer (half)verhardingen
- b. Bijkomende verplichtingen verkeersmaatregelen
- c. Bijkomende werkzaamheden

1.05 Tijdsbepaling

Het werk start op 1 maart 2016 Het werk dient opgeleverd te worden op 31 december 2017. Per kalenderjaar geeft de opdrachtgever een deelopdracht voor het onkruidbeheer verhardingen van de openbare ruimte. De overeenkomst kan maximaal twee keer met één kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één kalenderjaar. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst. De hoeveelheden in dit bestek betreft de door de gemeente Goes gegenereerde fictieve hoeveelheden van de deelopdracht 2016. Er zal worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden en op basis van de door de inschrijver per resultaatverplichting opgegeven eenheids-/ verrekenprijs (zie ook 005). Deze hoeveelheden worden jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in september door de gemeente Goes aan de aannemer aangeleverd.

PAR

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt € 500,= per dag. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2010) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n). In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

1.06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, is niet van toepassing.

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsrapportageplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in deel 3, artikel 01.13.02 van dit bestek. De aannemer dient dit kwaliteitsplan aan te leveren binnen 10 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever.

1.08 Geschillen

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 1989, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard 2010 zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda.
2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1 hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. .

1.09 Retentierecht en opschortingsrecht

Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij gunning van deze opdracht. Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële) discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

1.11 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "present performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende 6 onderwerpen wordt een oordeel gegeven:

1. planmatig werken
2. proactiviteit en samenwerking
3. deskundigheid en kwaliteit
4. veiligheid en gezondheid
5. omgevingsmanagement

PAR

6. revisie en oplevering.

Afhankelijk van de looptijd van een project wordt ook tussentijds een beoordeling opgemaakt. Het resultaat daarvan wordt met de opdrachtnemer gecommuniceerd. De eindbeoordeling van het werk leidt tot een "past performance"- waardering van de opdrachtnemer. De resultaten van de past performance-scores worden gebruikt voor de selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen en de mogelijkheid tot verlengen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

.De bij dit bestek behorende tekeningen zijn:
- Grijstekening d.d. 08-10-2015

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

In aanvulling op het kwaliteitsplan wordt een kwaliteitsrapportageplan verlangd, overeenkomstig bijlage 5 format kwaliteitsplan"

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 "Verklaring bestuurder omtrend rechtmatigheid inschrijving" (model K).
- 02 "Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen"
- 03 V&G Plan
- 04 Risico analyse
- 05 Format Kwaliteitsplan
- 06 Emvi tabel
- 07 Vragenformulier t.b.v. nota van inlichtingen inschrijvingsfase
- 08 Standaard formulier referentie per competentie
- 09 Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Gemeente Goes

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 10 Hoeveelheden bestek
- 11 Hoeveelheden bestek ter informatie
- 12 Veegbeheer gemeente Goes

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A Betreft Centrum			
11			0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN Uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
110			VOETPADEN EN TROTTOIR			
110010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft voetpaden en trottoir	are	***** , **	O
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
110020	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft voetpaden en trottoir	are	***** , **	O
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111			FIETSPADEN			
111010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft fietspaden	are	***** , **	O
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111020	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft fietspaden	are	***** , **	O
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			PARKEERGELEGENHEDEN			
113010	514502	2.	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft parkeergelegenheden Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	*****,**	O
113020	514502	1.	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft parkeergelegenheden Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	*****,**	O
114			GOTEN			
114010	514504	9.	Onkruidvrij maken goten. Betreft goot gesloten verhardingen Betreft goot bestaande uit diverse materialen 5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	*****,**	O
114020	514504	9.	Onkruidvrij maken goten. Betreft goot elementverhardingen Betreft goot bestaande uit diverse materialen 5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	*****,**	O
115			DIVERSEN			
115010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft diversen	are	*****,**	O

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115020	514502	2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are	***** , **	O
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
117	514503	.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	***** , **	O
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
118	5145021	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting	are	***** , **	O
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120	514502	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft diversen	are	***** , **	O
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
12	514503	.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	***** , **	O
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
12	5145021.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016	are	***** , **	O
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
120	514502	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	***** , **	O
		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft halfverharding			
12	514503	1.	Betreft: ongebonden verharding van diverse materialen	are	***** , **	O
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
120	514502	.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	***** , **	O
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
12	5145021	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting	are	***** , **	O
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120	514502	RIJBANEN	are	***** , **	O
		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft rijbanen			
12	514503	1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2	are	***** , **	O
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
120	514502	.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	***** , **	O
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
12	5145021	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting	are	***** , **	O
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120	514502	BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN Betreft te handhaven beeldkwaliteit na 0-beurt	are	***** , **	O
		VOETPADEN EN TROTTOIR			

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120020	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft voetpaden en trottoir			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
		andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
		van 15 tot 5m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. .1. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
		bijlage 12			
	3.	Gedurende het gehele jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
		naar een door bevoegd gezag erkende			
		eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		te zijn inbegrepen.			
120040	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft voetpaden en trottoir			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
		betonstraatstenen en andere elementen met een			
		gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
		15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. .1. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
		bijlage 12			
	3.	Gedurende het gehele jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
		naar een door bevoegd gezag erkende			
		eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		te zijn inbegrepen.			
121		FIETSPADEN			
121020	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft fietspaden			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
		andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
		van 15 tot 5m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. .1. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
		bijlage 12			
	3.	Gedurende het gehele jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
		naar een door bevoegd gezag erkende			
		eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		te zijn inbegrepen.			
121040	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft fietspaden			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123		1	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2				
		.1	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		.1	Kwaliteitsniveau A				
		.1	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12				
		.3	Gedurende het gehele jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.				
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
						
		PARKEERGELEGENHEDEN				
						
123020	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O	
		Betreft:parkeervakken en parkeerstroken				
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are			***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:				
		zie bijlage				
		2	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 15 tot 5m/m2				
		.1	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		.1	Kwaliteitsniveau A				
		.1	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12				
		.3	Gedurende het gehele jaar				
123040	516502	.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.				
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
						
		Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O	
		Betreft parkeervakken en parkeerstroken				
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are			***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:				
		zie bijlage				
		1	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2				
		.1	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
125		.1	Kwaliteitsniveau A				
		.1	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12				
		.3	Gedurende het gehele jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.				
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
						
		GOTEN				
						
		Onkruidbeheersing goten.	week	***** , **	O	
		Betreft: goten in gesloten verharding				
125010	516504	Lengte te onderhouden goot:	m			***** , **
		9	Betreft goot uit verschillende materialen				
		.1	Kwaliteitsniveau A				
		.1	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
125020	516504						bijlage 12			
						3. Gedurende het gehele jaar			
						9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
							naar een door bevoegd gezag erkende			
							eindverwerker.			
						 Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
							te zijn inbegrepen.			
									
						 Onkruidbeheersing goten.	week	***** , **	O
						 Betreft: goten in elementenverharding			
127							Lengte te onderhouden goot:	m		***** , **
		9.					Betreft goot uit verschillende materialen			
							. .1. . . . Kwaliteitsniveau A			
							. . .1. . . . Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
							bijlage 12			
						3. Gedurende het gehele jaar			
						9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
							naar een door bevoegd gezag erkende			
							eindverwerker.			
						 Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
127020	516502						te zijn inbegrepen.			
									
						 DIVERSEN			
									
						 Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
						 Het betreft inritten, busbanen e.d.			
						 Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
						 Aantal aanwezige obstakels:			
							zie bijlage			
							2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
127040	516502						andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
							van 15 tot 5m/m2			
							.1. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
							. .1. . . . Kwaliteitsniveau A			
							. . .1. . . . Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
							bijlage 12			
						3. Gedurende het gehele jaar			
						9 Vrijgekomen materialenverzamelen en vervoeren			
							naar een door bevoegd gezag erkende			
							eindverwerker.			
128						 Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
							te zijn inbegrepen.			
									
						 Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
						 Het betreft inritten, busbanen e.d.			
						 Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
						 Aantal aanwezige obstakels:			
							zie bijlage			
							1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
						 betonstraatstenen en andere elementen met een			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
128040	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Het betreft rijbanen			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
		betonstraatstenen en andere elementen met een			
		gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
		15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. .1.	Kwaliteitsniveau A			
		. . .1. . . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie			
		bijlage 12			
	3.	Gedurende het gehele jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
		naar een door bevoegd gezag erkende			
		eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		te zijn inbegrepen.			
129		HALFVERHARDING			
					
					
129020	516503	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	***** , **	O
		Betreft: halfverharding			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .1.	Kwaliteitsniveau A			
	3.	Gedurende het gehele jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
		naar een door bevoegd gezag erkende			
		eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		te zijn inbegrepen.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B			
21			0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN Uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
210			VOETPADEN EN TROTTOIR			
210010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft voetpaden en trottoir 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte van 5 tot 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 20161 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	***** , **	O
210020	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft voetpaden en trottoir 1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 20161 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	***** , **	O
211			FIETSPADEN			
211010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft fietspaden 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte van 5 tot 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 20161 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	***** , **	O
211020	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft fietspaden 1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016	are	***** , **	O

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			PARKEERGELEGENHEDEN			
213010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft parkeergelegenheden	are	*****,**	O
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
213020	514502	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	*****,**	O
			Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft parkeergelegenheden			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
214			GOTEN			
214010	514504		Onkruidvrij maken goten. Betreft goot gesloten verhardingen	m	*****,**	O
		9.	Betreft goot bestaande uit diverse materialen			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
214020	514504		Onkruidvrij maken goten. Betreft goot elementverhardingen	m	*****,**	O
		9.	Betreft goot bestaande uit diverse materialen			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
215			DIVERSEN			
215010	514502		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft diversen	are	*****,**	O

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
215020	514502	2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2	are	***** , **	O
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
217	514503	.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	***** , **	O
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
218	5145021	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting	are	***** , **	O
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
218010	514502	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	***** , **	O
		Betreft rijbanen			
218020	514502	2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2	are	***** , **	O
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		Onkruidvrij maken elementverharding.			
		Betreft rijbanen			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
22		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
					
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
		uitvoeringsperiode 1 maart tot en met 1 april 2016			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220		BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN			
		Betreft te handhaven beeldkwaliteit na 0-beurt			
		VOETPADEN EN TROTTOIR			
220020	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft voetpaden en trottoir			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 15 tot 5m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		.2.	Kwaliteitsniveau B			
		Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		Gedurende het gehele jaar			
		9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
220040	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft voetpaden en trottoir			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		.2.	Kwaliteitsniveau B			
		Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		Gedurende het gehele jaar			
		9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221		FIETSPADEN			
221020	516502	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft fietspaden			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 15 tot 5m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221040	516502	. . .2. . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		. . .3. . .	Gedurende het gehele jaar			
		. . .9. . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
		Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft fietspaden			
		Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
223	516502	1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. . .2. . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		. . .3. . .	Gedurende het gehele jaar			
		. . .9. . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
		PARKEERGELEGENHEDEN			
		Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
		Betreft:parkeervakken en parkeerstroken			
223020	516502	Oppervlakte te onderhouden percelen:	are		***** , **
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 15 tot 5m/m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. . .9. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		. . .3. . .	Gedurende het gehele jaar			
		. . .9. . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.			
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
		Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	***** , **	O
223040	516502	Betreft parkeervakken en parkeerstroken	are		***** , **
		Oppervlakte te onderhouden percelen:			
		Aantal aanwezige obstakels:			
		zie bijlage			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
		. . .2. . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . .1. . .	Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12			
		. . .3. . .	Gedurende het gehele jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
225		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
			GOTEN			
225010	516504		Onkruidbeheersing goten. Betreft: goten in gesloten verharding Lengte te onderhouden goot: Betreft goot uit verschillende materialen	week	***** , **	O
		9.	Kwaliteitsniveau B Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 11 Gedurende het gehele jaar	m		***** , ** I
225020	516504		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	week	***** , **	O
		9.	Onkruidbeheersing goten. Betreft: goten in elementenverharding Lengte te onderhouden goot: Betreft goot uit verschillende materialen	m		***** , ** I
		2.	Kwaliteitsniveau B Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12 Gedurende het gehele jaar			
227		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
			DIVERSEN			
227020	516502		Onkruidbeheersing elementenverharding. Het betreft inritten, busbanen e.d. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: zie bijlage	week	***** , **	O
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 15 tot 5m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 12 Gedurende het gehele jaar	are		***** , ** I
227040	516502		Vrijgekomen materialenverzamen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	week	***** , **	O
		1.	Onkruidbeheersing elementenverharding. Het betreft inritten, busbanen e.d. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: zie bijlage Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een	are		***** , ** I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
228		 gemiddelde voeg Lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 . .2. Kwaliteitsniveau B . . .1. Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 123. Gedurende het gehele jaar9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
			RIJBANEN			
228020	516502	 Onkruidbeheersing elementenverharding. Het betreft rijbanen Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: zie bijlage 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeg Lengte van 15 tot 5m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 . .2. Kwaliteitsniveau B . . .1. Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 123. Gedurende het gehele jaar9 Vrijgekomen materialenverzamen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	week are	***** , **	O ***** , **
228040	516502	 Onkruidbeheersing elementenverharding. Het betreft rijbanen Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: zie bijlage 1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg Lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 . .2. Kwaliteitsniveau B . . .1. Aantal veegbeurten door derden uitgevoerd zie bijlage 123. Gedurende het gehele jaar9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	week are	***** , **	O ***** , **
229			HALFVERHARDING			
229020	516503	 Onkruidbeheersing ongebonden verharding. Betreft: halfverharding Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: zie bijlage 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 . .2. Kwaliteitsniveau B	week are	***** , **	O ***** , **

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
	 3.	Gedurende het gehele jaar				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar een door bevoegd gezag erkende				
		eindverwerker.				
		Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid				
		te zijn inbegrepen.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			DIVERSE			
82			VERKEERSMAATREGELEN			
821			VERKEERSMAATREGELEN			
8210			<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>			
821010	620102		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		O
821020	620103		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		O
821030	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		O
821040	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		O
83			DIGITAAL LOGBOEK			
831			VERWERKING INSPECTIEGEGEVENS			
8310			<u>Verwerking inspectiegegevens</u> Verwerken mutaties in het digitaal logboek. Het digitaal logboek is een geautomatiseerd bestand waarin de gegevens en onderhoudstoestand van de buitenruimte worden bijgehouden.			
831020	619999		Verwerken mutaties werkzaamheden Verwerken mutaties naar aanleiding van uitvoering werkzaamheden verwijderen / plaatsen terreininrichting. Muten in overleg met directie	keer	***** , **	O
84			COMMUNICATIE			
840			INFORMATIEVOORZIENINGEN			
8400			<u>Informatievoorziening</u> Betreft het verschaffen van informatie aan omwonenden overige belanghebbenden			
840010	610499		Communicatie belanghebbenden Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de belanghebbenden middels:	EUR		O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		- Het schriftelijk informeren van belanghebbenden				
		Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.26,				
		deel 3 van het bestek				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
					
91		Eenmalige kosten			
					
					
95		Stelposten			
					
					
950040	610501	Stelpost.	EUR	5.000,00	V
		Betreft stelpost tbv innovatie en			
		burgerparticipatie			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
		9.	Begeleiding kleine wensen of initiatieven van			
		bewoners (zie paragraaf 01.32.01 van deel 3 in			
		dit bestek)			
					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Naast de Standaard RAW bepalingen 2010 en de U.A.V. 1989 zijn de inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van de gemeente Goes van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden gaan bij tegenstrijdigheden met de RAW Standaard 2010 en U.A.V. 1989 boven de 2 laatstgenoemden.
- 05 Naast de in lid 01 genoemde Standaard 2010 is voor de besteksposten met als eenheid 'week' tevens van toepassing de 'Kwaliteitscatalogus 2013 openbare ruimte', van CROW.
- 06 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de " CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013 " van toepassing. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de 'Standaard 2010' van de CROW en de "CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 " geldt de eerstgenoemde als norm boven de "CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013". De foto's in de bovengenoemde catalogus zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.

01 01 02 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

- 01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.
- 02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de

HFD PAR ART LID

aannemer een korting verschuldigd van € 100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 5000,- per tekortkoming. De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen alvorens een korting wordt verschuldigd.

- 02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke) kortingsregel.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt.
- 04 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken.
- 05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Betalingsregelingen: risicoregeling

- 01 Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 03 Tijdens de looptijd van het bestek (2 jaar) vindt geen indexering plaats. Bij mogelijke verlenging van de opdracht (na 2 jaar voor het kalenderjaar 2018) vindt eenmalig indexering plaats van 2%. Bij de mogelijke verlengingen van 2019 vindt er geen indexering plaats.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan:

crediteurenadministratie@goes.nl

ter attentie van Joachim Koutstaal

HFD PAR ART LID

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingnummer.

- 02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt niet verlangd.

01 08 03 Bijdrage VISI-systematiek

- 01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 Vergunningen door derden aan de aannemer verstrekt

- 01 De opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
-algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van danwel met instemming van de gemeente Goes op haar grondgebied worden uitgevoerd.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk

HFD PAR ART LID

opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 02 Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, voor 09:00 uur en na 16:00 uur, werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van hoofdontsluitingswegen.
- 03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten de tijden 07:00 - 17:00 uur dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 04 De directie zal een sleutel verstrekken voor afvalbakken, verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 05 bij werkzaamheden op begraafplaatsen dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van het gebruik door begrafenissen. Tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden op de begraafplaats plaats vinden.
- 06 De directie kan verzoeken naar aanleiding van overleg met derden werkzaamheden af te stemmen om te komen tot een hoger rendement. Hiermee dient o.a. het autovrij maken van straten mogelijk te worden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema

- 02 Van de inschrijver, waarbij de gemeente Goes voornemens is te gunnen, wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
- 03 Bij het opmaken, binnen 10 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever, van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:
 - a. er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit middels het algemeen tijdschema moet blijken;
 - b. De uitvoeringsperioden genoemd in het bestek aangehouden dienen te worden in het algemeen tijdschema;
- 04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 05 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring

HFD PAR ART LID

over.

- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.05 van de Standaard 2010;

01 13 09 Algemene keuringsmethode kwaliteitsplan Goes

- 01 De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer door de Gemeente. De Gemeente Goes eist in het bestek een ISO-certificering wat garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente Goes gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed melden.
Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen blijft hij in gebreke en wordt dit aangemerkt als een afwijkende oplevering.
- 02 De Gemeente Goes kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.
- 03 Het kwaliteitsplan gaat uit van deelresultaten. Een deelresultaat wordt goedgekeurd als het gehele deelresultaat (100%) voldoet aan de bestekseisen. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het geleverde product en/of de geleverde dienst.
- 04 Op het moment dat het deelresultaat bij herkeuring niet voldoet aan de bestekseisen kan de Gemeente Goes hiervoor een onkostenvergoeding, van minimaal € 250,-- per herkeur, in rekening brengen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Goes, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Goes voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige

HFD PAR ART LID

medeverzekerde partij.

- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Goes over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Goes is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Goes hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Goes toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Goes en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Goes terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Goes gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 Vrijgekomen materialen dienen hetzelfde dagdeel te worden verzameld en verwijderd minimaal naar een door de directie goedgekeurde tussenlocatie.
- 02 Het vrijkomende materiaal dient gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 04 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 De inschrijver dient zelf een afvalstroomnummer bij de verwerker aan te maken.
- 04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
 1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
 2. Projectgegevens van het werk;

HFD PAR ART LID

3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Het verdient de voorkeur om bij afvoer van materiaal gebruik te maken van begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet: www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon: 088-5522100 en Fax: 088-55221036.

Link naar artikel:

<http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx>

De vrachtbonnen dienen door de aannemer in een lijst te worden geregistreerd met daarop aangegeven (gerangschikt op datum):

- bonnummer
- datum en tijdstip van wegen
- kenteken vrachtwagen
- vrachthoeveelheid per bon
- totale hoeveelheid per termijn van 4 (vier) weken
- cumulatieve vrachthoeveelheid

De lijst wordt (ook) digitaal als excel-document aangeboden aan de opdrachtgever bij de betreffende gereedmelding.

- 06 De kosten voor vervoer naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting zijn voor rekening van de opdrachtnemer alsmede de storkosten van deze inrichting en dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid in elke afzonderlijke bestekspost.
- 07 Voor de tussenopslag van vrijkomende materialen, groen-, zwurf- en veegafval, wordt door de directie een locatie aangewezen binnen het werkgebied van het bestek. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

01 17 06 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.04, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.
- 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van de Standaard 2010 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

HFD PAR ART LID

01.17.05 lid 01 van de standaard 2010, wordt verlangd voor:

- a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard 2010;
- b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.

- 02 Indien de aannemer een alternatieve methode heeft voor het omgaan met vrijgekomen materialen kan deze methode ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht van een deelopdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 De kennisgeving zoals bedoeld in lid 03 zal worden opgesteld volgens het "MODEL KENNISGEVING", en worden verzonden naar:
Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV UTRECHT
Tel: 0800 - 27 00 000
Fax: 070 - 333 61 61
Mail: arbeidsinspectie@minszw.nl
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten bij de oplevering per deelopdracht worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

HFD PAR ART LID

01 23 DUURZAAM

01 23 01 Duurzaamheid algemeen

- 01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimeisen van de duurzaamheidscriteria zoals deze voor de verschillende productgroepen zijn weergegeven op:
www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen en staan vermeld in artikelen 01.23.02 en 01.23.03
- 02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.23.02 en indien aanwezig 01.23.03 dienen, na een verzoek daartoe, behandeld en overlegd te worden zoals beschreven in de overeenkomstige productgroep.
 (zie: www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen).
- 03 Indien de aannemer de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.23.02 en, indien van toepassing 01.23.03 niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 23 02 Criteria veel voorkomende productgroepen

19 TRANSPORT

Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van aannemer en diens werknemers en of onderaannemers.

-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 4 norm conform onderstaande Tabel M1.

		Emissiewaarden (in g/km)			
Euro-norm	Ingangsdatum (nieuwe voertuigen)	CO	HC+NOx	NOx	PM

Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)

Euro 4	Januari 2006	0,63	0,39	0,33	0,04
--------	--------------	------	------	------	------

Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)

Euro 4	Januari 2006	0,74	0,46	0,39	0,06
--------	--------------	------	------	------	------

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op
<http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op
www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 3 norm voor zware voertuigen conform onderstaande Tabel M2.

Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)

		Emissiewaarden (in g/km)				Roet
Ingangsdatum (nieuwe voertuigen)		CO	HC	NOx	PM	

HFD PAR ART LID

Oktober 2000	2,1	0,66	5,0	0,10 / 0,13*	0,8 / 0,15**
--------------	-----	------	-----	--------------	--------------

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op <http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op www.dieselnet.com/standards/eu.

* afhankelijk van vermogen of inhoud van de motor

** norm van 0,15 geldt uitsluitend voor EVVs (Enhanced Environmentally friendly Vehicle)

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit de volgende tabel.

EIS

Vermogen 18-75 kW	Gebruik binnen bebouwde kom	Gebruik < 8uur per etmaal	Fase II
		Gebruik > 8uur per etmaal	Fase II met roetfilter
	Gebruik buiten bebouwde kom	Gebruik < 8uur per etmaal	Fase I
		Gebruik > 8uur per etmaal	Fase I
Vermogen 75-560 kW	Gebruik binnen bebouwde kom	Gebruik < 8uur per etmaal	Fase II met roetfilter
		Gebruik > 8uur per etmaal	Fase II met roetfilter
	Gebruik buiten bebouwde kom	Gebruik < 8uur per etmaal	Fase I
		Gebruik > 8uur per etmaal	Fase II

01 24 BESTEKSADMINISTRATIE

01 24 02 Bouwvergadering

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directie.

Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genoteerd door de directie of diens vervanger.

- 03 De notulen van deze vergadering worden zowel door de aannemer als door de

HFD PAR ART LID

directie voor akkoord getekend.

Indien de directie/aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

- 04 De directie verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen. De notulen worden per e-mail verzonden.

01 25 SOCIAL RETURN

01 25 01 Informatieoverdracht Socail return

- 01 1. Invulling van de SROI afspraken vindt plaats na gunning van de opdracht en gaat in overleg met en goedkeuring van de contactpersoon SROI
2. De SROI-invulling wordt in het beginsel uitgevoerd gedurende de opdracht
3. De doelgroep die ingezet mag worden voor de SROI-invulling van dit contract maakt deel uit van de doelgroep van de participatiewet die 1-1-2015 ingegaan is. Onder deze doelgroep vallen de 3 doelgroepen die voorheen wwv-doelgroep (bijstand), wajong en wsw werden genoemd. Ook de doelgroep WW mag ingezet worden voor deze SROI-invulling. Meer informatie over de doelgroepen is te verkrijgen bij het WSP (werkgeversservicepunt) van GR de Bevelanden.
4. De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze SROI-invulling mogen niet voor een ander contract elders dan wel in de gemeente Goes geteld worden
5. Het WSP kan personen uit de doelgroep PW en WW voor opdrachtnemer selecteren. Na gunning van de opdracht kan bij contactpersoon SROI aangegeven worden voor welk type werkzaamheden/opleiding c.v.'s gewenst zijn
6. Opdrachtnemer kan de geselecteerde kandidaat voor de duur van de SROI-afpraak in dienst nemen. Ook kan gebruik gemaakt worden van een uitzendbureau of een payroll-constructie. Opdrachtnemer kan dit zelf regelen met de partij van voorkeur. Ook kan gemeente Goes hiervoor een voorstel doen en/of begeleiding bieden
7. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens met betrekking tot de inzet van de kandidaten en de gewerkte uren. Hierover worden afspraken gemaakt met de contactpersoon SROI welke toeziet op naleving van de afspraken die gemaakt worden tussen alle betrokken partijen
8. Voor het personeelslid dat bij opdrachtnemer werkzaam is als gevolg van de SROI afspraken gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk en zekerheid als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel) aansprakelijk.
9. Indien blijkt dat opdrachtnemer niet voldoet aan de SROI-verplichting houdt opdrachtgever een bedrag in bij de laatste betalingstermijn ter grootte van de fictieve korting vermenigvuldigt met factor 1,5 (zie ook 01.33 van deel 3 van het bestek)
10. Door inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van SROI

Meer informatie en vragen over SROI:
contactpersoon SROI Danniëlla Daamen
0113-239142
06-51072600
d.daamen@grdebevelanden.nl

HFD PAR ART LID

Afkortingen:

SROI =	social return on investment
WSP =	werkgeversservicepunt
WW =	werkloosheidswet (uitkering verstrekt door het UWV)
WWB =	wet werk en bijstand (uitkering verstrekt door de gemeente Goes tot 31-12-2014)
WAJONG =	wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WSW =	wet sociale werkvoorziening
PW =	participatiewet

01 26 COMMUNICATIE DERDEN / BELANGHEBBENDEN**01 26 01 Schriftelijk informeren belang hebbenden**

- 01 De aannemer dient aan direct betrokkenen schriftelijk informatie te verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Directbetrokkenen zijn:
 - Bewoners van alle woningen binnen het projectgebied alsmede woningen direct grenzend aan het werkgebied die op enige wijze geconfronteerd worden met de uitvoering;
 - Bedrijven, instellingen en verenigingen opererend binnen het projectgebied en direct aangrenzend voor zover op enige wijze geconfronteerd met de uitvoering;
 - Hulp- en calamiteitendiensten;
 - Reguliere postbezorgingsbedrijven zoals o.a. TNT, Sandd etc. en
 - De projectbetrokkenen namens de opdrachtgever zoals directie,
- 02 De informatie dient schriftelijk per brief gesteld te worden en inhoudelijk betrekking te hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de omgeving indien er vanwege een specifieke uitvoeringsmethode veel overlast verwacht kan worden voor belanghebbenden en omwonenden. De informatie dient zowel in een algemene brief als in een brief toegespitst op de fasering per deelgebied / werkonderdeel gesteld te worden. Daarin dienen data en dagdelen vermeld te zijn wanneer beperking ten aanzien van gebruik en toegankelijkheid wordt verwacht.
- 03 De brieven dienen minimaal 1 week voorafgaande aan de verwachte beperkingen dan wel uitvoering van het werk en/of werkonderdeel verstuurd te worden aan alle belanghebbenden.
- 04 Indien er mutaties optreden in de uitvoering dienen direct betrokkenen opnieuw schriftelijk geïnformeerd te worden. In geval er geen mutaties optreden dient de aannemer de actuele stand van het werk en belangrijke informatie met een periodiek van één maal per maand te verzorgen.
- 05 Alle brieven en correspondentie dient de aannemer te bundelen in een communicatiedossier en bij oplevering over te dragen aan de directie.
- 06 De kosten voor het verstrekken van bedoelde informatie kan opgegeven worden middels bestekspost 840010 van het bestek.
- 07 Bij het ingebreke blijven van het verzorgen van bedoelde schriftelijke informatie zal de opdrachtgever de aannemer een boete in rekening brengen van € 1.500,00 (excl. BTW) per geval. Het boetebedrag wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

HFD PAR ART LID

01 33 SANCTIES EMVI-CRITERIA**01 33 01 Sanctie bij niet behalen emvi-criteria**

- 01 Indien een EMVI-criterium niet wordt behaald wordt daarbij 1,5 x de behaalde fictieve korting in rekening gebracht per constatering. Ontbinding van contract zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, is dan mogelijk. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer.

01 34 WIJZIGINGEN IN UITVOERING**01 34 01 Wijzigingen in uitvoering**

- 01 In afwijking van paragraaf 34 en paragraaf 26 lid 7 van de U.A.V. 1989 het volgende: Wanneer voor aanvang en/ of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op extra vergoedingen in welke vorm dan ook.

01 35 MEER EN MINDER WERK**01 35 01 Meer en minder werk**

- 01 In afwijking van paragraaf 35 U.A.V. 1989 vindt financiële aanspraak van de aannemer van het meer en of minder werk uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.
- 02 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk stagnatieschade door de aannemer is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en volledig te wijten is aan de opdrachtgever.
Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende financiële aanspraak (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling) alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de aannemer evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.
- 03 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 U.A.V. 1989; Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders is overeengekomen in MMW-staat. Een eventuele discussie om tot overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en / of minder werk zo volledige mogelijk omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of minder werk zal bij de eindafrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 In afwijking van paragraaf 35, lid 3 en lid 4 U.A.V. 1989, zal meer en minder werk waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is

HFD PAR ART LID

aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.04 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 36 01 Bestekswijzigingen

- 04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 U.A.V. 1989;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en of akkoord van de bestekswijziging (in MMW-staat) bepaald tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaatsvinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De aannemer is vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade verschuldigd voor zover de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de verbeurde boete overschrijdt.
- 05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 U.A.V. 1989 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de bestekswijziging uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven
- 06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 U.A.V. 1989, zal een bestekswijziging in het bestek waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.04 van dit bestek. Deze bestekswijziging dient te allen tijde te worden gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.
- 07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging (niet zijnde verrekenbare hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst & Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 Algemeen**

- 01 a. opschot: groeipuntsontwikkeling vanuit de wortel
 - b. zaailing: ongewenste houtige opslag in de verharding
 - c. onkruid: ongewenste kruiden vegetatie waarvan uitgesloten algen begroeiing
 - d. uitbijters: onkruiden waarvan bekend is dat zij een zeer snelle ontwikkeling kennen in een specifieke periode. (o.a. canadese fijnstraal, paardenbloem)
 - e. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
 - f. obstakel: boom, straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gazon.
 - g. verkeersgeleider: verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden.
- 05 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek onder begrippen, artikel 51 01 01 "Algemeen" De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van erfgrans tot erfgrans.
- 06 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te karakteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 35 EISEN AAN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN.**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is alleen toegestaan in overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidbranders is niet toegestaan.
- 03 Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt al het aanwezige, inclusief het behandelde onkruid, betrokken.
- 04 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 05 Verkeersgeleiders van gesloten verharding (printbeton) mogen niet machinaal worden bewerkt en zijn als zodanig niet opgenomen in de besteksposten.
- 06 Insporing op verhardingen als gevolg van gebruik van zware voertuigen wordt in rekening gebracht bij de aannemer zonder dat daarvoor een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door interne deskundigen van de Gemeente Goes.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 07 14 Onkruidbeheersing verharding: meetmethode

- 01 In afwijking van artikel 51.07.13 lid 02 van de standaard 2010 kan een meetvak bestaan uit meerdere, in de directe nabijheid gelegen, kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 1 m². Indien de gezamenlijke oppervlakte van deze meetvakken < 100 m² is, wordt de totale oppervlakte als 1 meetvak meegenomen.

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 07 MEET EN VERREKENMETHODE****61 07 01 Ter beschikking stellen werknemers en materieel**

- 01 In aanvulling op artikel 61.07.01 lid 01 van de standaard 2010 worden verleturen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

HFD PAR ART LID

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 02 01 Algemeen**

- 01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te worden teruggeplaatst.

62 02 07 Te gebruiken hulpmiddelen

- 01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te geschieden met zelfklevende folie van het type Protective 3103 S. Leverancier BADO in Pijnakker (tel. 01736-97685).
- 02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder andere verstaan:
- * bebording
 - * bewegwijzering
 - * markering
 - * bebakening
 - * verlichting

62 02 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

- 01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.
- 02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met afmetingen 0.60 m x 0.40 m.
- 03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

62 02 09 Hulpdiensten

- 01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Goes, versie april 2005' te downloaden via: <http://www.Goes.nl/stad/veiligheid/rampen-risicos.htm>
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:
- 02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.
- 03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen kunnen worden benaderd.
- 04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m kunnen benaderen.

62 02 10 Lettertypen

HFD PAR ART LID

- 01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.
- 02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op des betreffend wegvak:
- | | |
|-----------------------|----------|
| Vmax | =70 km/h |
| kapitaalhoogte in mm | = 140 |
| onderkasthoogte in mm | = 105 |
| Vmax | =50 km/h |
| kapitaalhoogte in mm | = 110 |
| onderkasthoogte in mm | = 83 |
| Vmax | =30 km/h |
| kapitaalhoogte in mm | = 60 |
| onderkasthoogte in mm | = 45 |
| (Brom)fietzers | |
| kapitaalhoogte in mm | = 50 |
| onderkasthoogte in mm | = 38 |

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 wordt verstaan het toepassen van de benodigde kegels, schildjes, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken. De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht bij de inschrijving te zijn opgenomen in besteksposten 821010 t/m 821040.

HFD PAR ART LID

70 AFREKENING BEELDGESTUURDE WERKZAAMHEDEN**70 01 BEGRIPPEN****70 01 01 Algemeen**

01 Te verstaan is onder:

- a) opnamelocatie: een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
- b) meetvak: een binnen een opnamelocatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
- c) meetstrook: een binnen een opnamelocatie gelegen strook, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
- d) meetelement: een binnen een opnamelocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd.

70 02 EISEN EN UITVOERING**70 02 01 Algemeen**

- 01 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013' en de RAW Standaard 2010.
- 02 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.
- 03 Indien in de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.
- 04 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met als eenheid 'week'. Indien de aannemer aangegeven heeft bij inschrijving dat hij op een of meerdere facetten een hogere kwaliteit wil leveren dient hij het bij de inschrijving vermelde kwaliteitsniveau te handhaven zonder verdere verrekening van kosten.

70 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**70 03 01 Verificatie beeldgestuurde besteksposten**

- 01 De keuring en sanctieregeling van de gemeente Goes is van toepassing daar waar bij de bestekspost de eenheid "week" is opgenomen zoals reeds beschreven in de RAW-systematiek van het CROW.
- 02 De keuring en sanctieregeling van de gemeente Goes is afwijkend van paragraaf 9 van de U.A.V. 1989. Er zal middels de keuring en sanctieregeling geen heropneming plaatsvinden na onthouding van goedkeuring. Deze afwijking wordt als volgt gemotiveerd:
 - bij "week"-posten is de gevraagde inspanning een continuproces. Feitelijk kan na opname geen herstel plaatsvinden daar continu aan de bestekseisen moet

HFD PAR ART LID

worden voldaan;

- het onthouden van goedkeuring dient daarom te worden uitgelegd als in gebreke blijven van de aannemer zoals bedoelt in paragraaf 46 van de U.A.V. 1989
- bij overschrijding van de drempelwaarde welke wordt getolereerd tijdens een opname, zal het procentuele onthouding van goedkeuring worden opgelegd als korting op het termijnbedrag van de aanneemsom.

- 03 Bij het toepassen van de keuring en sanctieregeling worden besteksposten ondergebracht in een bundeling per beheermaatregel. Een bundeling is te herkennen als bestekspost met een drienummerige code (bijvoorbeeld bestekspost 220 onkruidbeheer voetpaden en trottoirs) Per groep binnen een bundeling en over een periode van vier weken worden de onderliggende besteksposten getotaliseerd. Kortingen welke voortkomen uit de keurings en sanctieregeling worden berekend aan de hand van de van inschrijfstaat te herleiden termijnbedragen, van alle tot de betreffende groep behorende besteksposten. Opname, betaling en onthouding geschiedt per bundeling en over een periode van vier weken.
- 04 Indien de aannemer bij inschrijving heeft verklaard dat hij op een of meerdere facetten een hogere kwaliteit wil halen (0.09 punt 2 van het bestek) worden deze facetten gekeurd en afgerekend conform de door de aannemer aangegeven kwaliteit bij inschrijving. De inschrijver heeft geen recht op meerwerk als gevolg van een extra inspanning om het beeld op A te brengen en te houden. Het aanbieden van een verhoogde kwaliteit kan dus nimmer reden zijn voor meerwerk.
- 05 De directie kan keuren op ieder moment binnen de periodes van vier weken.
- 06 Per periode van vier weken worden vanuit de beheerbestanden van de gemeente Goes willekeurig opnamelocaties gegenereerd. Op de samenstelling van deze opnamelocaties kan geen invloed worden uitgeoefend. Het opgetelde resultaat van een bundeling geldt als bindend resultaat voor de afrekening van het termijnbedrag van de beeldgestuurde besteksposten binnen de bundeling. Indien het percentage goedkeur lager is dan 90% wordt het termijnbedrag voor wat betreft het percentage goedkeur betaalbaar gesteld. Als het percentage goedkeur hoger is dan 90% vindt geen korting plaats op het termijnbedrag.
- 07 De directie zal bij de opneming van het werk mededelen hoeveel afkeur over de verstreken periode is vastgesteld. Bij de afkeur worden opnames gemaakt van het betreffende meetvak. Eventueel worden detailopnames gemaakt binnen het meetvak ter verduidelijking
- 08 Bij twee achtereenvolgende ingebrekestellingen voor dezelfde besteksbundeling per jaar wordt de betreffende bundeling uit het eerstvolgende deelopdracht gehaald. Indien vijf of meer besteksbundelingen uit het eerstvolgende deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 09 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen in het melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 10 De aannemer is vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade verschuldigd

HFD PAR ART LID

voor zover de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de verbeurde boete overschrijdt.

70 03 02 Opnamelocaties

- 01 De opdrachtgever bepaalt de opnamelocaties.
- 02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde opnamelocaties ter beschikking van de aannemer.
- 03 Alle opnamelocaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden elementen en vakken.
- 04 Om aan de minimaal aantal opnames te voldoen mag de directie hiervoor opnamelocaties voor dit doel toevoegen. Een opnamelocatie is een vierkant met zijden van 100m. Binnen een vierkant wordt van alle aanwezige elementen tenminste een exemplaar/voorkomen geschouwd. Indien een element grotendeels binnen de opnamelocatie valt wordt dit element in zijn geheel meegenomen.

70 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

70 07 02 Opneming

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau vindt per betalingstermijn één opneming plaats als bedoeld in paragraaf 01.02.02 van de Standaard 2010 en deel 3 70.03.01 van dit bestek. Een opneming kan in meerdere dagen plaats vinden.
- 03 Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal opnamelocaties met een minimum van 25 en een maximum van 100 opnamelocaties gemeten.
- 04 De directie bepaald op a-selecte wijze de opnamelocaties.
- 05 Binnen elke opnamelocatie wordt per bestekspost of onder een bundeling vallende bestekspost, indien aanwezig, één meetvak en/of één meetstrook en/of één meetelement gemeten.
- 06 De directie bepaalt de situering van het meetvak, meetstrook of de keuze van het meetelement binnen de opnamelocatie.
- 07 Indien zich meer dan 10 meetelementen in een opnamelocatie bevinden, wordt het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau buiten beschouwing gelaten.
- 08 Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meetvakken, meetstroken of meetelementen. Een en ander conform 70.03.01 van deel 3 van dit bestek.

70 07 03 VERREKENING

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Eventuele korting op de aannemingssom vindt plaats op de afzonderlijke

HFD PAR ART LID

besteksposten of bundeling van besteksposten.

- 03 De grootte van de kortingen wordt berekend aan de hand van de, uit de inschrijvingsstaat te herleiden termijnbedragen en vermenigvuldigd met een factor van 1,3.
- 04 Indien het percentage afkeur volgens artikel 70.07.02 lid 08 groter dan 10% is, wordt overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom voor de betreffende bestekspost.
- 06 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.
- 07 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.05.01 van de Standaard 2010, een eventuele korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.
- 08 Indien niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.
- 09 Er zal geen korting worden toegepast op de, in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010 bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde tijdstermijn van 5 werkdagen.

.....

.....

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	2
0.01 Aanbesteder	3
0.02 Procedure	3
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	3
0.04 Inschrijving	4
0.05 Inschrijvingsstaat	8
0.06 Aanbesteding	9
0.07 Opdracht	10
0.08 Onderbouwing gunningscriteria	11
0.09 Rapportageplan	14
0.10 Ageren tegen de gunningsbeslissing	14
1. Algemeen	16
1.01 Opdrachtgever	17
1.02 Directie	17
1.03 Locatie	17
1.04 Algemene beschrijving	17
1.05 Tijdsbepaling	17
1.06 Onderhoudstermijn	18
1.07 Kwaliteitsborging	18
1.08 Geschillen	18
1.09 Retentierecht en opschortingsrecht	18
1.11 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance	18
2. Beschrijving	20
2.1 Algemene gegevens	20
01 Tekeningen	21
02 Peilen en hoofdafmetingen	21
03 Kwaliteitsborging	21
04 Bijlagen	21
2.2 Nadere beschrijving	22
1 ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A	24
11 0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN	24
110 VOETPADEN EN TROTTOIR	24
111 FIETSPADEN	24
113 PARKEERGELEGENHEDEN	25
114 GOTEN	25
115 DIVERSEN	25
117 HALFVERHARDING	26
118 RIJBANEN	26
12 BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN	26

120	VOETPADEN EN TROTTOIR	26
121	FIETSPADEN	27
123	PARKEERGELEGENHEDEN	28
125	GOTEN	28
127	DIVERSEN	29
128	RIJBANEN	29
129	HALFVERHARDING	30
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B	31
21	0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN	31
210	VOETPADEN EN TROTTOIR	31
211	FIETSPADEN	31
213	PARKEERGELEGENHEDEN	32
214	GOTEN	32
215	DIVERSEN	32
217	HALFVERHARDING	33
218	RIJBANEN	33
22	BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN	34
220	VOETPADEN EN TROTTOIR	34
221	FIETSPADEN	34
223	PARKEERGELEGENHEDEN	35
225	GOTEN	36
227	DIVERSEN	36
228	RIJBANEN	37
229	HALFVERHARDING	37
8	DIVERSE	39
82	VERKEERSMAATREGELEN	39
821	VERKEERSMAATREGELEN	39
8210	Toepassen verkeersmaatregelen	39
83	DIGITAAL LOGBOEK	39
831	VERWERKING INSPECTIEGEGEVENS	39
8310	Verwerking inspectiegegevens	39
84	COMMUNICATIE	39
840	INFORMATIEVOORZIENINGEN	39
8400	Informatievoorziening	39
9	Staartposten	41
91	Eenmalige kosten	41
95	Stelposten	41

3. Bepalingen **42**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	43
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	43
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	44
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	44
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	45
01 08	BIJDRAGEN	45
01 10	VERGUNNINGEN	45
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	45
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	46
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	46
01 16	VERZEKERINGEN	47
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	48

01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	50
01 23	DUURZAAM	51
01 24	BESTEKSADMINISTRATIE	52
01 25	SOCIAL RETURN	53
01 26	COMMUNICATIE DERDEN / BELANGHEBBENDEN	54
01 33	SANCTIES EMVI-CRITERIA	55
01 34	WIJZIGINGEN IN UITVOERING	55
01 35	MEER EN MINDER WERK	55
01 36	BESTEKSWIJZIGINGEN	56
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	57
51 01	BEGRIPPEN	57
51 02	EISEN EN UITVOERING	57
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN	57
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	59
61 07	MEET EN VERREKENMETHODE	59
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	60
62 02	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	60
62 04	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	61
70	AFREKENING BEELDGESTUURDE WERKZAAMHEDEN	62
70 01	BEGRIPPEN	62
70 02	EISEN EN UITVOERING	62
70 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	62
70 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	64

.....

.....

Behoort bij: GOE4215001

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GOE4215001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: GOE4215001

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW1187-94766

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A				
11	0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
110	VOETPADEN EN TROTTOIR				
110010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	36,39	O	
110020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	93,67	O	
111	FIETSPADEN				
111010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,47	O	
111020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,16	O	
113	PARKEERGELEGENHEDEN				
113010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,79	O	
113020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	114,37	O	
114	GOTEN				
114010	Onkruidvrij maken goten.	m	1.290,74	O	
114020	Onkruidvrij maken goten.	m	9.538,71	O	
115	DIVERSEN				
115010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,61	O	
115020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	155,08	O	
117	HALFVERHARDING				
117010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	15,63	O	
118	RIJBANEN				
118020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	237,98	O	
12	BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN				
120	VOETPADEN EN TROTTOIR				
120020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
120040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
121	FIETSPADEN				
121020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
121040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
123	PARKEERGELEGENHEDEN				
123020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
123040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
125	GOTEN				
125010	Onkruidbeheersing goten.	week	44,00	O	
125020	Onkruidbeheersing goten.	week	44,00	O	
127	DIVERSEN				
127020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
127040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,00	O	
128	RIJBANEN				

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
128040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
129	HALFVERHARDING				
129020	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	44,000		
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B				
21	0-BEURT ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
210	VOETPADEN EN TROTTOIR				
210010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3.414,890		
210020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	709,270		
211	FIETSPADEN				
211010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	192,940		
211020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	89,660		
213	PARKEERGELEGENHEDEN				
213010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	377,470		
213020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.318,640		
214	GOTEN				
214010	Onkruidvrij maken goten.	m	152.743,710		
214020	Onkruidvrij maken goten.	m	236.210,740		
215	DIVERSEN				
215010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	197,370		
215020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.626,160		
217	HALFVERHARDING				
217010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	192,560		
218	RIJBANEN				
218010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	48,190		
218020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5.780,780		
22	BEELDKWALITEIT VERHARDINGEN				
220	VOETPADEN EN TROTTOIR				
220020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
220040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
221	FIETSPADEN				
221020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
221040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
223	PARKEERGELEGENHEDEN				
223020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
223040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
225	GOTEN				
225010	Onkruidbeheersing goten.	week	44,000		
225020	Onkruidbeheersing goten.	week	44,000		

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227	DIVERSEN				
227020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
227040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
228	RIJBANEN				
228020	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
228040	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	44,000		
229	HALFVERHARDING				
229020	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	44,000		
8	DIVERSE				
82	VERKEERSMAATREGELEN				
821	VERKEERSMAATREGELEN				
8210	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
821010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		0	
821020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		0	
821030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		0	
821040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		0	
83	DIGITAAL LOGBOEK				
831	VERWERKING INSPECTIEGEGEVENS				
8310	<u>Verwerking inspectiegegevens</u>				
831020	Verwerken mutaties werkzaamheden	keer	1,000		
84	COMMUNICATIE				
840	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
8400	<u>Informatievoorziening</u>				
840010	Communicatie belanghebbenden	EUR		0	
	SUBTOTAAL				

RAW1187-94766

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		0	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		0	
939990	Algemene kosten	EUR		0	
949990	Winst en risico	EUR		0	
95	Stelposten				
950040	Stelpost t.b.v. innovatie en burgerparticipatie	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		0	
	Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				