

## **Zestienhoven park Oost (bestek 1-021-12)**

**dd. 16 april 2012**

### **Uitgangspunten en voorwaarden grondwerk:**

**In principe moet het geotechnisch advies worden gevolgd.**

Aanvoer groot grondwerk (voorbelaastingssand en bevoorrading depots) moet over de Terletweg uitgevoerd kunnen worden.

Terletweg moet, mede daarom, zo lang mogelijk in gebruik blijven en kan niet eerder worden opgebroken dan dat de Beekweg is omgelegd op de voorbelaasting.

Als gevolg daarvan kan de (in het geotechnisch advies omschreven) volgorde van werkzaamheden (vijverdemping – het aanvullen van de strook tussen Terletweg en vijver – het verwijderen van de Terletwegfundering/sanering en aanvulling – het profiel van de Hertenheuvel aanbrengen) **niet** gehandhaafd worden. De ontgraving van de Terletweg zal daarom gecompartmenteerd moeten worden uitgevoerd, waarbij de ontgraving zo snel mogelijk wordt aangevuld.

Alle binnen het project vrijkomende grond moet in depot worden gezet, en de tijd krijgen om te rijpen, zodat de grond cultuurtechnisch geschikt wordt voor hergebruik in de bovenlaag van nieuw aan te leggen gazons of plantvakken.

De zgn Zoro-grond is/wordt door derden aangevoerd naar depots (ca 50% naar een depot binnen het werkkerrein, en 50% naar een depot elders in de wijk Zestienhoven).

Deze grond wordt zowel gebruikt ter plaatse van dempingen en aanvullingen (saneringsvlekken, vervallen wegconstructies en te laag liggende terreinen) als t.p.v. gazons of plantvakken als de voorgeschreven bovenlaag-grond.

Vorbelaasting t.b.v. wegen en paden moet bestaan uit voorbelaastingssand dat elders in de wijk Zestienhoven ontgraven moet worden, aangevoerd en verwerkt.

### **Ten aanzien van uitvoeringsplanning:**

**Elke bestekspost (1 t/m 7) begint met de opmerking dat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd moeten worden.**

De aannemer moet rekening houden met een consolidatietijd van 180 dagen daar waar voorbelaasting wordt aangebracht.

Ten aanzien van de door derden uit te voeren kabel- en/of leidingwerkzaamheden gelden de volgende prognoses v.w.b. de uitvoeringsplanningen:

- de BT-Nederland leidingen in de Terletweg zijn per 1 oktober 2012 omgelegd;
- de huidige Beekweg is vrij van kabels/leidingen per 1 november 2012;
- de locatie van de te graven vijveruitbreiding (noord) is per 1 februari 2013 vrij van ondergrondse obstakels, ook het nu nog aanwezige gemaaltje zal dan zijn verwijderd.

Eind 2012 moet alle voorbelaasting op de vereiste hoogte zijn aangebracht.