

Zestienhoven park Oost (bestek 1-021-12)

dd. 01 maart 2012

Uitgangspunten en voorwaarden grondwerk:

In principe moet het geotechnisch advies worden gevolgd.

Aanvoer groot grondwerk (voorbelastingszand en bevoorrading depots) moet over de Terletweg uitgevoerd kunnen worden.

Terletweg moet, mede daarom, zo lang mogelijk in gebruik blijven en kan niet eerder worden opgebroken dan dat de Beekweg is omgelegd op de voorbelasting.

Als gevolg daarvan kan de (in het geotechnisch advies omschreven) volgorde van werkzaamheden (vijverdemping – het aanvullen van de strook tussen Terletweg en vijver – het verwijderen van de Terletwegfundering/sanering en aanvulling – het profiel van de Hertenheuvel aanbrengen) **niet** gehandhaafd worden. De ontgraving van de Terletweg zal daarom gecompartmenteerd moeten worden uitgevoerd, waarbij de ontgraving zo snel mogelijk wordt aangevuld.

Alle binnen het project vrijkomende grond moet in depot worden gezet, en de tijd krijgen om te rijpen, zodat de grond cultuurtechnisch geschikt wordt voor hergebruik in de bovenlaag van nieuw aan te leggen gazons of plantvakken.

Om zoveel mogelijk grond te kunnen hergebruiken is rekening gehouden met het ontgraven van aanwezige bovenlagen, op die locaties waar voorbelasting aangebracht gaat worden.

Binnen het bestek is rekening gehouden met het ontgraven van bovenlagen grond ter plaatse van (op te heffen) sportvelden en het aanvoeren en verwerken van deze grond. In het bestek is bovendien een post opgenomen voor het leveren door de aannemer van teelgrond.

Het zgn Delftzand (gronderig zand) is/wordt door derden aangevoerd naar depots (ca 50% naar een depot binnen het werkterrein, en 50% naar een depot elders in de wijk Zestienhoven).

Dit zand wordt alleen gebruikt ter plaatse van dempingen en aanvullingen (saneringsvlekken, vervallen wegconstructies en te laag liggende terreinen) onder de voorwaarde dat t.p.v. gazons of plantvakken nog een goede laag, laagdikte minimaal 0,40 m) aangebracht kan worden.

Voorbelasting t.b.v. wegen en paden moet bestaan uit voorbelastingszand dat elders in de wijk Zestienhoven ontgraven moet worden, aangevoerd en verwerkt.

Ten aanzien van uitvoeringsplanning:

Elke bestekspost (1 t/m 7) begint met de opmerking dat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd moeten worden.

De aannemer moet rekening houden met een consolidatietijd van 180 dagen daar waar voorbelasting wordt aangebracht.

Beekweg zsm voorbelasten en pas ca 6 – 8 weken later de rijroute verplaatsen tot op de voorbelasting, huidige Beekweg zal dan langzamerhand worden opgegeven.

Eind 2012 moet alle voorbelasting op de vereiste hoogte gebracht zijn.