

— spuur: afmeting, inplakhoogte enz. volgens opgave constructie
— positie ter goedkeuring architect, kleur: als gewelbekleding
— afschot: afschot, blijvend dakafschot, e.v.a. vigs. opg. constr.

- het op toelening aanzien leidingverloop t.b.v. h/w is een principe; exacte leidingverloop, dimensionering en aantal dakgully's door installateur ter goedkeuring adviseur
- dakdoorvoeren geteeld uitvoeren
- dakdoelvoeren, dakdoelvoeren, dakopstand t.b.v. installaties weelderig inwerken,
- vervuiling van dakgully's door installateur
- installaties op het dak v.p. op installateur; exacte positiebepalingen vooral ter goedkeuring architect
- openende bereikbaarheidsvoeren thermisch en akoestisch isoleren
- i.v.m. veilig onderhoud op / aan het gebouw (gevels, daken, etc.) nader uit te werken
- voorzieningen opnemen die voldoen aan het gesteld in het bouwbesluit 2012, als 6.12 en de ARBO eisen



wandopbouw:
 - metselwerk
 - luchtspouw
 - houtskeletbouw binnenblad

Bij HSB werden gipsvezelplaat toegevoegd aan interieurzijde; (DuraGyp o.g.)

vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen

-  brandslanghaspel in inbouwkast met geïntegreerde handbrandmelder met vermelding van toe te passen lengte in meters


- De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan van de vastenplantengroei op de verschillende plaatsen, slechts de benamingen van de plaatsen.

trappen en balustrades

- bovenzijde balustrades en hekken: minimaal 1000mm+ bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm+ vloer: breedte openingen < 100mm

- vrije doorgang en toegankelijkheid
 - alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2300 mm hoog.
 - dorpels max 20 mm boven bij afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld
- inbraakwerendheid
 - alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. totale H&S-werk) in de uitwendige scheidingconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II (** categorie)

- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
- dilatatie volgens opgave leveranciers
- t.p.v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen
- e.e.a. vlg. opg. leverancier / constructeur
- overig hulpstaal vlg. opg. leverancier / constructeur



International School Breda : project
Mendelsohnlaan 1 : adresgegevens
Coöperatie onderwijshuisvesting Breda e.o. U.A. : opdrachtgever

2121-52-5110

ing. F. van Heemst : projectmanager
R. (René) van den Brom : getekend

L.J. Costerstraat 2 | 3261 LH
Postbus 1631 | 3260 BC
Oud-Beijerland

0186 69 15 80
info@roosros.nl
www.roosros.nl

