

Behoort bij: 1-018-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>WERKZAMHEDEN T.L.V. WERF</b>				
1115	<u>Grond vervoeren</u>				
111510	Zand vervoeren aanvoeren zand	ton	8.400,00V		
111520	Grond vervoeren aanvoeren teelaarde	m3	1.650,00V		
111530	Grond vervoeren aanvoeren bomengrond	m3	310,00V		
1116	<u>Grond verwerken</u>				
111610	Grond verwerken in cunet t.p.v. rijweg	m3	2.090,00V		
111620	Grond verwerken in cunet t.p.v. trottoirs	m3	2.410,00V		
111630	Grond verwerken in cunet t.p.v. parkeervakken	m3	50,00V		
111640	Grond verwerken in cunet t.p.v. groenvak	m3	1.650,00V		
111650	Grond verwerken in cunet t.p.v. boomvakken	m3	310,00V		
1117	<u>Grondverbetering bomen</u>				
111710	Grondverbetering t.b.v. bomen	st	10,00A		
111720	Grondverbetering t.b.v. bomen	st	6,00A		
111730	Grondverbetering t.b.v. bomen	st	15,00A		
111740	Grondverbetering t.b.v. bomen	st	21,00A		
1118	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
111810	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	13.050,00V		
112	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
1121	<u>Frezen</u>				
112110	Frezen.	are	17,00A		
1122	<u>Diepspitten</u>				
112210	Diepspitten.	are	17,00A		
1123	<u>Egaliseren</u>				
112310	Egaliseren.	are	17,00A		
1124	<u>Eggen</u>				
112410	Eggen.	are	17,00A		
1125	<u>Gras</u>				
112510	Zaaien.	are	17,00A		
112520	Maaien bermen en taluds.	are	34,00A		
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
1316	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
131610	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	13,00A		
132	<b>KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1321	<u>Verwijderen kolk</u>				
132110	Verwijderen kolk.	st	121,00A		
1322	<u>Aanbrengen kolk</u>				
132210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	138,00A		
1323	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132310	Verwijderen kunststofbuis.	m	605,00V		
1324	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
132410	Aanbrengen kolkaansluitingen in zand	m	690,00V		
15	<b>VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING</b>				
151	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
1511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
151110	Opbreken trottoirbanden op zand	m	1.705,00A		
151120	Opbreken trottoirbanden op fundering	m	212,00A		
151130	Opbreken trottoirbanden op zand t.b.v. hergebruik	m	96,00A		
151140	Opbreken opsluitbanden op zand	m	1.810,00A		
151170	Opbreken inritbanden op zand	m	75,00A		
151180	Opbreken invalideinritband op zand	m	12,00A		
151190	Opbr. invalideinritband op zand t.b.v. hergebruik	m	1,00A		
151210	Opbreken boombanden op zand	m	52,00A		
1513	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
151310	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	5.085,00A		
151320	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	220,00A		
151330	Opbreken betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoir	m2	493,00A		
151340	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	4.520,00A		
151350	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	200,00A		
151360	Opbreken straatbaksteen rijweg	m2	1.815,00A		
151370	Opbreken straatbaksteen parkeervakken	m2	86,00A		
151380	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	150,00A		
154	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
1541	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
154110	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	1.714,00A		
154120	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	157,00A		
154130	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	71,00A		
154140	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	96,00A		
154150	Aanbrengen opsluitbanden van beton op zand	m	2.070,00A		
154170	Aanbrengen inritbanden van beton op zand	m	161,00A		
154180	Aanbrengen boombanden van beton op zand	m	124,00A		
154210	Aanbrengen invalideinritbanden van beton	m	12,00A		
154220	Aanbrengen invalideinritbanden van beton	m	1,00A		
1545	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
154510	Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs	m2	5.005,00A		
154520	Aanbrengen betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoirs	m2	220,00A		
154530	Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoirs	m2	460,00A		
154540	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	6.510,00A		
154550	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	200,00A		
154560	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken	m2	135,00A		
154570	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	150,00A		
156	<b>WEGMARKERINGEN</b>				
1562	<u>Aanbrengen markering</u>				
156210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
157	<b>BEBORDING</b>				
1571	<u>Verwijderen bebording</u>				
157110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	12,00A		
157120	Verwijderen verkeersborden.	st	18,00A		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1573	<u>Aanbrengen bebording</u>				
157310	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	12,00A		
157320	Aanbrengen verkeersborden.	st	18,00A		
158	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
1581	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
158110	Verwijderen trottoirpaal	st	35,00A		
158120	Verwijderen betonnen halve bol	st	13,00A		
1582	<u>aanbrengen straatmeubilair</u>				
158210	Aanbrengen trottoirpaal	st	35,00A		
158220	Aanbrengen betonnen halve bol	st	13,00A		
2	<b>WERKZAAMHEDEN T.L.V. WM</b>				
21	<b>GRONDWERKEN</b>				
211	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
2115	<u>Grond vervoeren</u>				
211510	Grond vervoeren.	m3	4.500,00V		
211520	Ophoogzand vervoeren	ton	8.050,00V		
22	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
2212	<u>Bronbemaling</u>				
221210	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling	m	1.160,00V		
222	<b>DRAINAGE</b>				
2221	<u>Horizontale drainage</u>				
222110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	765,00A		
222120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	260,00A		
2223	<u>Aanbrengen drainputten</u>				
222310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	18,00A		
2224	<u>Aansluiten drainage op drainput</u>				
222410	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00A		
222420	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00A		
222430	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00A		
2225	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
222510	Drainage reinigen onder hoge druk	m	1.025,00A		
23	<b>RIOLERINGEN</b>				
231	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
2311	<u>Verwijderen riool</u>				
231110	Verwijderen betonriool 400/600	m	217,00A		
2312	<u>Vervangen riool</u>				
231210	Verv. betonriool 400/600 mm door betonriool 400	m	327,00A		
231220	Verv. betonriool 400/600 mm door betonriool 500	m	625,00A		
2313	<u>Aanbrengen riool</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231310	Aanbrengen betonriool 600 mm	m	49,00A		
231320	Aanbrengen PVC riool 500 mm	m	248,00A		
231330	Aanbrengen PVC riool 400 mm	m	558,00A		
231340	Aanbrengen PVC riool 315 mm	m	304,00A		
2314	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
231410	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	6,00A		
231420	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	3,00A		
231430	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1000	st	6,00A		
231440	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1250	st	2,00A		
2315	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
231510	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 600	st	4,00A		
231520	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	11,00A		
231530	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	2,00A		
231540	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1000	st	3,00A		
231550	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1500	st	1,00A		
2316	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
231610	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00A		
231620	Maken aansluiting op rioolput.	st	15,00A		
231630	Maken aansluiting op rioolput.	st	7,00A		
2317	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
231710	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00A		
231720	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00A		
231730	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00A		
2318	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
231810	Opvangen kabels en leidingen	EUR	N		
231820	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.160,00V		
231830	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
231840	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	952,00A		
231850	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	1.160,00A		
231860	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	952,00V		
231870	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.160,00V		
231880	Beschikbaar stellen pompen	EUR	N		
231890	Maken proefsleuven	st	50,00V		
2319	<u>huisaansluitingen</u>				
231910	Verwijderen huisaansluitingen	st	107,00V		
231920	Maken tijdelijke huisaansluitingen	st	107,00V		
231930	Herstellen rioolaansluitingen	st	107,00V		
2320	<u>Revisietekeningen</u>				
232010	Maken revisietekening riool	EUR	N		
233	<b>KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
2333	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
233310	Verwijderen kolkaansluitingen in grond	st	10,00A		
2334	<u>Aanbrengen kolkaansluiting</u>				
233410	Aanbrengen kolkaansluitingen in zand	m	40,00V		
25	<b>VERHARDING EN WEGBEBAKENING</b>				
251	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2511	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	600,00A		
254	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2542	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
254210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	600,00A		
256	<b>WEGMARKERINGEN</b>				
2562	<u>Aanbrengen markering</u>				
256210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
4	<b>WERKZAAMHEDEN T.L.V. OVI</b>				
41	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
4110	<u>Verwijderen lichtmast</u>				
411010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	32,00A		
4120	<u>Aanbrengen lichtmast</u>				
412020	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	32,00A		
4130	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
413010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	32,00V		
4140	<u>Revisiegegevens</u>				
414010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
4150	<u>Rijzen lichtmast</u>				
415010	Rijzen lichtmast	st	14,00A		
8	<b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
801	<b>BERICHTGEVING</b>				
801110	Bezorgen bewonersbrieven	keer	10,00V		
81	<b>DIRECTIE BEHOEFTE</b>				
8111	<u>Directie verblijf</u>				
811110	Gebruik van een directieverblijf	EUR		N	
8112	<u>Gebruik hulpmiddelen</u>				
811210	Gebruik gereedschap	EUR		N	
82	<b>WERKTERREIN</b>				
821	<b>DEPOT</b>				
821110	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot	EUR		N	
822	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
822110	Toepassen voorzieningen van definitieve afzetting	EUR		N	
822120	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
822130	Toepassen rijplaten	EUR		N	
822140	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes	st	200,00V		
822150	Gebruik voorlichtingsborden met stellage	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822160	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
823	<b>BESCHERMEN BOMEN</b>				
823110	Toepassen stamommanteling.	st	53,00V		
824	<b>OPSCHONEN WERKTERREIN</b>				
824110	Opruimen werkterrein	EUR		N	
83	<b>HANGLANGERSDIENSTEN</b>				
831	<b>INZETTEN PERSONEEL</b>				
831110	T.b.s. werknemer.	uur	200,00V		
832	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
832110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	200,00V		
832120	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00V		
832130	T.b.s. wiellader.	uur	150,00V		
832140	Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen	uur	80,00V		
832150	Ter beschikking stellen rioolploeg incl. materieel	uur	160,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Opbrengst oude bestratingsma	EUR .....			
910020	.....	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
951110	Stelpost t.b.v. betonpuin	EUR	50.000,00V		
951120	Stelpost t.b.v. herstellen bestrating	EUR	50.000,00V		
951130	Stelpost t.b.v. tijdelijk dichtstraten faseringen	EUR	25.000,00V		
951140	Stelpost t.b.v. betonpuin	EUR	30.000,00V		
951150	Stelpost t.b.v. lozingskosten bemalingswater	EUR	10.000,00V		
951160	Stelpost t.b.v. te verwijderen rioolslib	EUR	1.000,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960020	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				