

Bestek nr. 1-085-11

Gemeente Rotterdam

Leveren afwateringsgoten in de periode 2012 - 2016 in de regio Rotterdam

**INSCHRIJVINGSSTAAT MET FICTIEVE HOEVEELHEDEN**

van de ondergetekende(n):

art.nr.	artikelomschrijving	eenheid	prijs p/e excl. Btw	fictief aantal	subtotaal
	<b>Fictief project A</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca200mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren sleuvenroosters (dwarsrichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	115	€
	Zandvang elementen met gietijzeren randbescherming, uitw. LxB.H 500xca160xca540mm. v.v. gietijzeren stankslot met uitlaat 125 mm en gietijzeren sleuvenrooster (dwarsrichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	5	€
	Afsluitstuk dicht type .....	Stuk	€	4	€
	<b>Fictief project B</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca200mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren langsstaafroosters (lengterichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	21	€
	Maatwerk hoekstuk, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca200mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren langsstaafroosters (lengterichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	1	€
	Zandvang elementen met gietijzeren randbescherming, uitw. LxB.H 500xca160xca540mm. v.v. gietijzeren stankslot met uitlaat 125 mm en gietijzeren langsstaafrooster (lengterichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	2	€
	Afsluitstuk dicht type .....	Stuk	€	8	€
	<b>fictief project C</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca200mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren sleuvenroosters (dwarsrichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	263	€
	Zandvang elementen met gietijzeren randbescherming, uitw. LxB.H 500xca160xca540mm. v.v. gietijzeren stankslot met uitlaat 125 mm en gietijzeren sleuvenrooster (dwarsrichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	7	€

	Afsluitstuk dicht type .....	Stuk	€	6	€
	<b>fictief project D</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca200mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren sleuvenroosters (dwarsrichting) verkeersklasse D met snelsluiting Type .....	Stuk	€	17	€
	Afsluitstuk met uitloop 100 type .....	Stuk	€	4	€
	Afsluitstuk dicht type .....	Stuk	€	4	€
	<b>fictief project E</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca165mm, inw. Breedte 100mm., v.v. gietijzeren sleuvenroosters (dwarsrichting) verkeersklasse F met snelsluiting Type .....	Stuk	€	200	€
	Zandvang elementen met gietijzeren randbescherming, uitw. LxB.H 500xca160xca540mm. v.v. gietijzeren stankslot met uitlaat 125 mm en gietijzeren sleuvenrooster (dwarsrichting) verkeersklasse F met snelsluiting Type .....	Stuk	€	7	€
	Afsluitstuk dicht, type .....	Stuk	€	20	€
	<b>fictief project F</b>				
	Gootelementen zonder afgoot, met gietijzeren randbescherming, uitw. LxBxH 1000xca160xca185mm, inw. Breedte 100mm.,	Stuk	€	1227	€
	Gootsleufopzetstuk, l = 2000 mm Centrische metaalconstructie van gezette strip dmv lasersnijden uit RVS plaat dikte 5 mm genomen Materiaal: RVS AISI 304 Afmetingen l x b x h: 2000 x 165 x 110 mm Sleufbreedte maaiveldhoogte: 15 mm Sleufbreedte onderzijde: 20 mm Zichtzijde maaiveld 5 mm RVS, 15 mm sleuf, 5 mm RVS Voorzien van 9 afstandhouders met dikte 5 mm en 2 stuks pennen en 2 stuks gaten tbv onderlinge verbinding van de bovendelen. Delen dienen in de breedterichting max. 40 mm verschuifbaar te zijn Type .....	Stuk	€	614	€
	Gootsleufopzetstuk, als hoekelement met beenlengten l = 500 mm Centrische metaalconstructie van gezette strip dmv lasersnijden uit RVS plaat dikte 5 mm genomen Materiaal: RVS AISI 304 Afmetingen l x b x h: 500/500 x 165 x 110 mm Sleufbreedte maaiveldhoogte: 15 mm Sleufbreedte onderzijde: 20 mm Zichtzijde maaiveld 5 mm RVS, 15 mm sleuf, 5 mm RVS Voorzien van 4 afstandhouders met dikte 5 mm en 2 stuks pennen en 2 stuks gaten tbv onderlinge verbinding van de bovendelen. Delen dienen in de breedterichting max. 40 mm verschuifbaar te zijn Type .....	Stuk	€	4	€
	Zandvangelement beton, voor plaatsing in lijnafwatering, type kolk onderbak Uitwendige afmetingen: 450 x 450 x	Stuk	€	70	€

600 mm Zandvang 20 liter Uitlaat: gietijzeren uitlaatgarnituur met uitlaat spie uitwendig 125 mm. Zandvangers tussen gootelementen voorzien van 2 gaten 115 mm tbv aansluiting gootelement d.m.v. kopschot met uitlaat Zandvangers aan het begin en eind van de gootstrengen voorzien van 1 gat 115 mm tbv aansluiting gootelement d.m.v. kopschot met uitlaat -Hulpstukken: kopschotten met uitlaat DN 100, verzinkt staal type .....				
Gootsleufopzetstuk, als hoekelement met beenlengten l = 500 mm Centrische metaalconstructie van gezette strip dmv lasersnijden uit RVS plaat dikte 5 mm genomen Materiaal: RVS AISI 304 Afmetingen l x b x h: 500/500 x 165 x 110 mm Sleufbreedte maaiveldhoogte: 15 mm Sleufbreedte onderzijde: 20 mm Zichtzijde maaiveld 5 mm RVS, 15 mm sleuf, 5 mm RVS Voorzien van 4 afstandhouders met dikte 5 mm en 2 stuks pennen en 2 stuks gaten tbv onderlinge verbinding van de bovendelen. Delen dienen in de breedterichting max. 40 mm verschuifbaar te zijn Type .....	Stuk	€	70	€
Inspectiepunt/omranding met uitneembaar bakvormig deksel, passend op zandvanger Excentrische metaalconstructie van gezette plaat en strip dmv lasersnijden uit RVS plaat dikte 5 mm genomen Materiaal: RVS AISI 304 - Omrandingsconstructie: uitwendige afmetingen op maaiveldnivo l x b: 212 x 392 mm hoogte 110 mm, aan binnenzijde voorzien van 8 taps-toelopende geleidingsstrips tbv uitneembaar bovendeel max. 110 mm verstelbaar in lengterichting van goot max. 40 mm verstelbaar in breedterichting voorzien van 2 stuks pennen en 2 stuks gaten tbv onderlinge verbinding aan de gootsleufopzetstukken - Uitneembaar bakvormig deksel: lossend geconstrueerd en passend in omranding Uitwendige hoogte 90 mm voorzien van 2 uitlichtvoorzieningen diagonaal aangebracht. Max. maatvoering van de rechte zijden van de uitlichtvoorziening: 40 mm Type 1 voor plaatsing links aan het einde van de sleufgoot Type 2 voor plaatsing rechts aan het einde van de sleufgoot Type 3 voor plaatsing links of rechts midden in de sleufgoot type .....	Stuk	€		€
<b>Totale fictieve inschrijvingssom exclusief BTW</b>				€

	(over te nemen op het inschrijvingsbiljet)				
--	--	--	--	--	--


Gedaan te: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Inschrijver(s): \_\_\_\_\_ (handtekening)

\_\_\_\_\_ (naam ondertekenaar)