

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111530			Wijziging tekstueel				
111530	220201		Grond vervoeren. Betreft bomengrond te verwerken volgens bestekspostnr. 1116 Grondsoort: bomenzand Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer Vervoeren vanaf het afroepkantoor aan de Melanchtonweg 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	310,00	V	
				ton			558,00 T
151150			Vervallen bestekpost				
151160			Vervallen bestekpost				
151190			Wijziging tekstueel				
151190	307351		Opbreken betonbanden. Betreft invalideinritband op zand in de Pergolesilaan, Donizettilaan en Verdilaan t.b.v. hergebruik .9 Vrijgekomen materialen in depot zetten en hergebruiken volgens bestekpostnr. 154220	m	1,00	A	
151320			Wijziging tekstueel				
151320	307313		Opbreken betontegels. Betreft opbreken trottoir t.p.v. noordzijde Mozartlaan, t.b.v. herstraten trottoir 9. Breedte variabel .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels kleur grijs granito .9 Vrijgekomen materialen in depot zetten en hergebruiken volgens bestekspostnr. 154540 Onbruikbare tegels afvoeren naar fa. Beelen, Maasluissedijk 103 te Vlaardingen	m2	220,00	A	
151340			Wijziging tekstueel				
151340	307312		Opbreken betonstraatstenen. Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen, Maasluissedijk 103 te Vlaardingen	m2	4.520,00	A	
151380			Toevoegen bestekpost				
151380	307312		Opbreken betonstraatstenen. Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. kruising rijweg Medelssohnlaan - Mahlersingen en Medelssohnlaan - Schubertlaan 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .9 Vrijgekomen materialen in depot zetten en hergebruiken volgens bestekspostnr. 154570 Onbruikbare stenen afvoeren naar fa. Beelen, Maasluissedijk 103 te Vlaardingen	m2	150,00	A	
154160			Vervallen bestekpost				
154190			Vervallen bestekpost				
154220			Wijziging tekstueel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154220	314399		Aanbrengen invalideinritbanden van beton Betreft invalideinritbanden op zand in de Pergolisilaan, Donizettilaan en Verdilaan t.b.v. hergebruik Op zandbed Band links Band rechts Band midden Vrijgekomen bij bestekpostnr. 151190	m	1,00	A	
154520			Wijziging tekstueel				
154520	314113		Aanbrengen betontegels. Betreft hergebruik betontegels t.p.v. trottoirs noordzijde Mozartlaan 9. breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels 150 x 300 x 50 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 151340 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand	m2	220,00	A	
154540			Wijziging tekstueel				
154540	314112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg incl. plateauconstructies VOP en drempels 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .5. In keperverband met bisschopsmutsen .2. Op zandbed .3. Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm kleur grijs granito kleur wit .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand	m2	6.510,00	A	
				st			1.250,00 T
				st			300.000,00 T
				st			2.950,00 T
				m3			66,00 T
154570			Toevoegen bestekpost				
154570	314112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. hergebruik rijweg t.p.v. rijweg / plateauconstructies t.p.v. kruising Mendelssohnlaan - Mahlersingel en Mendelssohnlaan - Schubertlaan 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .5. In keperverband met bisschopsmutsen .2. Op zandbed .3. Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur rood Vrijgekomen bij bestekspostnr. 154570 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand	m2	150,00	A	
				m3			1,00 T
415010			Toevoegen bestekpost				
415010	340199		Rijzen lichtmast Betreft rijzen bestaande lichtmast volgens tekening 65-OV-393 ophogen 10 - 40 cm	st	14,00	A	