

Nota van Inlichtingen Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem

Aanbesteding Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem
Aanbestedende Dienst: Gemeente Woudrichem
Referentie: SIW004047

Omschrijving:

Met deze aanbesteding wensen de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem een opdracht te verstrekken voor het reinigen en inspecteren van de riolering binnen de gemeenten.

Toelichting:

Bij deze Nota van Inlichtingen wordt een nieuwe versie gepubliceerd van het Programma van Eisen (v2) en de bijlagen 6a en 6b - Prijsformulier perceel 1 en perceel 2.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

1

Vraag

In de uitvraag is de eis van de referentie € 150.000 voor inspectie en € 250.000 voor reiniging.

In het Programma van Eisen staat resp. € 75.000 en € 100.000.

Mogen wij ervan uitgaan dat in het programma van Eisen gestelde juist is.

Antwoord

Vrijgegeven: 02-03-2016

Het gestelde in het programma van Eisen is correct: Referentie voor inspectie ter waarde van € 75.000 en de referentie voor reiniging ter waarde van € 100.000.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft prijsformulier calamiteiten

2

Vraag

De inzet van een reinigungsset bij calamiteiten. kunt u aangeven of dit avonduren , nacht of weekend uren zijn.

Als dit voor alles is dan graag posten toevoegen met onderscheid in overdag avond en weekend uren.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-03-2016

Dit is van tevoren niet aan te geven. Voor uren buiten kantooruren (07.00 - 18.00 uur) een opslagpercentage van 50 % aanhouden. U dient dus een uurtarief te geven voor binnen kantooruren. Niet alle gemeenten zullen gebruik maken van de calamiteiteninzet.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft prijsformulier, overige tarieven buiten reguliere werkzaamheden

3

Vraag

Kunt u aangeven wat u bedoeld met voorinspectie per keer, is dit per inzet van 8 uur of 4 uur

Antwoord

Vrijgegeven: 15-03-2016

Een voorinspectie is een opname van de vervuilingsgraad per streng.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

- 4 **Betreft** aantal
Vraag
Op Tenderned staan 12 eisen om te beantwoorden, maar we kunnen er maar 9 beantwoorden. Nummers 2,5- en 7 ontbreken is dit correct.
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Door het ondertekenen van de Eigen Verklaring verklaart u dat deze uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Op verzoek van de gemeente dient u aanvullende bewijsstukken te kunnen overleggen.
- Nr:**
- 5 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.1 Prijsopgave
Vraag
In de prijs per eenheid dienen de kosten voor wegafbakening te zijn verwerkt, mag de inschrijver ervan uitgaan dat hier bebakening op de voertuigen word bedoeld? In hoofdstuk 2 paragraaf 4.4 wordt immers gesteld dat de opdrachtgever een actiewagen ter beschikking stelt.
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit is correct.
- Nr:**
- 6 **Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft 3.3.5. Overige voorwaarden
Vraag
Een inschrijving dient betrekking te hebben op de hele opdracht, dient hier gelezen te worden per perceel of dient inschrijver op beide percelen in te schrijven?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De inschrijving dient betrekking te hebben op de hele opdracht per perceel. Het is niet verplicht op beide percelen in te schrijven.
- Nr:**
- 7 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.1 Prijsopgave
Vraag
Kan de inschrijver ervan uitgaan dat eventueel meerwerk wel verrekend kan worden indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld zijn in hoofdstuk 2 paragrafen 2.1 en 2.3?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Als u niet kunt voldoen aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen, wordt u uitgesloten van inschrijving. Er kan geen meerwerk worden verrekend zonder schriftelijk akkoord van de betreffende gemeente.
- Nr:**
- 8 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.4.7. Eisen aan het in te zetten materieel sub 6
Vraag
Reinigingsvoertuigen en inspectiebussen dienen te voldoen aan Euronorm 5. Voor vrachtwagens die continue op het werk draaien kunnen wij ons dit voorstellen. Inspectiebussen daarentegen draaien niet continue en stoten hierdoor minder uitlaatgassen uit, kunt u deze eis wijzigen in Euronorm 4 voor inspectiebussen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De eis wordt aangepast "Alle in te zetten inspectiebussen voor deze opdracht dienen ten minste te voldoen aan de Euronorm 4". (Dit is verwerkt in de nieuwe versie van het Programma van Eisen)

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen 5.2.2

9
Vraag
* In tegenstelling tot wat benoemd staat onder 5.2.2. minimum waarde kerncompetentie 1 en 2 staan er op bijlage 5 heel andere minimum waarde kerncompetentie 1 en 2. Namelijk 75.000,- tegen 150.000,- voor competentie 1 en 100.000,- tegen 250.000,- voor competentie 2.
Wat is leidend indien deze per perceel van toepassing dienen te zijn?

Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Het gestelde in het programma van Eisen is correct: Referentie voor inspectie ter waarde van € 75.000 en de referentie voor reiniging ter waarde van € 100.000.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 Overige gegevens voor de prijsvorming

10
Vraag
Gelden deze gegevens voor totaal alle gemeenten of enkel voor de gemeente waar deze informatie onder wordt vermeld?

Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit zijn getallen die alleen betrekking hebben op de gemeente Woudrichem. Een aangepast Programma van Eisen is toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen

11
Vraag
Kunnen wij ervan uitgaan dat het stelsel onder normale omstandigheden leegloopt of middels de aanwezige gemalen tot een minimaal niveau teruggebracht kan worden? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Stelsels zijn onder normale omstandigheden zelf ledigend.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen

12
Vraag
Kunnen wij ervan uitgaan dat alle putten voorzien zijn van een stroomprofiel? Zo niet, met hoeveel % zakputten dient de inschrijver rekening te houden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Hier kunt u vanuit gaan.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5: Prijsformulier

13
Vraag
Opstellen theoretisch maatregelenplan per keer: Dient er per keer gelezen te worden, per deelopdracht/jaar per gemeente?

Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit is per inspectieronde.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

14 **Betreft** Bijlage 5: Prijsformulier
Vraag
Wat bedoeld de inschrijver met voorinspectie per keer, wordt hier de schouwing bedoeld voorafgaand aan een deelopdracht volgens 2.3.1 sub 2?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit klopt, met de voorinspectie wordt de extra vervuilde strengen en knelpunten aangegeven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
15 **Betreft** Bijlage 3: Detailgegevens riolering gemeente
Vraag
Wat is de maximale diameter waar de inschrijver rekening mee dient te houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Maximale buisdiameter is \varnothing 1250 mm.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
16 **Betreft** Bijlage 3: Detailgegevens riolering gemeente
Vraag
Kunt u in Bijlage 3, 4, 6a en 6b ook de ei-riolen toevoegen per diameterbereik?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Er wordt geen verschil gemaakt tussen Ei- en Ronde buizen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
17 **Betreft** 2.4.3 Eisen aan het informeren.. sub 2
Vraag
Waar kunnen de kosten voor het informeren van bewoners worden verrekend?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Die dienen in de prijs per m1 inbegrepen te zijn.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
18 **Betreft** 2.3.2 Eisen aan de inspectie sub 13
Vraag
Kunt u aangeven wat de totale lengte is van de strengen met meterse buizen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit is voor de gemeente niet uit te splitsen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
19 **Betreft** 2.3.2 Eisen aan de inspectie sub 17/18
Vraag
Kunt u aangeven hoe vaak (in %) extra bijzuigen voorkomt?
(Om kostenhomogeen af te kunnen prijzen)
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit is 5% van de te inspecteren meters.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document

20 **Betreft** 2.3.2 Eisen aan de inspectie sub 1
Vraag
Dient er van de geïnspecteerde inspectieputten een aparte rapportage opgesteld te worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De putten dienen goed in beeld gebracht te worden en rustig bekeken worden naar uitkomende strengen of inlaten, alle schadebeelden moeten vermeld worden. Er hoeft geen aparte rapportage te worden opgesteld.

Nr:
21 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.2 Eisen aan de inspectie sub 1
Vraag
Dienen de inspectieputten in een aparte gang geïnspecteerd te worden vanaf maaiveld tot putbodem? Of kunnen deze vanaf het stroomprofiel geïnspecteerd te worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Vanaf het stroomprofiel.

Nr:
22 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.1 Eisen aan de rioolreiniging sub 12
Vraag
Bij goed bereikbaar; Hiervoor hebben we extra hulpmiddelen nodig die niet benodigd zijn als we boven de put kunnen opstellen. In hoeveel % van de gevallen is de afstand tussen de put en de openbare weg tussen de 1 en 10 meter?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit staat vermeld in het Programma van Eisen onder paragraaf 2.2

Nr:
23 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Gemeente Werkendam
Vraag
Kunt u aangeven in welke straten het riool achter de huizen langs loopt en waar de riolen slecht te bereiken zijn.
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit staat vermeld in het Programma van Eisen onder paragraaf 2.2

Nr:
24 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen 5.2.3
Vraag
* Verklaring Non-faillissement; in de beantwoord module van deze tender wordt onder eis 5 gesteld: Op eerste verzoek van de gemeente verstrekt de inschrijver binnen 7 (zeven) kalenderdagen na dat verzoek aanvullende bewijsstukken met betrekking tot deze uitsluitingsgrond. Een inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Waar dient de inschrijver rekening mee te houden in de wetenschap dat er twee verschillende bewijsdocumenten worden gevraagd binnen deze uitvraag?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De inschrijver dient als bewijs een "Verklaring non-faillissement" op te kunnen leveren. Deze is aan te vragen bij de kamer van koophandel.

Nr:

25 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 6a en 6b
Vraag
* Aan welke eisen dient de in te zetten zuig en perswagen te voldoen bij inzet calamiteiten, in de wetenschap dat bij een milieu belastende calamiteit een andere inzet materieel benodigd kan zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
De in te zetten zuig- perswagen dient aan dezelfde eisen te voldoen als vermeldt in het Programma van Eisen.

Nr:
26 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 6a en 6b
Vraag
* Opstellen theoretisch maatregelplan; aan welke inhoudelijke eisen dient een dergelijk maatregelplan te voldoen en met welke minimum en maximum omvang per keer dient rekening gehouden te worden om een kosten homogene afprijzing mogelijk te maken, mag hierbij bijvoorbeeld uitgegaan worden van eenmalige uitvoering over het totaal van een jaaropdracht zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.1 en 2.2.3?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
In het theoretisch maatregelenplan dient de kwaliteit van alle geïnspecteerde strengen te worden opgenomen door gebruik van een standaardfilter. Er mag vanuit gegaan worden dat er per inspectieronde één maatregelenplan opgesteld dient te worden.

Nr:
27 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 6a en 6b
Vraag
* Uitvoeren voorinspectie; met welke omvang en inhoudelijke resultaatsverplichting per keer dient inschrijver rekening te houden t.a.v. een kosten homogene afprijzing?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
Met de voorinspectie wordt de extra vervuilde strengen en knelpunten aangegeven.

Nr:
28 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 5.2.2
Vraag
* Mag inschrijver volstaan met een (1) referentie per perceel die betrekking heeft op beiden kerncompetenties?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
Indien deze referentie voldoet aan beide kerncompetenties is dit toegestaan

Nr:
29 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 5.5
Vraag
Bijlage 6a en 6b; u geeft op pagina 25 van 33 onder derde bullet aan dat de tarieven afvoer en verwerking vermenigvuldigd worden met 900 ton; echter wordt deze voor beiden percelen vermenigvuldigd met 450 ton terwijl de hoeveelheid reiniging niet gelijk is. Hierdoor wordt de hoeveelheid slib onevenredig meegewogen in de directe gunningsbeslissing laagste prijs per perceel. We verzoeken u daarom om een evenredige hoeveelheid slib mee te nemen in de prijstabel 6a en 6b.
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
De tarieven voor afvoer en verwerking worden vermenigvuldigd met 450 ton. Dit is aangepast in het Programma van Eisen.

- Nr:**
30
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen 5.4.2 en 5.4.3
Vraag
* Dient in voorkomend geval de aanvullende documenten van deze onderaannemer of derde na een eerste verzoek daartoe te worden overlegd? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden voor het volbrengen van een reglementaire inschrijving?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De eigen verklaringen dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn evenals de bewijsstukken bij beroep op derden. Voor inschrijvingen met een onderaannemer (5.4.2) zijn geen extra bewijsstukken noodzakelijk.
- Nr:**
31
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen 5.1
Vraag
* bedoeld u dat voor zowel perceel 1 als perceel 2 Bijlage 2, 5 en 7 dienen te worden opgesteld en worden aangeleverd? Of mag voor perceel 1 en 2 dezelfde documenten worden ge-upload? Waar dient inschrijver rekening mee te houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Voor beide percelen dienen alle stukken te worden opgeleverd. Als deze identiek zijn, mogen dezelfde documenten worden opgeleverd.
- Nr:**
32
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.4.4
Vraag
* Mag inschrijver er van uit gaan dat enkel de op de werkplek van toepassing zijnde maatregelen dient te voorzien, omdat vooraf niet bekend is met welke aanvullende verkeersmaatregelen voorzien dienen te worden? Zo niet, waar dient de inschrijver van uit te gaan per deelnemende gemeente?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De werkplek dient te voldoen aan de gestelde eisen in "Veilig werken aan riolen" en VCA.
- Nr:**
33
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3.2
Vraag
* 8e bullit pagina 11 van 33, mag inschrijver er van uitgaan dat het plaatsen van afsluiters enkel benodigd is om bovenstrooms water af te blokken? Zo niet, op welke wijze wordt het afsluiten en leegpompen van een te reinigen en inspecteren streng verrekend?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
Dit is correct.
- Nr:**
34
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3.2
Vraag
* 6e bullet u geeft aan dat de camera mogelijk door de leiding geduwd wordt, met welke minimale vrije doorgang toegankelijk vanuit een inspectieschacht dient rekening gehouden te worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-03-2016
De minimale diameter is ø 160 mm.

- Nr:** 35
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3.1
Vraag
* Mag aannemer er van uit gaan dat alle putten voorzien zijn van een stroomprofiel, zo niet met welk percentage val- of zakputten dient per deelnemende gemeente rekening gehouden te worden?
Antwoord Hier kunt u vanuit gaan.
Vrijgegeven: 15-03-2016
- Nr:** 36
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3.1
Vraag
* Mag de aannemer uitgaan van een correct functionerend rioolstelsel? Zo niet, waar moet inschrijver per deelnemende gemeente rekening mee houden?
Antwoord Hier kunt u vanuit gaan.
Vrijgegeven: 15-03-2016
- Nr:** 37
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3.1
Vraag
* eerste bullet, met welke hoeveelheid bewonersbrieven per meter reiniging dient rekening gehouden te worden per deelnemende gemeente?
Antwoord Gemiddeld 750 brieven per inspectieronde per gemeente.
Vrijgegeven: 15-03-2016
- Nr:** 38
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van eisen 2.3
Vraag
* eerste bullet pagina 9 van 33 heeft u het over de opdrachtgever die in bezit moet zijn van bedoeld certificaat, bedoeld u hier de Opdrachtnemer?
Antwoord Dit is correct. Opdrachtnemer dient in bezit te zijn van de BRL-certificaten.
Vrijgegeven: 15-03-2016
- Nr:** 39
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.4.6 Eisen aan het in te zetten personeel
Vraag
U stelt dat minimaal 1 op het werk aanwezig zijnde werknemer in het bezit dient te zijn van het VCA Certificaat en het certificaat veilig werken in riolen. Is dit niet wat weinig gezien de rest van de eisen van het bestek? dient niet ieder op het werk aanwezig minimaal in het bezit te zijn van een VCA diploma?
Antwoord Alle medewerkers dienen in het bezit te zijn van een VCA diploma.
Vrijgegeven: 15-03-2016
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.4.1 Eisen afvalverwijdering

- 40 **Vraag**
U wilt dat de facturatie van de verwerking rechtstreeks door het verwerkingsbedrijf aan de gemeente wordt gedaan. Wij storten bij een onafhankelijke afval verwerker waar wij contracten en afvalstroomnummers hebben. Wilt u dat de facturen rechtstreeks gaan, zal de gemeente een contract met de verwerker moeten afsluiten en ons de stortbonnen cq afvalstroomnummers ter beschikking moeten stellen.
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
De factuur mag via opdrachtnemer worden doorgestuurd.
- Nr:**
- 41 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.3 Eisen aan de bestanden/rapporten
Vraag
U stelt De gegevens in de aangeleverde suf-bestanden dienen gecontroleerd te worden aan de hand van de beelden. Wat bedoeld u hiermee?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
Als er afwijkende gegevens (bv diameter of extra strengen) geconstateerd worden, dient dit vermeld/aangepast te worden in het suf-bestand.
- Nr:**
- 42 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.2 Eisen aan inspectie
Vraag
U stelt in overleg met de gemeente wordt bepaald of inspecteren met een panoramo camera is toegestaan. Mogen we hieruit concluderen dat een traditionele inspectie altijd is toegestaan?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
Nee, de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem willen inspecteren met de panoramo-camera. Gemeente Drimmelen en Geertruidenberg willen inspecteren met de traditionele camera. Bij de nota van inlichtingen zijn de aangepaste inschrijfstaten toegevoegd.
- Nr:**
- 43 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.2 Eisen aan inspectie
Vraag
U stelt de Rapportages dienen te worden opgesteld conform de NEN 3399(2015) maar u vraagt in een ander sub lid om een inspectierapport volgens SUF Rib 2.1 Wat is het nu?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
SUF RIB 2.1 een format waaraan het suf-bestand moet voldoen. De inspectie dient beoordeeld te worden conform de NEN 3399 (2015)
- Nr:**
- 44 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.1 Eisen aan de reiniging
Vraag
U stelt: De reiniging en inspectie dient plaats te vinden met een maximaal tijdsverschil van 24 uur. Dit is in tegenstrijd met de BRL K10015 wat is leidend?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-03-2016**
Het Programma van Eisen is leidend.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.2 Eisen aan inspectie

Vraag

U stelt tijdens de reiniging en inspectie dient zowel van de streng als de controle putten een inspectie rapport volgens SUF RIB 2.1 te worden opgesteld.

Diend de put inspectie apart te worden gerapporteerd van de streng inspectie ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 15-03-2016

Er hoeft geen apart SUFRIB bestand te worden opgesteld voor de putinspectie. Wel dienen schadebeelden waargenomen in de inspectieputten vermeld te worden.