

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST/ OPDRACHTGEVER:	Gemeente Noordoostpolder
PROJECT:	Asfaltonderhoud 2016-2017 Gemeenten Noordoostpolder en Urk
RAAMOVEREENKOMSTNR:	2016-IB-W-01
PROJECTNUMMER:	N.000023.1000

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot maandag 29 februari 2016 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie de bij deze Nota van inlichtingen bijgevoegde bijlage met de gestelde vragen en beantwoording.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 4 maart 2016

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van besteksonderdeel 2.2;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
117110		Tekstuele wijziging (product specificaties)				
117110	810104	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	9.000,00 F		
		Situering: op diverse locaties in de gemeente				
		Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft: inlage van glasvezel op de gefreesde				
		asfalt oppervlakken.				
		9.	Asfaltwapening van glasvezel:	m2		9.000,00 L	
		Treksterkte in langs- en dwarsrichting: 120 kN/m.				
		Rek tot breuk <4,5% in langs- en dwarsrichting.				
		Elasticiteitsmodules >73.000 N/mm2.				
		.1.	Aanbrengen op ondergrond, schoongemaakt volgens				
		bestekspost 116110.				
		. .1. . . .	Verbinding in lengterichting conform				
		leveranciersvoorschriften.				
		. . .1. . .	Verbinding in breedterichting conform				
		leveranciersvoorschriften.				
122110		Tekstuele wijziging (afmeting / dikte)				
122110	812205	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	930,00 F		
		Situering: op diverse locaties in de gemeente				
		Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft: uitvullingen van gaten, oneffenheden en				
		onvlakheden.				
		Oppervlakte uitvulplaatsen: uitgaan van een				
		wegbreedte van ca. 4,50m en ca. 20 tot 60mm dikte.				
		1.	Asfalt: AC11 surf	ton		930,00 L	
	3	Op een bestaande verhardingslaag				
125110		Tekstuele wijziging (afmeting / dikte)				
125110	812201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	720,00 F		
		Situering: op diverse locaties in de gemeente				
		Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft: asfalt profileerlaag.				
		Het asfalt mag uit maximaal 50% gerecycled asfalt				
		bestaan.				
		3.	Asfalt: AC 16 bind	ton		720,00 L	
		.1.	Mengseleigenschappen: TL- IB				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Uitgaan van een dikte tussen de ca. 40 en 80mm.				
	3	Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens				
		bestekspostgroep 112 en/of 113.				
143160		Hoeveelheid leverantie gewijzigd				
143160	820502	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2	12.000,00 F		
		Situering: op diverse locaties in de gemeente				
		Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft: bermbeton langs kant rijbaan.				
		Cunet ontgraven volgens bestekspost 143130.				
		Textuur aanbrengen volgens bestekspost 143170.				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	Totale breedte 0,80 m; in 1 keer aan te brengen				
		. .2. . . .	Op een zandbed dat is voorberekt volgens 143150.				
		. . .1. . .	Laagdikte 0,18 m	m3		2.160,00 L	
		Betonspecie: Milieuklasse XF4				
		Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
		Maximum korrelafmeting D(max): 22,4				
		Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke				
		druksterkte conform NEN-EN 206-1)				
		Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze				
		van de aannemer				
164110		Tekstuele wijziging (afmeting)				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
164110	224101	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	200,00	F	
		Situering: op diverse locaties in de gemeente Urk.				
		Betreft: funderingslaag van bims in cunetten en sleuven onder verhardingen.				
		Ca. 5 locaties.				
		Methode hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in profiel van verwerking.				
		Rekening houden met ca. 6,50m tot 7,50m breed en ca. 400mm tot 500mm dik				
		2.6. . . .	Bims: - sortering 0/16, hoekig materiaal	m3			200,00 L
		- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 900 kg/m3				
		.3. . . .	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen				
		de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen				
		. . .2. .	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
	2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
171150		Toevoeging type bindmiddel en afdek materiaal				
171150	814102	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	1.800,00	F	
		Situering: op diverse locaties in de gemeente Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft: verhardingslaag t.p.v. bospaden.				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m				
		.9. . . .	- Eerste laag 2,0 kg/m2 bindmiddel,	ton			3,60 L
		10 kg/m2 afdek materiaal, steenslag 4/8mm.	ton			18,00 L
		- Tweede laag 1,5 kg/m2 bindmiddel,	ton			2,70 L
		4 kg/m2 afdek materiaal, steenslag 2/6mm.	ton			7,20 L
		Bindmiddel: Polymeerbitumen Surmac.				
		Afdek materiaal: Porfier, groeve Quenast.				
182110		Tekstuele wijziging en gewijz. leverantie b.s.s.				
182110	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	180,00	F	
		Situering: op diverse locaties in de gemeente Noordoostpolder en/of Urk.				
		Betreft rechte banden t.b.v. geleiders.				
		9.	Op asfalt verlijmen met Poltec lijm mortel o.g.				
		.4. . . .	Langs de trottoirbanden 1 strek laag van betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen	st			860,00 L
		kleur heide, dik 80mm				
		.9. . . .	Profiel 115/225 x 160 mm, rechte band.	st			180,00 L
		Kleur WGW108 witte kwarts / witte cement.				
		Werkende lengte 1,0m.				
311180		Bestekspost toegevoegd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311180	220101	.	Grond ontgraven uit depot Urk	m3	800,00	F
		.	Situering: op diverse locaties in de gemeente			
		.	Urk.			
		.	Betreft: te ontgraven depots, direct voorafgaande			
		.	aan het afvoeren volgens besteksposten 312340 t/m			
		.	312420.			
		.	Depot ingericht volgens bestekspost 312320.			
		.	Grondsoort: zand-, klei,- veen- en leemgrond.			
		.	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		.	theoretisch profiel van ontgraving.			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel			
		.	boven water, gerekend met een waterstand van			
		.	N.A.P. n.v.t. m			
		.4.	Ontgravingshoogte gemiddeld 5,00 m			
		.4.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20,0 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.9	Locatie naderhand in oorspronkelijke staat			
		.	herstellen.			
		.				
312110		.	Tekstuele wijziging (depot locatie toegevoegd)			
		.				
312110	220201	.	Grond vervoeren.	m3	1.700,00	F
		.	Situering: op diverse locaties in de gemeente			
		.	Noordoostpolder.			
		.	Betreft: vervoeren van overtollige grond			
		.	Grondsoort: klei- en zandgrond.			
		.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van			
		.	herkomst.			
		2.	Vervoeren naar: depot Onderduikersweg en/of depot			
		.	Nagelerweg, transportafstand enkele reis max. 15			
		.	km.			
		.				
313110		.	Hoeveelheid ter inlichting gew. naar I ipv L			
		.				
313110	220301	.	Grond verwerken in cunet	m3	900,00	F
		.	Situering: op diverse locaties in de gemeente			
		.	Noordoostpolder en/of Urk.			
		.	Betreft: verwerken van vrijgekomen zand in			
		.	cunetten.			
		.	Grondsoort: zand	m3		900,00 I
		.	Hoeveelheidsbepaling: Door vaststelling van het			
		.	theoretisch profiel van verwerking			
		2.	Hoogte 0,50 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.3.	Kruinbreedte 7,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.3	Profileren volgens bestekspostnr. 314120 en			
		.	verdichten volgens bestekspostnr. 314110.			
		.				
313120		.	Hoeveelheid ter inlichting gew. naar I ipv L			
		.				
313120	220301	.	Grond verwerken in cunet	m3	150,00	F
		.	Situering: op diverse locaties in de gemeente			
		.	Noordoostpolder en/of Urk.			
		.	Betreft: verwerken van vrijgekomen zand in op te			
		.	hogen cunetten, t.b.v. herstraatwerkzaamheden			
		.	Grondsoort: zand	m3		150,00 I
		.	Hoeveelheidsbepaling: Door vaststelling van het			
		.	theoretisch profiel van verwerking			
		1.	Hoogte 0,05 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.3.	Kruinbreedte 7,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.3	Profileren volgens bestekspostnr. 314120 en			
		.	verdichten volgens bestekspostnr. 314110.			
		.				
313130		.	Tekstuele wijziging (verwijzing)			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313130	220321	Leveren grond.	m3	150,00	F	
		Grondsoort: zand voor zandbed	m3			150,00 L
		Betreft tekortkomend zand, in het kader van				
		bestekspost 313110 en/of 313120.				
		Hoeveelheidsbepaling: Door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit:				
		. 1.	Grond van natuurlijke oorsprong				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
831010						
		Tekstuele wijzigingen				
831010	619999	Opstellen Plan van Aanpak "Communicatie"	keer	1,00	F	
		Betreft het opstellen, indienen, aanpassen en				
		definitief indienen van een Plan van Aanpak ten				
		aanzien van het aspect "Communicatie".				
		Het PVA dient aan te sluiten bij de eisen die				
		hieraan gesteld worden volgens de besteksbijlage				
		"Randvoorwaarden verkeer, fasering, communicatie".				
		In het PVA omschrijft de aannemer hoe hij de				
		externe communicatie inricht, afgestemd op de				
		onderdelen in de besteksbijlage welke raakvlakken				
		hebben met externe communicatie.				
		PvA ter beoordeling indienen bij de directie.				
		Overige plannen dienen in een volgend stadium				
		concreet gemaakt te worden volgens bestekspost				
		831030. Dit betreft de onderdelen die raakvlak				
		hebben met Fasering, Bereikbaarheid,				
		Verkeersmaatregelen.				
831020						
		Tekstuele wijzigingen				
831020	623099	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	st	30,00	F	
		Betreft het vervaardigen, aanpassen en definitief				
		maken van tekeningen t.b.v. benodigde verkeers-				
		en faseringsmaatregelen.				
		E.e.a. afgestemd op de in het door de aannemer op				
		te stellen PvA volgens bestekspost 831010, en				
		afgestemd op plannen volgens bestekspost 831030.				
		Betreft het vervaardigen van verkeerskundige				
		(detail) tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen,				
		faseringen, wegvak afsluitingen,				
		kruispuntmaatregelen etc. etc.				
		Op de tekeningen alle werkzaamheden weergeven				
		welke in het PvA aan bod komen.				
		Tekeningen ter beoordeling indienen bij de				
		directie.				
		Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van				
		opmerkingen van de directie.				
831030						
		Bestekspost toegevoegd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831030	619999	Opstellen Verkeers- en faseringsplan per deelopdr. Betreft het per deelopdracht opstellen, indienen, aanpassen en definitief indienen van een verkeers- en faseringsplan ten aanzien van verkeers- en faseringsmaatregelen. Het plan dient aan te sluiten bij het PVA volgens bestekspost 831010 en dient aan te sluiten bij de eisen die hieraan gesteld worden volgens de besteksbijlage "Randvoorwaarden verkeer, fasering, communicatie". In dit plan omschrijft de aannemer hoe hij de verkeersmaatregelen en fasering inricht, hoe hij omgaat met het plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen van de vereiste verkeersborden, afzettingen, aanduidingen, verlichting en markeringen in verband met de verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe omgeving van het werk. E.e.a. dient ondersteund te worden met tekeningen volgens bestekspost 831020. De door de aannemer toe te passen voorzieningen en maatregelen worden verrekend volgens de besteksposten onder hoofdstuk 8311, 8312, 8313. Plan ter beoordeling indienen bij de directie.	keer	10,00	F
831110		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831110	620203	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden, afgestemd op de op te stellen plannen volgens bestekspost 831030. 2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens bestekspost 831020. .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = n.t.b. km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	30,00	F
831120		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831120	620204	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden, afgestemd op de op te stellen plannen volgens bestekspost 831030. 2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens bestekspost 831020. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
831130		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831130	620207	Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden, afgestemd op de op te stellen plannen volgens bestekspost 831030. Betreft specifieke situaties, zoals uitvoeren onderzoek, inspecties e.d. 2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens bestekspost 831020. .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = n.t.b. km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
831140		Tekstuele wijziging (verwijzing)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831140	620399	Toepassen omleidingsroutes	keer	15,00	F
		Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden.			
		Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). volgend			
		uit bestekspost 831020.			
		De aannemer dient in het kader van bestekspost			
		831030 een plan op te stellen voor de			
		faserings- en verkeersmaatregelen.			
		Betreft het toepassen van omleidingsroutes voor			
		alle voorkomende verkeersstromen.			
		Rekening houden per keer met de aangegeven			
		omleidingsroute door:			
		- tekstborden (10 st.);			
		- pijlborden (20 st.);			
		- routestickers (10 st.),			
		Met materiaal van de aannemer.			
831150		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831150	620299	Toepassen verkeers-, tekst- en infoborden	st	50,00	F
		Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden.			
		Verkeers-, tekst- en infoborden volgend			
		uit bestekspost 831020.			
		De aannemer dient in het kader van bestekspost			
		831030 een plan op te stellen voor de			
		faserings- en verkeersmaatregelen.			
		Betreft het toepassen van verkeers-, tekst- en			
		info-borden, incl. verkeersbordpaal, niet zijnde			
		de omleidingsroutes.			
		Met materiaal van de aannemer			
831160		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831160	620404	Toepassen tijdelijke verlichting.	keer	10,00	F
		De aannemer dient in het kader van bestekspost			
		831030 een plan op te stellen voor de			
		faserings- en verkeersmaatregelen en de eventueel			
		benodigde tijdelijke verlichting.			
		9.	Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van			
		uitvoeringswijze van de aannemer en voortvloeiend			
		uit zijn werkwijze beschreven in zijn plan.			
		Rekening houden met een wegvaklengte van 500m.			
		.9.	Verlichtingsniveau: zie vereiste in			
		besteksbijlage "Randvoorwaarden			
		verkeersmaatregelen".			
	2.	Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te			
		verzorgen voedingspunt			
	2	Met materiaal van de aannemer			
831170		Tekstuele wijziging (verwijzing)			
831170	620405	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	keer	20,00	F
		De aannemer dient in het kader van bestekspost			
		831030 een plan op te stellen voor de			
		faserings- en verkeersmaatregelen en de eventueel			
		benodigde tijdelijke VRI.			
		Lengte werkvak: 500 m			
		9.	Detectie ter keuze aan de aannemer.			
	2.	Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te			
		verzorgen voedingspunt			
	2	Met materiaal van de aannemer			
831210		Tekstuele wijziging (afmeting)			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831210	620499	Toepassen rijplaten. Situering: op diverse locaties in de gemeente Noordoostpolder en/of Urk. Betreft rijplatenbaan. T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer. Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm. Aanbrengen met voldoende overlap. Resultaatsverplichting per keer betreft per uitrit. Er kan worden gerekend per keer met een afmeting van breed 20m en lang 10m.	keer	50,00	F
831230		Tekstuele wijziging (afmeting)			
831230	620499	Toepassen voorzieningen t.b.v. bedrijven Situering: t.p.v. inritten naar bedrijven, aanliggend aan de wegvakken. Betreft voorzieningen t.b.v. bereikbaar houden van agrarische (loon-) bedrijven tijdens bestekswerkzaamheden. Afstemmen op de fasering. Rekening houden met houten dragline schotten, afm. 6000x1000mm. Geschikt voor voertuigen zoals, landbouwmachines zoals tractoren met kar, rooiers, en vrachtwagens met opleggers. Met materiaal van de aannemer. Resultaatsverplichting per keer betreft per uitrit. Er kan worden gerekend per keer met een afmeting van breed 20m en lang 10m.	keer	50,00	F
850070		Bestekspost toegevoegd			
850070	610199	Toepassen bouwhekken Situering: op plaatsen waar het werkgebied danwel de grond- en/of asfaltdepots vrij toegankelijk zijn, e.e.a. in nader overleg met de directie. Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van tijdelijke hekwerken. van bouwhekelementen voor het afschermen van het werkgebied. Hekwerk bestaande uit: - stalen frame met staalmat gelast van draden, hoogte ca. 2,0 m, uitneembaar in betonvoeten; - hekwerkelementen van metaal, hoogte ca. 2,0 m, breedte 2,0 - 4,0 m; - de hekken onderling deugdelijk koppelen met stalen beugels voorzien van een bout die vanaf de binnenzijde wordt vastgezet. - het toegangshek afsluitbaar maken. Sleutel(s) t.b.s aan de directie. - op de bouwhekken borden aanbrengen voorzien van de tekst: "Verboden toegang. voor onbevoegden". Het onderhouden en verplaatsen van de hekken moet in de prijs per eenheid van de resultaatsverplichting zijn inbegrepen. Instandhouden totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd cq. de depots opgeruimd zijn. Verwijderen zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met materiaal van de aannemer.	m	100,00	F
86		Hfd. toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
86		Aanleveren revisiegegevens				
						
						
861010		Bestekspost toegevoegd				
						
861010	610299	Verrichten van revisiewerkzaamheden NOP	keer	10,00	F	
		Betreft het inmeten en verwerken van de				
		meetgegevens van uitgevoerd werk, t.p.v.				
		werkzaamheden gemeente Noordoostpolder.				
		Metten en verwerken van gegevens van de				
		onderdelen:				
		- verhardingconstructies;				
		- rioleringsonderdelen				
		- inrichtingselementen;				
		Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens				
		overeenkomstig als gesteld in paragraaf 01.26 van				
		deel 3 van dit bestek.				
		Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per				
		deelopdracht.				
861020		Bestekspost toegevoegd				
						
861020	610299	Verrichten van revisiewerkzaamheden Urk	keer	5,00	F	
		Betreft het inmeten en verwerken van de				
		meetgegevens van uitgevoerd werk, t.p.v.				
		werkzaamheden gemeente Urk.				
		Metten en verwerken van gegevens van de				
		onderdelen:				
		- verhardingconstructies;				
		- rioleringsonderdelen				
		- inrichtingselementen;				
		Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens				
		overeenkomstig als gesteld in paragraaf 01.26 van				
		deel 3 van dit bestek.				
		Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per				
		deelopdracht.				
						
						