

Bijlage bij de Nota van Inlichtingen

Asfaltonderhoud gemeenten Noordoostpolder en Urk 2016-2017

Raamovereenkomstnummer:2016-IB-W-01

Datum:4-3-2016

Versie:A

Kenmerk:078840580



Nummer	Document	Hoofdstuk	Paragraaf / artikel / bestekspost	blz.	Vraag Gegadigde	Antwoord Opdrachtgever
1	Aankondiging	Algemeen	-	-	<u>Verzoek om inlichtingen: een inschrijvingsleidraad lijkt te ontbreken</u> Gevraagd resultaat: toevoegen of rectificeren van de aankondiging In het verleden kenden de Standaard RAW-Bepalingen een deel 0 met voorschriften inzake de aanbesteding. Met de invoering van editie 2015 is deel 0 komen te vervallen en adviseert CROW, de beheerder van de Standaard RAW-Bepalingen, een inschrijvingsleidraad op te maken. Wij signaleren dat een inschrijvingsleidraad ontbreekt. Dat hoeft geen probleem te zijn indien de aankondiging volledig is en alle protocolvoorschriften omschrijft. Helaas lijkt dat hier niet het geval te zijn. Moet de inschrijving in een enveloppe worden gesloten? Is er de mogelijkheid om de inschrijving per post te verzenden? En zo ja, wat moet de inschrijver dan doen om te voorkomen dat de inschrijving al wordt geopend voordat de aanbesteding heeft plaatsgevonden?	Er zal een nieuwe aankondiging met TenderNed-kenmerk 94178 worden gepubliceerd waarbij de inschrijvingen digitaal via TenderNed moeten worden ingediend.
2	Aankondiging	Algemeen	-	-	<u>Klacht: uw aankondiging voldoet niet aan de wettelijke vereisten</u> Gevraagd resultaat: motiveringen laagste prijs, clusteren en niet opdelen in percelen opnemen in een rectificatie van de aankondiging Artikel 2.114 van de Aanbestedingswet staat toe dat een opdracht op laagste prijs wordt gegund indien een motivering wordt opgenomen in de aanbestedingsstukken. Bij toepassing van het ARW 2012 geldt tevens artikel 2.3.8 en 2.3.21 dat de betreffende motivering in de aankondiging moet worden opgenomen. Wij signaleren dat geen motivering is verstrekt. Artikel 1.5.2 van de Aanbestedingswet verplicht de aanbestedende dienst een motivering op te geven indien samenvoeging van opdrachten plaatsvindt. Dit is hier aan de orde omdat twee gemeenten gezamenlijk een opdracht in de markt zetten en bovendien omdat het gaat om een raamovereenkomst met daarin verschillende deelopdrachten. Artikel 2.3.21 van het ARW stelt dat de motivering in de aankondiging moet worden opgenomen. De vereiste motivering ontbreekt. Artikel 1.5.3 van de Aanbestedingswet stelt dat een opdracht waar mogelijk in percelen moet worden opgedeeld tenzij de aanbestedende dienst dit niet passend acht en dit motiveert. Ook hier is artikel 2.3.21 van het ARW 2012 van toepassing en ook hier treffen wij geen motivering. Het is denkbaar dat motiveringen in TenderNed zijn ingevoerd, maar niet zichtbaar zijn. Ook dan zult u de vereiste motiveringen nog aan iedereen kenbaar moeten maken.	Er zal een nieuwe aankondiging met TenderNed-kenmerk 94178 worden gepubliceerd waarbij het gunningscriterium 'laagste prijs' is vervangen door de 'EMVI'. De uitgevraagde motivering is uitgewerkt in de afdeling VI.3) van deze gewijzigde aankondiging.
3	Aankondiging	III.2.1)	-	-	<u>Verzoek om aanpassing: Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersoon</u> Gevraagd resultaat: veranderen in Gedragsverklaring Aanbesteden Met de invoering van de Aanbestedingswet is een specifiek document ingevoerd als bewijs van goed gedrag ten behoeve van aanbestedingen. Deze Gedragsverklaring Aanbesteden treedt in de plaats van de in de jaren daarvoor aangewezen VOG-rp. De VOG-rp bestaat nog steeds, maar is bestemd voor andere doeleinden. Er zitten enkele verschillen in de behandeling van aanvragen van de beide documenten. Het is ook om die reden van belang dat u de Aanbestedingswet en het ARW 2012 volgt en geen afwijkend document vraagt.	Er zal een nieuwe aankondiging met TenderNed-kenmerk 94178 worden gepubliceerd waarbij invulling zal worden gegeven aan dit verzoek.

Nummer	Document	Hoofdstuk	Paragraaf / artikel / bestekspost	blz.	Vraag Gegadigde	Antwoord Opdrachtgever
4	Aankondiging	III.2.3)	-	-	<p><u>Klacht: Ervaringseis CO2-prestatieladder is disproportioneel</u></p> <p>Gevraagd resultaat: schrappen</p> <p>De meeste aanbesteders gebruiken het CO2-certificaat als gunningscriterium. Bedrijven kunnen punten of een fictief bedrag scoren voor de treden die zij op de prestatieladder hebben behaald of het ambitieniveau dat zij toezeggen te gaan behalen. U gaat een stap verder door prestatieniveau 5 als minimeis te stellen. Daarmee sluit u direct alle bedrijven uit die niet zijn gecertificeerd of op een lagere trede staan. De Aanbestedingswet en het ARW 2012 staan toe dat certificaten worden gevraagd die aantonen dat een bedrijf voldoet aan bepaalde normen inzake milieubeheer. Daarbij dient te worden voldaan aan artikel 2.97 van de Aanbestedingswet: "1. Indien een aanbestedende dienst in een geval als bedoeld in artikel 2.93, eerste lid, onderdeel g, de overlegging verlangt van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, verwijst hij naar het communautair milieubeheer- en milieuaudit systeem of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door erkende organisaties of organisaties die beantwoorden of aan de relevante Europese of internationale normen voor certificering." Uit de informatie van de website www.skao.nl komt naar voren dat Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.</p> <p>Bovenvermelde tekst maakt duidelijk dat de CO2-prestatieladder niet direct aansluit op Europese of internationale normen en daarom niet als minimeis kan worden gesteld. Daarnaast geven de kwalificaties van de CO2-treden duidelijk aan dat de ladder toeziet op algemene bedrijfsvoering en niet op projectgebonden bekwaamheid. Aangezien de CO2-prestatieladder niets zegt over de vakbekwame uitvoering van een opdracht is het niet proportioneel om referentiewerken te vragen waar trede 5 van de CO2-prestatieladder is toegepast. Wij verlangen dat u deze eis intrekt. Indien u dat wenst kunt u een CO2-ambitieniveau als emvi-criterium invoeren. U zult dan een rectificatie moeten plaatsen ten aanzien van het gunningscriterium.</p>	Er zal een nieuwe aankondiging met TenderNed-kenmerk 94178 worden gepubliceerd waarbij invulling zal worden gegeven aan dit verzoek. De toepassing van de CO2-prestatieladder zal als EMVI-aspect worden uitgewerkt en het voor dit EMVI-criterium te hanteren invulformulier zal als onderdeel van de nog op te stellen 2e NVI worden verstrekt.
5	Aankondiging	III.2.3)	-	-	<p>In uw aankondiging vraagt u bij het onderdeel vak bekwaamheid een referentie voor de uitvoering van een werk op basis van de CO2 prestatieladder niveau 5.</p> <p>Op basis hiervan kunnen alleen de grotere bedrijven inschrijven op dit werk, en wordt een groot deel van de MKB-bedrijven uitgesloten.</p> <p>Kan de eis van niveau 5 aangepast worden naar niveau 3.</p> <p>Ons inziens is deze eis niet redelijk.</p>	Zie het antwoord bij vraag nr. 4
6	Aankondiging	III.2.3)	-	-	<p>In de aankondiging staat de volgende omschrijving:</p> <p>Beschrijving: De inschrijver heeft als opdrachtnemer (aannemer) ten minste één werk in stedelijk gebied gerealiseerd of in uitvoering, waarbij aantoonbaar een <u>eigen</u> inspecteur is ingezet voor het inspecteren en rapporteren van (asfalt)verhardingen op basis van de CROW systematiek voor visuele wegininspecties. Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar</p> <p>Bewijsstuk: Referenties.</p> <p>Mijn vraag betreffende deze eis:</p> <p>Wat is bedoeld met de omschrijving <u>eigen</u> inspecteur?</p> <p>Moet deze inspecteur in loondienst zijn bij de inschrijver of mag deze voor een project ingehuurd zijn door de inschrijver en zo namens de inschrijver wegininspecties uitgevoerd hebben?</p> <p>Op welke wijze voldoet een inschrijver aan deze eis?</p> <p>Graag een antwoord op deze vraag, zodat wij inzicht krijgen of aan de omschreven eis voldaan kan worden door ons bedrijf.</p>	<p>Als het om de (gediplomeerde) inspecteur gaat willen we dat de aannemer kan "beschikken" over een inspecteur, dit mag inhuur op basis van onderaanneming of via de vorming van een combinatie zijn.</p> <p>Bij de referentie moet het er om gaan dat de aannemer de inspecteur op een "eigen" werk heeft ingezet, en de aannemer daarbij dus verantwoordelijk was voor: het inspectiewerk, het inspectiewerk heeft vertaald naar maatregelen en de maatregelen heeft uitgevoerd.</p>

Nummer	Document	Hoofdstuk	Paragraaf / artikel / bestekspost	blz.	Vraag Gegadigde	Antwoord Opdrachtgever
7	Aankondiging	III.2.3)	-	-	<p>We hebben ook nog een vraag over onderstaande eis. Het inzetten van eigen weginspecteur lijkt ons niet reel omdat hier maar een aantal partijen aan kunnen voldoen. Bij een openbare aanbesteding moet iedereen een kans krijgen om in te schrijven, dus onze vraag is: mogen externe gediplomeerde weginspecteurs de weginspectie uitvoeren.</p> <p><i>III.2.3) Vakbekwaamheid</i> <i>Eis: Verzorgen van weginspecties met een eigen inspecteur welke beschikt over een diploma VIW.</i> <i>Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar</i> <i>Bewijsstuk: Referenties</i> <i>Toelichting op Bewijsstuk: Beschikken over een referentieproject (op voorhand te verklaren via de in te dienen Eigen Verklaring) waaruit blijkt dat de inschrijver als opdrachtnemer (aannemer) een project heeft gerealiseerd of in uitvoering heeft waaruit blijkt dat er sprake is van de inzet van een eigen weginspecteur waarvoor een afschrift van een geldig Diploma Visueel Inspecteur Wegen kan worden verstrekt.</i></p>	Zie het antwoord bij vraag nr. 6
8	Bestek	deel 1	par. 03	3	De beoogde locaties dienen voorafgaand aan het werk met de opdrachtgever doorgenomen worden. Kunt u een geschatte tijd aangeven die nodig is voor deze locaties?	Een tijdsinschatting kan niet worden afgegeven. Verwezen wordt naar de besteksbijlagen "Tekening globaal overzicht groot onderhoud asfaltwegen 2016-2017", waarop de locaties aangegeven staan welke doorgenomen zullen worden.
9	Bestek	deel 1	par. 05 lid 4	3	De werkzaamheden dienen per deelopdracht binnen 2 weken uitgevoerd worden. Kan deze periode langer dan 2 weken zijn (gezien dat er verschillende (verkeers-)tekeningen en werkplannen (zoals keuringsplannen etc.) per deelopdracht ingediend dienen te worden en deze nog door de opdrachtgever beoordeeld moeten worden)?	Het uitgangspunt, zoals verwoord in lid 4, is dat de werkzaamheden Uitvoeringswerkzaamheden betreft, zoals voornamelijk frezen en aanbrengen van asfalt. De voorbereidingswerkzaamheden (plannen maken e.d.) hoeven niet binnen de genoemde twee weken gerealiseerd te worden.
10	Bestek	deel 1	par. 05 lid 1	3	De overeenkomst wordt aangegaan van 1 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar. In de Aankondiging II.1.4) wordt een looptijd van de raamovereenkomst genoemd van 2 jaar. Wat is juist?	Uw constatering is onjuist. In zowel par. 05 lid 1 van deel 1 en de Aankondiging II.1.4) betreft de looptijd 2 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar. Daarbij geldt dat het verstrekken van wel of geen vervolg deelopdrachten afhankelijk is van de Past Performance beoordeling zoals gesteld is in artikel 01.01.16 van deel 3 van het bestek.
11	Bestek	deel 2.1	par. 01	7	In deze par. wordt genoemd dat er geen bestekstekeningen bij deze RAW-raamovereenkomst van toepassing zijn. Tevens in par. 04 wordt bij de bijlagen de tekening globaal overzicht groot onderhoud asfaltwegen 2016-2017 en de tekening Urk planperiode 2016-2017 opgenomen. Welke tekeningen zijn op het bestek van toepassing? Zijn dit alle locaties die uitgevoerd dienen te worden?	Zoals verwoord is in par. 01 van deel 2.1 zijn er geen bestekstekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever ertoe overgaan bestekstekeningen te verstrekken, of worden de te maken tekeningen volgens bestekspost 831450 en Besteksbijlage 3) "Randvoorwaarden t.a.v. communicatie / fasering / verkeer" van toepassing verklaard t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden. De op de Besteksbijlage 1) "Tekeningen globaal overzicht" aangegeven locaties zijn indicatief.
12	Bestek	deel 2.2	112 & 113	13	Wordt het schoonmaken van de te frezen oppervlakken verrekend op post 116110?	Indien er asfaltoppervlaktes schoongemaakt dienen te worden, dan wordt dit verrekend op bestekspost 116110.
13	Bestek	deel 2.2	113130	15	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 60 mm. Kunnen we er van uit gaan dat de gemiddelde af te frezen laagdikte 30 mm is?	Ja
14	Bestek	deel 2.2	113180	16	Worden de depots ter beschikking gesteld door OG of dient ON op zoek te gaan naar locatie?	De depotlocaties (wat betreft vrijkomend teerhoudend asfalt) zullen in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

Nummer	Document	Hoofdstuk	Paragraaf / artikel / bestekspost	blz.	Vraag Gegadigde	Antwoord Opdrachtgever
15	Bestek	deel 2.2	117110	17	De treksterkte van een glaswapening zit rond de 120 kN/m. Hier wordt gesproken over 145. Er wordt gesproken over een rek tot breuk van 3% en van 1,5%. Dit zou betekenen dat hier wordt gesproken over een wapening met carbonvezel. Daarna wordt gesproken over een elasticiteitsmodules van 73.000 N/mm2. Dit zal kN/mm2 zijn. Dit zou overeenkomen met een glasvezel wapening. Moet hier gerekend worden met een complete glasvezel wapening of een carbonvezelwapening (dwarsrichting)	Bedoeld wordt glasvezelwapening. Zie gewijzigde bestekspost.
16	Bestek	deel 2.2	122110	18	Wat is de gemiddelde dikte die aangebracht dient te worden?	Zie de gewijzigde bestekspost.
17	Bestek	deel 2.2	122110 & 125110	18 en 19	Wat is de gemiddelde dikte voor het aan te brengen asfalt?	Zie de gewijzigde bestekspost.
18	Bestek	deel 2.2	143160	27	Klopt de hoeveelheid ter inlichting voor het te leveren beton wel t.a.v. de resultaatsverplichting?	De hoeveelheid te leveren beton wordt aangepast.
19	Bestek	deel 2.2	151130	28	Dienen de betonstraatstenen die terug aangebracht dienen te worden gepakketteerd worden t.b.v. machinale verwerking?	Pakketteren is ter keuze aan de aannemer.
20	Bestek	deel 2.2	164110	30	Wat is de gemiddelde dikte en breedte voor het aan te brengen ophoogmateriaal?	Zie gewijzigde bestekspost.
21	Bestek	deel 2.2	171150	31	Klopt de hoeveelheid steenslag bij de tweede laag ? (4kg/m2)	Ja dit klopt.
22	Bestek	deel 2.2	171150	31	Kunt u het type te leveren bindmiddel en steenslag aangeven?	Zie de gewijzigde bestekspost
23	Bestek	deel 2.2	182110	32	4e regel staat "betreft bochtbanden t.b.v. geleiders"; moet dit niet rechte banden zijn?	Zie de gewijzigde bestekspost
24	Bestek	deel 2.2	182110	32	Klopt de hoeveelheid ter inlichting voor de te leveren betonstraatstenen wel t.a.v. de resultaatsverplichting?	Zie de gewijzigde bestekspost
25	Bestek	deel 2.2	312310	36	Volgens welke bestekspost is deze grond vrijgekomen?	Volgens bestekspost 311110.
26	Bestek	deel 2.2	312320	37	Worden de depots ter beschikking gesteld door OG of dient ON op zoek te gaan naar locatie?	De depotlocaties voor de gemeente Urk zullen in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. De depotlocaties van de gemeente Noordoostpolder zijn bekend, zoals aangegeven in bestekspost 312110. Indien voor de depots aanvullende werkzaamheden nodig zijn zoals rijplaten voor depots op onverhard maaiveld, of bouwhekken, dan worden deze in overleg met en na toestemming van de directie verrekend op de betreffende besteksposten in deel 2.2.
27	Bestek	deel 2.2	312320	37	Hoe groot dient de tijdelijke depot zijn?	Hier worden op voorhand geen eisen aan gesteld. De depots dienen zodanig groot te zijn dat deze geschikt zijn voor het tijdelijk opslaan van vrijgekomen grond, rekening houdend met veiligheid, en in overleg met de directie.
28	Bestek	deel 2.2	312340 t/m 312420	37 en 38	Er zijn geen besteksposten voor het laden uit depot opgenomen. Moet het laden uit depot in deze posten afgeprijsd worden?	Zie toegevoegde bestekspost 311180.
29	Bestek	deel 2.2	312340 t/m 312420	37	Wat is de rijafstand voor te vervoeren grond? In het bestek wordt genoemd dat de aannemer eigenaar van de vrijgekomen grond wordt. Klopt dit gezien dat de grond naar verschillende locaties in de gemeente Urk vervoerd moeten worden?	De grond dient afgevoerd te worden door de aannemer. De vervoersafstand kan niet worden opgegeven omdat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen grond. De aannemer dient binnen de geldende wet- en regelgeving zelf zorg te dragen voor een afzetlocatie.
30	Bestek	deel 2.2	313110	39	Deze bestekspost is bedoeld voor het verwerken van het vrijgekomen zand in cunetten. In de kolom hoeveelheid ter inlichting is 900 m3 opgenomen voor het leveren. Klopt dit?	Zie de gewijzigde bestekspost 313110. Tevens is gewijzigd 313120 en 313130.
31	Bestek	deel 2.2	314110 en 314120	39	Wat is de dikte van te verdichten zand? Hoe bedoeld u 'oppervlakken boven water'?	De dikte is variabel, conform de verwerkingsposten 313110 en 313120. De oppervlakken 'boven water' betreft standaard tekst uit de besteksoftware/catalogus.
32	Bestek	deel 2.2 en 3	8111 en 01.29.01	46 en 74	<u>Verzoek om inlichtingen: Social Return opgave</u> Gevraagd resultaat: verduidelijking van de verplichting In bestekposten 8111 staan fictieve uren voor het ter beschikking stellen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zullen als verkeersregelaar worden ingezet of te werk worden gesteld bij groen- en opruimwerkzaamheden. Wij treffen echter geen groenwerkzaamheden in dit bestek en vermoeden dat verkeersregelaars niet vaak nodig zullen zijn bij de uitvoering van de deelopdrachten binnen deze overeenkomst. Dit roept de vraag op of de social return verplichting in relatie staat tot de aard van de opdracht. Want social return moet in beginsel gerealiseerd worden binnen de opdracht. Daarnaast vernemen wij graag hoe het afroepen van social return uren in zijn werk gaat. Wordt per deelopdracht een aantal uren social return opgenomen en geldt dat dan alleen voor deelopdrachten van Gemeente Noordoostpolder? En staan die uren dan in een passende verhouding tot de aard en omvang van de deelopdracht?	De groen- en opruimwerkzaamheden zullen bestaan uit het nalopen en opruimen van bermen, waar asfaltwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Voor de inzet van de verkeersregelaars is de verwachting dat deze worden ingezet bij de afsluitingen/omleidingen, aanwonenden en/of fiets/voetgangers over het werk begeleid moeten worden. Bij een te verwachten omzet, zoals verwoord in deel 3 (artikel 01.21.11) van de Raamovereenkomst, zullen de opgenomen uren ook worden ingevuld. Voor het afroepen en inzetten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zie het gestelde in deel 3 (artikel 01.29.01) van de Raamovereenkomst waarbij de aannemer de in te zetten personen ter toetsing bij de opdrachtgever moet voordragen. De verdeling van de in de Raamovereenkomst opgenomen uren, over de nader te verstrekken deelopdrachten, zal in samenspraak en de mate van geschiktheid (zie lid 02 en lid 04 van artikel 01.29.01) met de Opdrachtgever moeten worden afgestemd.

Nummer	Document	Hoofdstuk	Paragraaf / artikel / bestekspost	blz.	Vraag Gegadigde	Antwoord Opdrachtgever
33	Bestek	deel 2.2	831010	47	<u>Verzoek om inlichtingen: Plan van aanpak</u> Gevraagd resultaat: schrappen of duidelijk maken waarom dit noodzakelijk is De aanbesteding ziet toe op een raamovereenkomst met deelopdrachten die nog niet bekend zijn en te zijner tijd aan de winnaar van de aanbesteding zullen worden opgedragen. Daarbij kiest u voor gunning op laagste prijs. Er zijn geen gunningscriteria benoemd inzake de wijze waarop deelopdrachten zullen worden uitgevoerd. Toch moet de inschrijver, aan wie u voornemens bent de opdracht te gunnen, een plan van aanpak indienen. De inschrijver moet daarin, zonder de inhoud van de nog uit te geven deelopdrachten te kennen, omschrijven hoe hij als aannemer de “verkeersmaatregelen, fasering en externe communicatie inricht, hoe hij omgaat met het plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen van de vereiste verkeersborden, afzettingen, aanduidingen, verlichting en markeringen in verband met de verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe omgeving van het werk.” En dat dan ook nog eens ondersteunen met tekeningen van verkeersmaatregelen ten aanzien van de hem nog niet bekende situaties. Wij stellen allereerst de vraag wat de status is van dat plan van aanpak. De aankondiging is daar niet echt helder in. Wij vermoeden dat u een instrument zoekt om te borgen dat de winnende inschrijver aantoont dat hij de deelopdrachten zal uitvoeren met inachtneming van de voorschriften op dit vlak. Wij geven u in overweging dat te ondervangen door middel van een wachtkamerconstructie. De proeve van bekwaamheid kan dan plaatsvinden in de eerste deelopdracht.	<p>De status van het Plan van Aanpak is (zoals door u al ingeschat) dat de, voor de opdracht in aanmerking komende, inschrijver voor het opdragen van de Raamovereenkomst aantoont dat hij de mogelijk nader te verstrekken deelopdrachten zal uitvoeren binnen de in het contract opgenomen voorwaarden. Als er op basis van zijn ingediende eenheidsprijzen voor het aspect ‘Communicatie en omgeving (de besteksposten 831310 t/m 831340)’ sprake is van het niet volgend zijn aan de contractverplichtingen is er mogelijk sprake van een inschrijving onder voorwaarden wat kan resulteren in een ongeldige inschrijving. Aansluitende aan uw geplaatste opmerkingen voor de aspecten ‘Verkeersmaatregelen’ en ‘Faseringsmaatregelen’ zal het, voorafgaande aan de opdrachtverlening, in te dienen Plan van Aanpak voor deze aspecten nog moeten worden uitgewerkt. De bestekspost 831010 zal hierop worden aangepast.</p> <p>Zie de gewijzigde bestekspost 831010 en toegevoegde bestekspost 831030.</p>
34	Bestek	deel 2.2	831010	47	Het op te stellen plan van aanpak dient in de alcatelperiode opgesteld te worden. Waarom niet na schriftelijke opdracht, daar het geen EMVI-document t.b.v. aanbesteding is?	Zie het antwoord bij vraag nr. 33
35	Bestek	deel 2.2	831020	47	Met hoeveel tekeningen moeten wij er rekening mee houden per keer zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunten hebben m.b.t. afprijzen van deze bestekspost? In deze fase is de aantal tekeningen niet te bepalen volgend uit het PvA.	De hoeveelheid resultaatsverplichting Keer betreft Stuks. Zie gewijzigde bestekspost
36	Bestek	deel 2.2	831110, 831120 en 831130	47	Zijn de exacte locaties van de uit te voeren werkzaamheden bekend? Deze besteksposten zijn niet af te prijzen gezien dat de locaties nog onbekend zijn en dat het PvA pas na de aanbesteding gemaakt wordt.	De exacte locaties zijn nog niet bekend, maar wel indicatief weergegeven in Besteksbijlage 1) "Tekeningen globaal overzicht". Per deelopdracht zal dit bekend worden en verrekend worden middels de besteksposten.
37	Bestek	deel 2.2	831210	49	Wat is de oppervlakte (LxB) per uitrit? Zijn er de tekeningen aanwezig van de uitritten? E.e.a. zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunten hebben bij het afprijzen van deze bestekspost	Zie de gewijzigde bestekspost 831210 en 831230.
38	Bestek	deel 2.2	831230	49	Met welke aantal dragline schotten moeten wij er rekening mee houden per keer?	Zie het antwoord bij vraag nr. 37
39	Bestek	deel 2.2	831210 en 831230	49	Kunt u een indicatie geven hoeveel rijplaten cq draglineschotten per keer benodigd zijn?	Zie het antwoord bij vraag nr. 37
40	Bestek	deel 2.2	850030	52	Kunt u deze bestekspost meer specificeren m.b.t. hulpwegen, kabels en leidingen zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunten hebben t.b.v. het afprijzen van deze bestekspost?	Hoe de aannemer zijn eigen werkterrein wil inrichten is ter keuze aannemer hiervoor worden geen aanvullende uitgangspunten verstrekt.
41	Bestek	deel 3	01.01.16	59	<u>Verzoek om inlichtingen: Past Performance</u> Gevraagd resultaat: Verduidelijking van de bepaling Het bestek geeft aan dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 2016 tot en met 2017, met een optionele verlenging tot en met 2018. De fictieve hoeveelheden roepen het beeld op dat ieder jaar enkele deelopdrachten zullen worden uitgegeven. Op blad 59 treffen wij evenwel de bepaling dat geen vervolg opdracht zal worden verstrekt als een slecht of onvoldoende cijfer is gegeven in het kader van de Past Performance beoordeling. Wil dat zeggen dat u dan overgaat tot het ontbinden van de aangegane overeenkomst en het contracteren van een andere aannemer? Als dat uw intentie is, dan geven wij u in overweging een wachtkamerbeding op te nemen die u de mogelijkheid geeft gebruik te maken van de opvolgende inschrijving van de aanbesteding. Dit voorkomt dat u een nieuwe aanbesteding moet houden als de winnaar niet voldoende presteert.	De voorgelegde interpretatie is juist echter het voorstel om hierbij een wachtkamerbepaling op te nemen zal niet worden overgenomen.
42	Bestek	deel 3	01.04.02	59	U verklaart de risicoregeling niet van toepassing voor een raamovereenkomst voor twee jaar met een mogelijk derde jaar. We verzoeken u deze gezien de looptijd wel van toepassing te verklaren.	Verzoek wordt niet gehonoreerd. Verwezen wordt naar par. 01.21.12 van deel 3 van het bestek.
43	Bestek	deel 3	01.26	71	<u>Verzoek om inlichtingen: revisie</u> Gevraagd resultaat: toevoegen van posten voor werkzaamheden revisie In deel 3 van het bestek staan uitvoerige verplichtingen ten aanzien van revisie, maar er zijn geen posten resultaatsverplichting opgenomen voor deze werkzaamheden. Wij vragen u deze toe te voegen. Aangezien de voorschriften inzake revisie riolering per gemeente verschillen, vragen wij u daar separate posten voor op te nemen.	Aansluitende aan uw verzoek zal er een uitbreiding van de besteksposten (resultaatsverplichtingen) voor dit aspect plaats vinden.
44	Besteksbijlage	Randvoorwaarden verkeer, fasering, communicatie	-	-	Algemeen: in deze bijlage zijn verschillende eisen opgenomen. Hoe worden de werkzaamheden die nodig zijn om aan deze eisen te voldoen verrekend? Conform de RAW-systematiek dienen hiervoor de besteksposten in het bestek opgenomen worden.	Alle uit de Besteksbijlage 3) "Randvoorwaarden t.a.v. communicatie / fasering / verkeer" voortvloeiende werkzaamheden zullen verrekend worden via de besteksposten in Hfd. 83 van deel 2.2.
45	Besteksbijlage	Processtappen	-	-	Indien de aannemer na de 1e deelopdracht bij een eindbeoordeling een cijfer 1 t/m 4 krijgt, wordt dan de nummer 2 bij de inschrijving uitgenodigd om het werk verder uit te voeren of wordt er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart?	Zie het antwoord bij vraag nr. 41, als er sprake is van een ontbinding van het lopende raamovereenkomst zal deze worden beëindigd en zal er een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart.