
Behoort bij: 2016-IB-W-01 (Arcadis 6334)

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERHARDING				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
111	Opstellen freesplan				
111110	Opstellen freesplan	keer	20,00	F	
112	Verwijderen niet-teerhoudende asfaltverharding				
112110	Frezen teervrij asfalt - bakfrezen 40mm	m2	7.400,00	F	
112120	Frezen teervrij asfalt - tussenlaag 40mm	m2	3.600,00	F	
112130	Frezen teervrij asfalt-deklaag 40mm, b=3,0-5,0m	m2	3.600,00	F	
112140	Frezen teervrij asfalt-deklaag 40mm, b=5,0-8,0m	m2	45.000,00	F	
112150	Frezen teervrij asfalt aansluiting - 0-40mm	m2	140,00	F	
112170	Frezen teervrij asfalt - rode deklagen 40mm	m2	1.450,00	F	
113	Verwijderen teerhoudende asfaltverharding				
113110	Frezen teerhoudend asfalt - bakfrezen 40mm	m2	5.900,00	F	
113120	Frezen teerhoudend asfalt - tussenlaag 40mm	m2	1.800,00	F	
113130	Frezen teerhoudend asfalt - profielfrezen 0-60mm	m2	5.400,00	F	
113140	Frezen teerh.asfalt-deklaag 40mm, b=3,0-5,0m	m2	2.700,00	F	
113150	Frezen teerh.asfalt-deklaag 40mm, b=5,0-8,0m	m2	12.600,00	F	
113170	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - 0-40mm	m2	140,00	F	
113180	Toepassen tijdelijk depot teerhoudend asfalt	keer	20,00	F	
113190	Laden, afvoeren en storten teerhoudend asfalt	ton	820,00	F	
114	Zagen verharding				
114110	Zagen van asfalt - 120mm	m	820,00	F	
115	Reparatie van scheuren				
115110	Repareren van scheuren in asfalt.	m	10.800,00	F	
116	Schoonmaken oppervlak				
116110	Schoonmaken verhardingsoppervlak - ZOAB cleaner	m2	97.000,00	F	
117	Asfaltwapening				
117110	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	9.000,00	F	
12	Bitumineuze verharding				
121	Kleeflagen				
121110	Aanbrengen kleeflaag op gefreesd asfalt 0,40 kg/m2	m2	90.200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121120	Aanbrengen kleeftlaag op nieuw asfalt 0,30 kg/m2	m2	5.800,00F		
122	Uitvullingen na frezen				
122110	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	930,00F		
123	Onderlagen				
123110	Aanbrengen onderlaag 60mm asfaltbeton AC22 base	ton	1.100,00F		
124	Tussenlagen				
124110	Aanbrengen tussenlaag 40mm asfaltbeton AC11 bind	ton	860,00F		
125	Profielerlagen				
125110	Aanbr. profileerlaag asfaltbeton AC16 bind	ton	720,00F		
126	Deklagen				
126110	Aanbrengen deklaag 40mm SMA	ton	750,00F		
126130	Aanbrengen deklaag 40mm AC16 surf	ton	8.100,00F		
126140	Aanbrengen rode deklaag 40mm SMA	ton	140,00F		
126150	Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.	m2	86.400,00F		
127	Oppervlakbehandelingen				
1271	<u>Enkele slijtlaag</u>				
127110	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	4.460,00F		
127120	Leveren bindmiddel.	ton	7,14F		
127130	Leveren afdek materiaal.	ton	49,10F		
1273	<u>Asfalt coating</u>				
127310	Frezen teervrij asfalt, slijtlaag	m2	1.000,00F		
127320	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.000,00F		
127360	Aanbrengen coating op asfalt	m2	1.000,00F		
128	Goten				
128110	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	640,00F		
128120	Aanbrengen goot van betontegels.	m	5.400,00F		
129	Kantvoorzieningen				
129110	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	210,00F		
14	Betonverhardingen				
141	Opbreken betonverharding				
141110	Zagen betonverharding.	m	180,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141130	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	100,00F		
141150	Vlakfrezes betonverharding	m2	5.700,00F		
142	Aanbrengen beton geleiders				
142130	Profileren van oppervlakken.	m2	360,00F		
142140	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	360,00F		
142150	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	360,00F		
142160	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	180,00F		
142170	Aanbrengen voorziening verkeerzuil	st	18,00F		
143	Aanbrengen bermbeton				
143110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15.000,00F		
143120	Opbreken asfaltstrook met teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00F		
143130	Grond ontgraven uit cunet bermbeton	m3	2.700,00F		
143140	Grond vervoeren.	m3	2.700,00F		
143150	Profileren van oppervlakken.	m2	15.000,00F		
143160	Aanbrengen bermbeton	m2	12.000,00F		
143170	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	12.000,00F		
143180	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	480,00F		
143190	Aanvullen bermen.	m2	15.000,00F		
15	Elementenverharding				
151	Betonklinkers k.f.				
151110	Opbreken betonstraatstenen, hergebruik.	m2	3.600,00F		
151120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	3.240,00F		
151130	Opnieuw aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3.600,00F		
151140	Leveren tekortkomende betonstraatstenen.	st	16.200,00F		
151150	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.600,00F		
16	Steenmengselverhardingen en funderingen				
162	Fundering met menggranulaat				
162110	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	4.200,00F		
162130	Profileren en verdichten puinbaan	m2	180,00F		
162140	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	18,00F		
164	Fundering met bims				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, bims	m3	200,00F		
164120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.000,00F		
17	Verharding bospaden				
171110	Doorfrezen asfaltpad	m2	900,00F		
171130	Uitvullen en profileren verhardingslaag.	ton	90,00F		
171150	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	1.800,00F		
18	Kantopsluitingen				
181	Trottoirbanden				
1811	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
181110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton, 18/20	m	360,00F		
181160	Leveren rechte trottoirband van beton, 18/20	st	36,00F		
181170	Leveren gebogen trottoirband van beton, 18/20	st	140,00F		
1812	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
181210	Opbreken trottoirbanden 130/150.	m	900,00F		
182	RWS-banden				
1821	<u>RWS-banden 115/225</u>				
182110	Aanbrengen RWS-banden, 115/225, recht	m	180,00F		
182120	Aanbrengen RWS-banden, 115/225, bocht	m	180,00F		
2	RIOLERING				
21	Putten				
2111	<u>Putranden</u>				
211110	Verwijderen putrand met deksel.	st	18,00F		
211120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	18,00F		
211130	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00F		
23	Kolken				
2311	<u>Straat- en trottoirkolken</u>				
231110	Opnieuw stellen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	9,00F		
231120	Opnieuw stellen straatkolk van beton/gietijzer	st	9,00F		
231160	Aanbrengen trottoirkolk van beton/GY.	st	18,00F		
231170	Aanbrengen straatkolk van beton/GY.	st	18,00F		
2313	<u>Leidingwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231310	Verwijderen kunststofbuis.	m	360,00F		
231330	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	360,00F		
231340	Aanbrengen PVC-buis.	m	360,00F		
231350	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	360,00F		
231360	Aanvullen sleuf.	m	360,00F		
3	GRONDWERKEN				
311	Grond ontgraven				
311110	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.700,00F		
311180	Grond ontgraven uit depot Urk	m3	800,00F		
312	Grond vervoeren				
3121	<u>Grond vervoeren t.b.v. gem. Noordoostpolder.</u>				
312110	Grond vervoeren naar depot Noordoostpolder.	m3	1.700,00F		
3123	<u>Grond vervoeren t.b.v. gem. Urk</u>				
312310	Grond vervoeren naar tijdelijk depot Urk	m3	800,00F		
312320	Toepassen tijdelijk depot grond	keer	10,00F		
312330	Uitvoeren AP04 onderzoek op grond	keer	10,00F		
312340	Zandgrond afvoeren, klasse Wonen	m3	100,00F		
312350	Kleigrond afvoeren, klasse Wonen	m3	100,00F		
312360	Veengrond afvoeren, klasse Wonen	m3	100,00F		
312370	Leemgrond afvoeren, klasse Wonen	m3	100,00F		
312380	Zandgrond afvoeren, klasse Industrie	m3	100,00F		
312390	Kleigrond afvoeren, klasse Industrie	m3	100,00F		
312410	Veengrond afvoeren, klasse Industrie	m3	100,00F		
312420	Leemgrond afvoeren, klasse Industrie	m3	100,00F		
313	Grond verwerken				
313110	Zand verwerken in cunet, 0,50m	m3	900,00F		
313120	Zand verwerken in cunet, 0,05m	m3	150,00F		
313130	Bijleveren zand voor zandbed.	m3	150,00F		
314	Profileren en verdichten				
314110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.050,00F		
314120	Profileren van oppervlakken.	m2	5.400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	INRICHTING EN BEBAKENING				
41	Markeringen				
411110	Aanbr. lengtemarkering, thermopl. ononderbroken	km	3,50F		
411120	Aanbrengen lengtemarkering, thermopl. 1-1 streep	km	12,00F		
411160	Aanbrengen overige markering thermopl. figuratie	m2	90,00F		
411170	Aanbrengen overige markering, thermopl. puntstuk	m2	18,00F		
411190	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	km	16,00F		
42	Straatmeubilair				
421110	Verwijderen verkeersborden.	st	18,00F		
421120	Aanbrengen verkeersborden.	st	18,00F		
421180	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	360,00F		
43	Openbare verlichting				
48	Diversen				
481110	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	36,00F		
481140	Op hoogte brengen straatpot	st	18,00F		
6	ASFALTONDERZOEKEN				
61	Boren kernen				
611110	Maken boorkern asfalt 150 - 300 mm	st	90,00F		
63	Uitvoeren onderzoek				
631110	Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt	st	90,00F		
631120	Uitvoeren DLC onderzoek	st	90,00F		
631130	Onderzoek teerhoudendheid asfaltverhardingen, HPLC	st	90,00F		
631160	Uitvoeren opleveringsonderzoek	st	18,00F		
631170	Uitvoeren deflectiemeting	keer	18,00F		
8	T.B.S. EN VERKEERSMAATREGELEN				
81	Ter beschikking stellingen personeel				
8111	<u>Personeel SROI doelgroep</u>				
811110	T.b.s. werknemer, verkeersregelaar SROI	uur	500,00F		
811120	T.b.s. werknemer, groen+opruimwerk SROI	uur	500,00F		
8112	<u>Overig personeel</u>				
811210	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep B	uur	180,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811220	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep C	uur	180,00	F	
82	Ter beschikking stellingen materieel				
821110	T.b.s. hydraulische graafmachine, 0,50 m3	uur	90,00	F	
821120	T.b.s. vrachtauto, 10 ton	uur	180,00	F	
821130	T.b.s. wiellader, 1,50 m3	uur	90,00	F	
83	Verkeer, fasering, communicatie				
8310	<u>Plan van Aanpak</u>				
831010	Opstellen Plan van Aanpak "Communicatie"	keer	1,00	F	
831020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	st	30,00	F	
831030	Opstellen Verkeers- en faseringsplan per deelopdr.	keer	10,00	F	
8311	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
831110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	30,00	F	
831120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	15,00	F	
831130	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	15,00	F	
831140	Toepassen omleidingsroutes	keer	15,00	F	
831150	Toepassen verkeers-, tekst- en infoborden	st	50,00	F	
831160	Toepassen tijdelijke verlichting.	keer	10,00	F	
831170	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	keer	20,00	F	
8312	<u>Faseringsmaatregelen</u>				
831210	Toepassen rijplaten.	keer	50,00	F	
831230	Toepassen voorzieningen t.b.v. bedrijven	keer	50,00	F	
8313	<u>Communicatie en omgeving</u>				
831310	Ophaaldienst huisvuil	keer	15,00	F	
831320	Overleg betrokkenen	keer	20,00	F	
831330	Informatiebrief aanwonenden	keer	20,00	F	
831340	Informatie-avond organiseren en bijwonen	keer	4,00	F	
8314	<u>Engineering</u>				
831410	Uitvoeren wegininspectie	keer	20,00	F	
831450	Engineering maatregelen	keer	20,00	F	
831470	Uitvoeren 0-meting	keer	20,00	F	
85	Bijkomende voorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850010	Graven proefsleuf.	m	110,00	F	
850030	Inrichten werkterrein.	keer	10,00	F	
850040	Opruimen werkterrein.	keer	10,00	F	
850050	Aanvoer materieel	keer	20,00	F	
850060	Afvoer materieel	keer	20,00	F	
850070	Toepassen bouwhekken	m	100,00	F	
86	Aanleveren revisiegegevens				
861010	Verrichten van revisiewerkzaamheden NOP	keer	10,00	F	
861020	Verrichten van revisiewerkzaamheden Urk	keer	5,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				