

Behoort bij: 1-083-11

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
11	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
110	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
111	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1111	<u>Grond ontgraven uit plantgaten</u>				
111110	Grond ontgraven uit plantgaten.	m3	126,00V		
114	<b>GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN</b>				
1140	<u>Grond ontgraven en verwerken in cunet</u>				
114010	Grondverzet tbv nieuwe trottoirs.	m3	25,00V		
114020	Grondverzet tbv nieuwe parkeervakken.	m3	80,00V		
1141	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
114110	Grond verwerken in terrein.	m3	2.675,00V		
115	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1151	<u>Grond vervoeren naar het werk</u>				
115110	Grond vervoeren naar het werk tbv rioolsleuf.	m3	1.300,00V		
115120	Grond vervoeren tbv straatwerk op fundering.	m3	280,00V		
115130	Grond vervoeren tbv straatwerk en aanvulling cunet	m3	2.788,00V		
115140	Grond vervoeren tbv. plantgaten.	m3	126,00V		
115150	Grond vervoeren.	m3	148,50V		
1152	<u>Grond afvoeren</u>				
115210	Grond vervoeren vrijgekomen bij rioolwerkzaamheden	m3	100,00V		
115220	Grond vervoeren vrijgekomen diverse werkzaamheden.	m3	457,00V		
116	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1161	<u>Grondverwerken in terrein</u>				
116110	Grond verwerken in plantgaten.	m3	126,00V		
12	<b>CULTUURTECHNISCHE GRONDWERKEN</b>				
124	<b>AANBRENGEN GRONDSCHIEDINGEN</b>				
1241	<u>Geotextiel tbv plantgaten</u>				
124110	Aanbrengen wortelscherm.	m	130,00V		
1242	<u>Geotextiel tbv tijdelijke parkeerplaatsen</u>				
124210	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	1.370,00V		
125	<b>VERWIJDEREN GRONDSCHIEDINGEN</b>				
125110	Verwijderen horizontale grondscheiding.	m2	1.370,00V		
2	<b>SANERING</b>				
22	<b>GRONDWERKEN EN BEMALING</b>				
222	<b>GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN</b>				
2221	<u>Verontr. grond ontgraven, afvoeren en aanvullen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222110	Grondverzet Aristotelesstr. (ontgraven/vervoeren).	m	23,00V		
222120	Grondverzet Laagjesweg (ontgraven/vervoeren).	m	19,00V		
222130	Grondverzet Laagjes (ontgraven/vervoeren).	m	12,00V		
222140	Grondverzet Molenvliet (ontgraven/vervoeren).	m	24,00V		
2222	<u>Verontr. grond tijdelijk uitnemen en aanvullen</u>				
222210	Grondverzet Molenvliet west (tijdelijk uitnemen)	m	40,00V		
223	<b>BEMALING EN WATERREINIGING</b>				
2234	<u>Waterreiniginginstallatie.</u>				
223410	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
223420	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	30,00V		
223430	Verwijderen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
23	<b>BIJKOMENDE GRONDWERKEN</b>				
230010	Aanbr. afdichtende folie verticaal Aristotelesstr.	m2	46,00V		
230020	Aanbr. afdichtende folie verticaal Laagjesweg	m2	38,00V		
230030	Aanbrengen afdichtende folie onder helling.	m2	72,00V		
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>BEMALING</b>				
3121	<u>Bronbemaling</u>				
312110	Toepassen bronbemaling.	m	1.630,00V		
312120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
32	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
321	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE RIOLERING</b>				
3211	<u>Volschuimen riool</u>				
321110	Buitenwerking stellen riool 400mm Molenvliet	m	255,00A		
321120	Buitenwerking stellen riool 400mm Aristotelesstr.	m	49,00A		
321130	Buitenwerking stellen riool 600mm Molenvliet.	m	105,00A		
3212	<u>Verwijderen riolering</u>				
321210	Verwijderen riolering beton 400 mm B09 en B10.	m	8,00A		
321220	Verwijderen riolering beton 400 mm B11 en B12.	m	9,00A		
322	<b>VERVANGEN RIOOL</b>				
3221	<u>Vervangen riolering 315 mm</u>				
322110	Vervangen riolering pvc 315 mm tussen R31 en R16.	m	60,00A		
322120	Vervangen riolering pvc 315 mm tussen R35 en R33.	m	95,00A		
3222	<u>Vervangen riolering 400 mm</u>				
322210	Vervangen riolering pvc 400 mm tussen R01 en R04.	m	51,00A		
322220	Vervangen riolering pvc 400 mm tussen R06 en R27.	m	17,00A		
322230	Vervangen riolering pvc 400 mm R27, R24 en B2.	m	65,00A		
322240	Vervangen riolering pvc 400 mm tussen R27 en R28.	m	190,00A		
322250	Vervangen riolering pvc 400 mm tussen R21 en R20.	m	50,00A		
322260	Vervangen riolering pvc 400 mm B1, R33 en R16.	m	92,00A		
3223	<u>Vervangen riolering 500 mm</u>				
322310	Vervangen riolering pvc 500 mm tussen R04 en R06.	m	124,00A		
322320	Vervangen riolering pvc 500 mm tussen R06 en R09.	m	117,00A		
322330	Vervangen riolering pvc 500 mm tussen R24 en R20.	m	143,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3224	<u>Vervangen riolering 600 mm</u>				
322410	Vervangen riolering GVK 600 mm.	m	103,00A		
3225	<u>Vervvagen riolering 700 mm</u>				
322510	Vervangen riolering GVK 700 mm.	m	106,00A		
323	<b>AANBRENGEN RIOLERING</b>				
3231	<u>Aanbrengen riolering PVC 500 mm</u>				
323110	Aanbrengen riolering pvc 500 mm R11 en R14.	m	53,00A		
323120	Aanbrengen riolering pvc 500 mm R09 en R11.	m	113,00A		
3232	<u>Aanbrengen riolering PVC 315 mm</u>				
323210	Aanbrengen riolering PVC 315 mm R36 en R39.	m	224,00A		
3233	<u>Rioolrenovatie</u>				
323310	Inbrengen buizen in bestaand riool.	m	31,00A		
324	<b>AANBRENGEN RIOOLPUTTEN</b>				
3241	<u>Aanbrengen rioolputten 800 x 800 mm (inw.)</u>				
324110	Put van prefab betonelementen incl. stroomprofiel.	st	22,00A		
324120	Put van prefab betonelementen excl. stroomprofiel.	st	5,00A		
3242	<u>Aanbrengen rioolputten 1000 x 1000 mm (inw.)</u>				
324210	Put van prefab betonelementen incl. stroomprofiel.	st	6,00A		
324220	Put van prefab betonelementen excl. stroomprofiel.	st	2,00A		
3243	<u>Aanbrengen rioolputten 1500 x 1500 mm (inw.)</u>				
324310	Put van prefab betonelementen incl. stroomprofiel.	st	1,00A		
324320	Put van prefab betonelementen excl. stroomprofiel.	st	3,00A		
325	<b>AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT</b>				
325010	Maken aansluiting op rioolput.	st	12,00A		
326	<b>OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN</b>				
326010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	39,00A		
327	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3270	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
327010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
3271	<u>Reinigen rioolleiding</u>				
327110	Riolering reinigen tbv werkzaamheden.	m	1.630,00V		
327120	Riolering reinigen tbv visuele inspectie.	m	1.630,00V		
3272	<u>Maken video-opnamen vanuit riool</u>				
327210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.630,00A		
3273	<u>Opvangen Kabels en leidingen</u>				
327310	Treffen voorzieningen t.b.v. kruisende k&l.	EUR	N		
3274	<u>Treffen voorzieningen inkalven sleuf</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327410	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.630,00V		
33	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3301	<u>Verwijderen kolken</u>				
330110	Verwijderen kolk in fundering.	st	65,00A		
330120	Verwijderen kolk in zand.	st	53,00A		
3302	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
330210	Verwijderen kolkaansluiting in fundering.	st	38,00A		
330220	Verwijderen kolkaansluiting in zand.	st	38,00A		
3303	<u>Aanbrengen van kolken</u>				
330310	Aanbrengen van kolk in zand.	st	25,00A		
330320	Aanbrengen van kolk in fundering.	st	78,00A		
3304	<u>Aanbrengen van kolkaansluitingen</u>				
330410	Aanbrengen kolkaansluiting in zand.	st	7,00A		
330420	Aanbrengen kolkaansluiting in fundering.	st	91,00A		
3305	<u>Opnieuw aansluiten kolkaansluitingen</u>				
330510	Opnieuw aansluiten kolkaansluitingen.	st	55,00V		
3306	<u>Opnieuw aansluiten huisaansluitingen</u>				
330610	Opnieuw aansluiten huisaansluitingen.	st	50,00V		
3307	<u>Maken van inlaat</u>				
330710	Maken inlaat.	st	105,00V		
4	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
45	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
4510	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
451010	Verwijderen verlichtingsobject <= 6m	st	9,00A		
451020	Verwijderen verlichtingsobject <= 8m	st	10,00A		
4520	<u>Vervangen verlichtingsobject</u>				
452010	Vervangen / uitwisselen verlichtingsobject <= 8 m	st	7,00A		
4530	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
453010	Aanbrengen verlichtingsobject <= 6m	st	4,00A		
453020	Aanbrengen / verplaatsen verlichtingsobject <= 8m	st	21,00A		
4540	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
454010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	3,00A		
4550	<u>Revisiegegevens</u>				
455010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
511	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
5111	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511110	Opbreken trottoirbanden gefundeerd straatwerk.	m	1.160,00A		
511120	Opbreken trottoirbanden op zand.	m	345,00A		
5112	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511210	Opbreken opsluitbanden.	m	700,00A		
5113	<u>Opbreken inritbanden</u>				
511310	Opbreken inritbanden.	m	164,00A		
5114	<u>Opbreken overige banden</u>				
511410	Opbreken stootbanden.	m	55,00A		
511420	Opbreken schrikblokken.	st	36,00A		
512	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5121	<u>Opbreken betontegels</u>				
512110	Opbreken betontegels dikte 50 mm.	m2	2.860,00A		
512120	Opbreken betontegels dikte 80 mm.	m2	420,00A		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	8.980,00A		
512220	Opbreken bss tijdelijk straatwerk.	m2	800,00A		
513	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
5131	<u>Verwijderen asfalt</u>				
513110	Opbreken deklaag (fietspad) asfaltverharding.	m2	550,00A		
513120	Opbreken onderlaag asfaltverharding.	m2	550,00A		
513130	Opbreken asfaltverharding P-vakken Aristotelesstr.	m2	965,00A		
52	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
521	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>				
5211	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
521110	Verwijderen straatlaag van zand.	m2	6.820,00V		
5212	<u>Verwijderen funderingen</u>				
521210	Verwijderen gebonden funderingslaag.	m2	7.370,00V		
521220	Verwijderen funderingslaag t.p.v. plantgaten.	m2	126,00V		
521230	Verwijderen gebonden funderingslaag.	m2	980,00V		
53	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
531	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
531010	Vervoeren steenmengsel.	ton	5.053,20V		
532	<b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>				
5320	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
532010	Aanbrengen straatlaag.	m2	5.434,00A		
5321	<u>Aanbrengen verhardingslaag van steenmengsel</u>				
532110	Aanbrengen steenmengsel tpv rioolsleuf.	m2	7.418,00A		
532120	Aanbrengen steenmengsel P-vakken Aristotelesstr.	m2	980,00A		
5322	<u>Afwerken zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532210	Afwerken zandbed.	m2	13.375,00A		
54	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
541	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
5410	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
541010	Aanbrengen opsluitbanden.	m	510,00A		
5411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
541110	Aanbrengen trottoirbanden langs fietspad.	m	115,00A		
541120	Aanbrengen trottoirbanden rijloper op fundering.	m	1.425,00A		
541130	Aanbrengen trottoirbanden rijloper op zand.	m	355,00A		
5412	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
541210	Aanbrengen inritbanden op fundering.	m	150,00A		
541220	Aanbrengen inritbanden op zand.	m	12,00A		
5413	<u>Aanbrengen boomkransbanden</u>				
541310	Aanbrengen boomkransbanden.	st	68,00A		
5414	<u>Aanbrengen overige banden</u>				
541410	Aanbrengen stootbanden.	st	54,00A		
541420	Aanbrengen schrikblokken.	st	22,00A		
542	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen.</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan.	m2	6.817,00A		
542120	Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervakken.	m2	2.157,00A		
542130	Aanbrengen tijdelijk straatwerk van bss.	m2	800,00A		
5422	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542210	Aanbrengen betontegels dik 50mm.	m2	2.817,00A		
542220	Aanbrengen betontegels dik 80mm.	m2	167,00A		
5423	<u>Aanbrengen invalide inritten</u>				
542310	Aanbrengen invalide inritten.	st	19,00A		
543	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
5431	<u>Onderlagen</u>				
543110	Aanbrengen open asfaltbeton.	ton	75,00V		
5432	<u>Deklagen</u>				
543210	Aanbrengen dicht asfaltbeton fietspad.	ton	37,50V		
543230	Aanbrengen steenslagasfaltbeton Aristotelesstr.	ton	84,00V		
544	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDIN</b>				
5441	<u>Frezen</u>				
544110	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,50V		
56	<b>MARKERINGEN</b>				
560010	Aanbrengen markering op fietspaden.	km	0,37V		
560020	Aanbrengen markering P-vakken Aristotelesstraat.	km	0,44V		
560030	Aanbrengen markering parkeren blauwe zone.	km	0,06V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
560040	Aanbrengen diverse figuratie.	m2	8,85V		
6	<b>GROENWERKZAAMHEDEN</b>				
61	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
611	<b>VERWIJDEREN BEPLANTING</b>				
6110	<u>Verwijderen bomen</u>				
611010	Verwijderen bomen 20 cm.	st	2,00A		
611020	Verwijderen bomen 20 - 30 cm.	st	6,00A		
6111	<u>Verwijderen heesters</u>				
611110	Verwijderen begroeiing sierheesters.	are	125,00A		
611120	Verwijderen begroeiing bosheesters.	are	180,00A		
63	<b>PLANTEN EN ZAAIEN</b>				
631	<b>BOMEN</b>				
6310	<u>Planten bomen</u>				
631010	Laden en transporteren bomen maat 16-18 dr kl.	st	18,00A		
631020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	18,00A		
631030	Planten van bomen in verharding.	st	18,00A		
631040	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR	N		
631050	Watergeven bomen.	st	18,00V		
638	<b>GRAS</b>				
6381	<u>Herstellen gazons</u>				
638110	Herstellen beschadigde gazons.	m2	350,00V		
638120	Herstellen gazon parkeervakken Aristotelesstraat.	m2	1.120,00V		
6382	<u>Aanleggen gazon</u>				
638210	Aanleggen gazon.	m2	495,00V		
64	<b>NAZORG EN INBOET</b>				
641	<b>NAZORG</b>				
6410	<u>Maaaien</u>				
641010	Maaaien grasveld.	are	39,30V		
6411	<u>Aanbrengen verankering</u>				
641110	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	18,00A		
7	<b>TERREININRICHTING</b>				
72	<b>HEKWERKEN</b>				
721	<b>TIJDELIJK HEKWERK</b>				
7211	<u>Aanbrengen tijdelijk hekwerk</u>				
721110	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
7212	<u>Verwijderen tijdelijk hekwerk</u>				
721210	Verwijderen afrastering.	m	100,00A		
73	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731	<b>VERKEERSBORDEN</b>				
7311	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
731110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	20,00A		
731120	Verwijderen bebording van lichtmasten.	st	8,00A		
7312	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
731210	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00A		
731220	Aanbrengen bebording aan lichtmasten.	st	8,00A		
731230	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00A		
732	<b>MA-PALEN</b>				
7321	<u>Verwijderen MA-palen</u>				
732110	Verwijderen MA-palen.	st	46,00A		
7322	<u>Aanbrengen MA-palen</u>				
732210	Aanbrengen MA-palen.	st	46,00A		
733	<b>VLAGGENMASTEN</b>				
7331	<u>Verwijderen vlaggenmasten</u>				
733110	Verwijderen vlaggenmasten.	st	4,00A		
7332	<u>Aanbrengen vlaggenmasten</u>				
733210	Aanbrengen vlaggenmasten.	st	4,00A		
8	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
812	<b>GEREEDSCHAPPEN</b>				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	<b>WERKTERREIN</b>				
821	<b>DEPOT</b>				
8211	<u>Inrichten werkterrein</u>				
821110	Inrichten werkterrein en depot.	EUR	N		
8212	<u>Opruimen werkterrein</u>				
821210	Opruimen werkterrein en depot.	EUR	N		
822	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8221	<u>Verkeersplannen</u>				
822110	Maken tekening t.b.v. bebordingsplan	EUR	N		
8222	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
822210	Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting weg	EUR	N		
8223	<u>Omleidingsroutes</u>				
822310	Toepassen omleidingsroutes	EUR	N		
8224	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822410	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8225	<u>Houten schotten</u>				
822510	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
8226	<u>Rijplaten</u>				
822610	Toepassen rijplaten - toegankelijkheid percelen.	EUR		N	
822620	Toepassen rijplaten - bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
828	<b>VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING</b>				
828010	Toepassen stamommanteling.	st	50,00V		
83	<b>T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
831	<b>T.B.S. WERKNEMERS</b>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
831020	T.b.s. werknemer groep D.	uur	40,00V		
832	<b>T.B.S. MATERIEEL</b>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
89	<b>SANERINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
891	<b>VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
8911	<u>Directiebehoeften.</u>				
891110	Gebruik kantoorwagen.	dag	30,00V		
8912	<u>Afrastering.</u>				
891210	Toepassen afrastering.	EUR		N	
891220	Toepassen borden.	EUR		N	
896	<b>T.B.S. UREN T.B.V. SANERINGEN</b>				
8961	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
896110	T.b.s. werknemer.	uur	4,00V		
8962	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
896210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00V		
896220	T.b.s. vrachtauto.	uur	4,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Aanvraag bouwplaatsinrichtin	EUR .....			
910020	Saneringsunit.	EUR .....			
910030	Mobiliseren keetwagen.	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost tbv opschonen terrein.	EUR	2.500,00V		
950020	Stelpost tbv stortkosten puin etc.	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost tbv stortkosten slib/zand.	EUR	5.500,00V		
950040	Stelpost stortkosten grond saneringswerkzaamheden.	EUR	2.400,00V		
950050	Stelpost - kleine leveringen.	EUR	5.000,00V		
9510	<u>Stelpost t.b.v. saneringswerkzaamheden</u>				
951010	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	500,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				