Eindverloopband 40/120x250/200
aansluiten op opsluitband 120x250

Eindverloopband 40/120x250/200
aansluiten op opsluitband 120x250

Opsluitband 120x250

Verloopband 4/12x25
naar 18/20x25

Bovenkant band over drempellengte
geleidelijk laten verlopen naar bestrating met verloopband.

Opnieuw stellen bestaande trottoirkolk.

Plateau prullenbakhouders

Verkeersbord

Verloopband 4/12x25
naar 18/20x25

Bovenkant band over drempellengte
geleidelijk laten verlopen naar bestrating met verloopband.

Kaasverderweg

Opnieuw te stellen bestaande trottoirkolk.

Bovenkant band over drempellengte
geleidelijk laten verlopen naar bestrating met verloopband.

Bovenkant band over drempellengte
geleidelijk laten verlopen naar bestrating met verloopband.

Eindverloopband 180/200x250,
aansluiten op opsluitband 100x200

Verharding aansluiten op
gemetselde erfafscheiding

Opnieuw te stellen bestaande trottoirkolk

Salverderweg

Eindverloopband 180/200x250
naar maaiveld

Bovenkant band over drempellengte
geleidelijk laten verlopen naar bestrating met verloopband.

Herinrichten terras

Verloopband 280x300
naar maaiveld, aansluiten op
verlaagde band 280x300

Herinrichten tuin

Oud Kaatsveld

Verlaagde band 280x300

Aan te brengen
Lijngoot Aco o.g.

Verlaagd 280x300 laten
aflopen naar maaiveld

Verloopband 280x300
naar maaiveld

Legenda

- Werkgrens
- Nieuwe hoogtemaat
- As weg
- Te hergebruiken en nieuw aan te brengen opsluitband 100x200x1000 mm, kleur gewassen basalt, stellen in specie. Steunrug aanbrengen van stampbeton voorzien van wapening 2Ø8
- Te hergebruiken en nieuw aan te brengen opsluitband 100x200x1000 mm, kleur gewassen basalt,
- Aan te brengen rijwielpadband 40/120x200, kleur gewassen basalt stellen in specie. Steunrug aanbrengen van stampbeton voorzien van wapening 2Ø8
- Aan te brengen trottoirband 130/150 x 1000 mm, kleur gewassen basalt stellen in specie. Steunrug aanbrengen van stampbeton voorzien van wapening 2Ø8
- Aan te brengen trottoirband 180/200 x 1000 mm, kleur gewassen basalt stellen in specie. Steunrug aanbrengen van stampbeton voorzien van wapening 2Ø8
- Aan te brengen trottoirband 280/300 x 1000 mm, kleur gewassen basalt stellen in specie. Steunrug aanbrengen van stampbeton voorzien van wapening 2Ø8
- Aan te brengen S.B.S. DF in halfsteensverband, kleur rood
- Aan te brengen S.B.S. DF in keperverband, kleur rood
- Aan te brengen S.B.S. DF in keperverband, kleur geel
- Te hergebruiken Betontegel 200x200 mm , in halfsteensverband , kleur rood
- Aan te brengen S.B.S. Lingeformaat in halfsteensverband, kleur geel
- Herstraten, hergebruiken materialen en aansluiten op bestaande situatie
- (Her)inrichten groen, exacte inrichting in overleg met de directie
- Aan te brengen kolkafvoer, Ø 125 mm
- Aan te brengen Riolering, PP. Ø300 mm
- Aan te brengen inspectieput incl. putafdekking, 800x800 mm
- Aan te brengen straatkolk, 300x300 mm
- Aan te brengen trottoirkolk
- Aan te brengen lichtmast
- Te verwijderen boom
- Bestaande boom binnen werkgrens
- Nieuw te planten boom
- Te verwijderen/verplaatsen lichtmast
- Bestaand verkeersbord binnen werkgrens
- Te verwijderen/verplaatsen verkeersbord
- Te verwijderen/verplaatsen waarschuwingslicht
- Werkgrens

0 1 2 3 4m

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D2	22-03-2016	Nota van inlichtingen	FRB
D1	22-02-2016	Diversen	A.H.R.
D0	11-02-2016	Definitief	A.H.R.

ONDERGRONDSE INGEMETEN IN RIJKSDRIEHOEKSTELSEL

Opdrachtgever
Gemeente Franekeradeel

Projectomschrijving
Saakstra's Brêge te Franeker

Tekeningomschrijving
Bestekstekening
Nieuwe situatie Inrichting

Tekeningnummer
400246-S-3-0001

Tekenaar
R. Michalewski

Projectleider
M. Brinkman

Status
DEFINITIEF

Schaal
1:100

Formaat
A1

Blad in bladen
1 IN 1

Wijz. nr.
D2

www.anteagroup.nl

anteagroup

R:\246000\00\04\060\WIN\Tekeningen\400246-S-3-0001.dwg