

Behandeld door Technische verzekeringen

Telefoon (055) 579 8164

Kenmerk 151554

Datum 26 juli 2013

Blad 1

Gemeente Franekeradeel	
01 AUG 2013	
Adres 5630	
beb. ambt.	afh. term.
Inhoud van de polis	
Behandeld door	
Adres	
Telefoon	

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994
www.centraalbeheer.nl

Gemeente Franekeradeel
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand ontvangt u uw gewijzigde verzekeringsovereenkomst. De voorgaande polisbladen komen hiermee te vervallen.

Gegevens juist?

Wij verzoeken u deze nieuwe verzekeringsovereenkomst zorgvuldig door te lezen en te controleren. De hierop vermelde premies zijn exclusief termijntoeslag en assurantiebelasting. De notaspecificatie vermeldt bij 'totaal te betalen' het premiebedrag inclusief eventuele termijntoeslag en assurantiebelasting. Heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen op uw polis? Dan belt u gewoon 'Even Apeldoorn', (055) 579 8164


Schade en dan ...?

Met de Overheid Meerkeuzepolis bent u er zeker van dat zaken goed geregeld zijn op het moment dat u schade heeft: Schade kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week rechtstreeks bij ons melden via telefoonnummer (055) 579 7777.

Vragen

Heeft u vragen? Bel ook dan "Even Apeldoorn", telefoonnummer (055) 579 8164.

Met vriendelijke groet,
Centraal Beheer Achmea



drs. R. Keim
Directeur

Telefoon (055) 579 8164

Datum 26 juli 2013

Blad 1

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994

www.centraalbeheer.nl

**Verzekeringsovereenkomst
Overheid Meerkeuzepolis**

Gemeente Franekeradeel

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

Relatienr. : 220527

Contractnr. : 151554

Verzekeringnemer : Gemeente Franekeradeel

Contractsvervaldatum : 31-12-2013 met automatische verlenging voor telkens 36 maanden

Premievervaldatum : 31 december jaarlijks


Betalingstermijn : jaarlijks

Datum laatste wijziging : 1 januari 2013

	Jaarpremie	
Bouw- en Montageverzekering	EUR	2.150,00
Totaal	EUR	2.150,00

Totaalpremie exclusief termijnopslag en exclusief assurantiebelasting	EUR	2.150,00

Met vriendelijke groet,
Centraal Beheer Achmea



drs. R. Keim
Directeur

Telefoon (055) 579 8164
Datum 26 juli 2013
Blad 2

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994
www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienr. : 220527
Contractnr. : 151554

Gemeente Franekeradeel

Polisblad Bouw- en Montageverzekering

Reden afgifte overzicht : Wijziging 15155401 per 1 januari 2013

Voorwaarden : Algemene Voorwaarden ZAV07
Productvoorwaarden BDB11
Algemene Bepalingen en Rubriek 1 t/m 5 (alleen van toepassing indien de rubriek is vermeld)

Polis 15155401 Bouw- en Montageverzekering

Ingangsdatum : 1 januari 2007

Mutatiedatum : 1 januari 2013

Reden mutatie : Aanpassen jaaromzet/voorschotpremie 2013

Hoedanigheid bedrijf : gemeente

Verzekerde werken : Verzekerd zijn alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw, die door verzekeringnemer in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. Onder verzekerde werken vallen niet: Geperste tunnels; persingen en/of boringen met een diameter groter dan 300 mm en/of een lengte langer dan 50 meter (deze kunnen na aanmelding meeverzekerd worden).

Bouwtermijn : De verzekering geschiedt voor een bouwtermijn zoals vermeld in het bestek of de aannemingsovereenkomst met een maximum van 24 maanden.

Onderhoudstermijn : In aansluiting op de bouwtermijn geldt - indien van toepassing - een onderhoudstermijn volgens het bestek of de aannemingsovereenkomst met als maximum een termijn van 12 maanden.

Clausule(s) : Bemaling DBA03
Doorpersing en boring DBB00
Groutankers DBB01
In de grond gevormde palen DBB02
Damwanden DBB03
Ontgravingen DBB08
BTW DBS06
Aanvulling schaderegeling DBU04
Vaststelling eindwaarde DBW05

Eigen risico : Rubriek 1. Het Werk : EUR 2.500,00

Telefoon (055) 579 8164
Datum 26 juli 2013
Blad 3

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994
www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienr. : 220527
Contractnr. : 151554

Gemeente Franekeradeel

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

: Rubriek 2. Aansprakelijkheid	: EUR	2.500,00
: Rubriek 3. Bestaande eigendommen:	EUR	2.500,00
opdrachtgever		
: Rubriek 5. Persoonlijke eigendommen	: EUR	250,00

Verzekerde bedragen (excl. BTW)

Rubriek 1:	Het Werk	EUR	2.500.000,00
	Als maximum eindwaarde van het werk.		
Rubriek 2:	Aansprakelijkheid	EUR	1.250.000,00
	Als maximum vergoeding.		
Rubriek 3:	Bestaande eigendommen opdrachtgever	EUR	500.000,00
	Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding.		
Rubriek 5:	Persoonlijke eigendommen	EUR	12.500,00
	Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding.		

Verzekerde grondslag (excl. BTW)	Tarief	Voorschotpremie
Verzekerde jaaromzet		
EUR 1.000.000,00	1,85 0/00	EUR 2.150,00
		Totaal EUR 2.150,00

De minimum jaarpremie bedraagt EUR 1.750,00.

Aanmelding

Sinds 1 januari 2007 zijn de volgende werken aangemeld op deze polis:

Verzekeringsbewijs 1

Aanmelding

Verzekerd werk	: Realisatiebestek openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Franekeradeel.
Besteknummer	: 2010.11
Ingangsdatum werk	: 06-12-2010
Bouwtermijn	: 6 maanden
Eindwaarde	: EUR 162.200,00

Telefoon (055) 579 8164

Datum 26 juli 2013

Blad 4.1

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994

www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienr. : 220527

Contractnr. : 151554

Gemeente Franekeradeel

Polisblad vervolg

Clausule(s)

Bemaling DBA03

Indien de grondwaterstand meer dan 25 centimeter beneden de laagst bekende grondwaterstand wordt verlaagd, dient er een bemalingsadvies door een erkend ingenieurs-/adviesbureau (ISO 9001:2000 gecertificeerd) te worden gemaakt waarbij de invloed op de bebouwde omgeving wordt vastgesteld. Maatregelen die conform dit advies genomen moeten worden om schade te voorkomen dienen te worden opgevolgd. Schade ten gevolge van zettingen zoals berekend, is geen schade in de zin van deze verzekering. Wanneer in geval van schade blijkt dat niet is voldaan aan deze verplichtingen, is er geen dekking onder deze verzekering, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet door bovengenoemde werkzaamheden is ontstaan en/of verergerd.

Doorpersing en boring DBB00

Voor doorpersingen en/of boringen geldt het volgende:

- niet verzekerd is:
 - * een afwijking van de werkelijke ligging t.o.v. bedoelde ligging;
 - * het vastlopen c.q. niet kunnen voltooien van de doorpersing en/of boring;
- indien echter bij de doorpersing c.q. boring de buizen beschadigd zijn, worden de kosten vergoed van het opnieuw
 - tot op het bouwterrein - leveren van het aantal beschadigde buizen;
- als de doorpersing c.q. boring wordt beschadigd nadat deze is voltooid, worden de herstelkosten vergoed tot maximaal de kosten van het maken van de oorspronkelijke doorpersing en/of boring.

Groutankers DBB01

Ten aanzien van de zogenaamde (grout-)ankers zelf wordt geen vergoeding verleend, indien er sprake is van het niet op spanning komen en/of verdwijnen van de spanning tijdens het spannen of daarna.

In de grond gevormde palen DBB02

Schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan binnen 48 uur na het inbrengen van die palen, is niet verzekerd, tenzij de verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling en/of de terreincondities en/of de verwerkte materialen.

Damwanden DBB03

Niet verzekerd zijn de kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:

- uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;

- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder dat er sprake is van bezwijken;
- lekkage op naden, springen, voegen en aansluitingen.

Ontgravingen DBB08

Schade en/of verlies ten gevolge van ontgravingen binnen de 45-graden-lijn, gerekend vanaf de buitenkant-onderkant fundering van belendende opstallen, is niet verzekerd.

BTW DBS06

Ingeval de schadelijdende partij de BTW niet kan verrekenen, komt de tot het schadebedrag behorende BTW ook voor vergoeding in aanmerking.

Aanvulling schaderegeling DBU04

Alle aansprakelijkheidsschaden, ook die beneden het eigen risico, worden door de maatschappij in behandeling genomen. Indien nodig wordt door de maatschappij opdracht gegeven aan een expertisebureau de aansprakelijkheid en/of de schadeomvang vast te stellen. De kosten van expertise komen voor rekening van de maatschappij. Gedekte aansprakelijkheidsschaden die beneden het eigen risico blijven, kunnen in overleg met verzekeringnemer, door de maatschappij aan wederpartij worden uitgekeerd en vervolgens in rekening worden gebracht bij verzekeringnemer. Indien tijdens de schadeafwikkeling blijkt dat de aannemer (ook) aansprakelijk is, zal de schade, na overleg met de verzekeringnemer, neergelegd worden bij de verantwoordelijke aannemer.

Vaststelling eindwaarde DBW05

De eindwaarde per werk is het totaal van de kosten als hierna genoemd.

In de vaststelling van de eindwaarde dienen alle kosten te worden meegenomen waarvan is aangegeven dat deze zijn meeverzekerd.

Meeverzekerd zijn:

- de aanneemsom(men);
- de werken buiten de bestekken;
- de waarde van de door de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar gebruikte of beschikbaar gestelde (bouw)componenten;
- de waarde van de door de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar zelf uitgevoerde werkzaamheden;
- de honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs;
- de kosten van toezicht en van de bouwdirectie;