

BIJLAGE 2

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHORENDE BIJ:

BESTEK NR.: GM306821-1

PWE nummer: 11643-804
INZAKE:

MARGARETHAPOLDER 3E FASE

Dienst Landelijk Gebied
Postbus 6
4460 AA Goes

Grontmij Nederland B.V.,
locatie Middelburg
postbus 7060
4330 GB MIDDELBURG

**0. TOTSTANDKOMING VAN
DE OVEREENKOMST**

PAR

0.03 INLICHTINGEN

Door de opdrachtnemers zijn de volgende vragen gesteld:

1. Wat is het gewicht van de kantelstuw van bestekspost 431114?

Antwoord: ca. 1.000 kg.

2. Wat is het gewicht van de uitstroombak van bestekspost 451150?

Antwoord: ca. 12.000 kg

3. De aan te brengen schanskorf, bestekspost 735110, heeft een oppervlak van 36 m². Klopt deze oppervlakte?

Antwoord: De hoeveelheid resultaatsverplichting is correct. Zie deel 2.2 van deze nota voor aanvullende wijzigingen door de directie. Post 735110 vervangen.

4. Kan er globaal aangegeven worden wat de planning is van het werk. Ook in relatie tot het aanbrengen van beplantingen en het broedseizoen.

Antwoord: Start van het werk is na schriftelijke gunning.
Aanbrengen beplanting in de komende winterperiode.

5. Conform de vakbekwaamheidseisen moet er een referentie overlegd worden van minimaal 2 projecten, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar, met een aanneemsom van minimaal € 30.000,00. Is dit een juiste eis in relatie tot de te verwachten aanneemsom van het werk?


Antwoord: Deze eis blijft gehandhaafd.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7		-- INRICHTING EN BEBAKENING --				
73		- STRAATMEUBILAIR -				
735		UITKIJKPUNT				
7351		<u>Uitkijkpunt; schanskorven</u>				
735110	314799	Aanbrengen schanskorven.	m2	36,00	V	
		Situering: op uitkijkpunt.				
		Hoeveelheidsbepaling: gemeten in het verticale vlak aan de binnen zijde.				
		Schanskorven handmatig vullen met Grauwacker.	m3			20,00 L
		Gaaspanelen met een maaswijdte van 75x75 mm en een draaddikte van 4,5 mm.	m2			102,20 L
		Gaaspanelen verzinkt met een zink-aluminium legering (Galfan/Crapal).				
		Tussenschotten maximaal h.o.h. 0.60 m1.				
		Sluiting d.m.v. pneumatisch aangebrachte O-ringen, diameter 3 mm.				

Het voorgaande is de nota van inlichtingen, zoals bedoeld in artikel 2.16.1 van het ARW 2005.

Middelburg, 2 mei 2012



ing. C. Theunisse