
Behoort bij: 1-029-12

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
112	GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN				
112020	Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf	m3	510,00V		
115	GROND VERVOEREN				
115010	Zand vervoeren	ton	700,00V		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
212	BRONBEMALING				
212010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling	m	375,00V		
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOL				
3111	<u>Verwijderen DWA-stelsel</u>				
311110	Verwijderen BT-riool Ø400	m	70,00A		
3112	<u>Verwijderen drains</u>				
311210	Verwijderen horizontale drainage	m	5,00A		
3113	<u>Verwijderen put drainstelsel</u>				
311310	Verwijderen put inclusief putrand en deksel	st	1,00A		
312	VERVANGEN RIOOL				
3121	<u>Vervangen DWA-riool</u>				
312110	Vervangen BT-riool Ø300 in BT-riool Ø400	m	50,00A		
312120	Vervangen BT-riool Ø400 in BT-riool Ø400	m	195,00A		
313	AANBRENGEN RIOOL				
3131	<u>Aanbrengen DIT-riool</u>				
313110	Aanbrengen DIT-riool PVC Ø315 mm	m	305,00A		
3132	<u>Aanbrengen zinker PVC</u>				
313210	Aanbrengen zinker DIT-riool PVC Ø315 mm	m	3,00A		
3133	<u>Aanbrengen uitroomleiding PVC</u>				
313310	Aanbrengen uitstroomleiding PVC Ø315	m	9,00A		
3134	<u>Aanbrengen drain Arent van 's-Gravesandestraat</u>				
313410	Aanbrengen drains	m	5,00A		
314	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
3141	<u>Aanbrengen putten DWA-riool</u>				
314110	Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 DWA	st	4,00A		
314120	Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000 DWA	st	3,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3142	<u>Aanbrengen putten DIT-riool</u>				
314210	Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600 DIT	st	11,00A		
3143	<u>Aanbrengen uitstroombak DIT-riool</u>				
314310	Aanbrengen taludbak	st	1,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
3151	<u>Rioolaansluitingen DWA</u>				
315110	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (OA)	st	7,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (PA)	st	5,00A		
315130	Maken aansluiting op rioolput DWA bestaand (OA)	st	1,00A		
3152	<u>Rioolaansluitingen DIT</u>				
315210	Maken aansluiting op rioolput DIT (PA)	st	29,00A		
315230	Afsluiten prefab aansluiting DIT	st	1,00A		
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3171	<u>Volschuimen bestaande riool</u>				
317110	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	75,00A		
3172	<u>Aanbrengen putranden DWA-riool</u>				
317210	Aanbrengen putrand met deksel DWA.	st	7,00A		
3173	<u>Aanbrengen putranden DIT-riool</u>				
317310	Aanbrengen putrand met deksel DIT.	st	11,00A		
3174	<u>Herstellen huisaansluitingen</u>				
317410	Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk	st	15,00V		
3175	<u>Herstellen kolkaansluitingen</u>				
317510	Herstellen kolkaansluiting incl. grondwerk	st	29,00A		
3176	<u>Voorzieningen tegen inkalving</u>				
317610	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	150,00V		
3177	<u>Reiniging en inspectie</u>				
317710	Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).	m	310,00A		
317720	Riolering reinigen onder hoge druk DWA (nieuw).	m	245,00A		
317730	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DWA-riool	m	257,00A		
317740	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DIT-riool	m	305,00A		
3178	<u>Rioolrevisie</u>				
317810	Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool	EUR	N		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK EN KOLKAANSLUITING				
321010	Verwijderen kolk incl. aansl. en grondwerk	st	9,00A		
322	AANBRENGEN KOLK EN KOLKAANSLUITING				
322010	Aanbrengen kolk incl. grondwerk	st	9,00A		
4	OPENBARE VERLICHTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	TIJDELIJKE VERPLAATSEN LICHTMASTEN				
410010	Verplaatsen lichtmast incl. grondw. (max 3 meter)	st	3,00A		
410020	Terugplaatsen lichtmast incl. grondw. (max 3 m.)	st	3,00A		
45	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV				
450010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
511010	Opbreken betonbanden, trottoirbanden	m	75,00A		
511020	Opbreken betonbanden, opsluitband	m	15,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
512010	Opbreken betonstraatstenen dik 80 en 90 mm.	m2	2.200,00A		
512020	Opbreken betonstraatstenen tijdelijke verlaging	m2	40,00A		
512030	Opbreken betontegels, dik 50 mm	m2	140,00A		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541010	Aanbrengen trottoirbanden van beton	m	75,00A		
541020	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	15,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
542010	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan	m2	2.120,00A		
542020	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerhavens	m2	80,00A		
542030	Aanbrengen betonstraatstenen tijdelijke verlaging	m2	40,00A		
542040	Aanbrengen betontegels 300x300x50	m2	140,00A		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	HERSTELLEN GROENVOORZIENINGEN				
610010	Herstellen groenvoorzieningen	EUR		N	
65	BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING				
650010	Toepassen stamommanteling.	st	31,00V		
7	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
71	VERWIJDEREN STRAATMEUBULAIR				
710010	Opnemen afzetpalen	st	2,00A		
72	AANBRENGEN STRAATMEUBULAIR				
720010	Aanbrengen vaste afzetpalen	st	2,00A		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot	EUR		N	
822	BOUWHEKKEN				
822010	Het plaatsen en verwijderen van bouwhekken.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823	VERKEERSMAATREGELEN				
823010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
823020	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
823030	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
823040	Toepassen scheiding rijbaan - trottoir	EUR		N	
823050	Toepassen stellage voor omleidingsroutes.	st	10,00V		
823060	Toepassen stellage voor redactieboarden	st	10,00V		
83	HANDELANGERSDIENSTEN				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	20,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00V		
832020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
910010	EUR				
910020	EUR				
910030	EUR				
910040	EUR				
910050	EUR				
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten	EUR	1.250,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				