

NOTA VAN INLICHTINGEN


Voor het werk Raamcontract aanleg Natuurvriendelijke Oevers
Projectnummer: 7071.6
Besteksnummer: 2016- 7071-06
Status: Definitief

Opdrachtgever:
Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Eelerwoude B.V.

Opgesteld door: A. Verhoef

24-05-2016



1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
324020	472299						Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis Betreft: Aanbrengen eindbuis betonduiker in dam. Fundering: staal. In dam, grondwerk volgens bestekposten 3120. Verlagen waterstand niet toegestaan Ronde buis: nominale middellijn 600 mm Type eindbuis, afschuining 1:3. Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring	st	6,00	F		
325010							Wijziging: levering toegevoegd	st			6,00	L
325010	472202						Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis Betreft: aanbrengen betonduiker in dam. Fundering: staal. Ronde buis: nominale middellijn 1.000 mm	m	20,00	F		
325020					4		Wijziging: Eenheid veranderd in stuks/levering toegevoegd	m			20,00	L
325020	472299						Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis Betreft: Aanbrengen eindbuis betonduiker in dam. Fundering: staal. In dam, grondwerk volgens bestekposten 3120. Verlagen waterstand niet toegestaan Ronde buis: nominale middellijn 1000 mm Type eindbuis, afschuining 1:3. Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring	st	4,00	F		
420030	512499						Rietkluiten in depot plaatsen. Betreft: Rietkluiten in depot zetten indien verwerkingslocatie nog niet beschikbaar is. Rietkluiten vrijgekomen bij ontgraving natuurvriendelijke oevers. Inclusief opnemen rietkluiten uit depot voor verwerking.	m3	2.500,00	F		
7030							<u>Tankplaatsen</u>					
703010	610199						Inrichten tankplaatsvoorzieningen Betreft: Inrichten tankplaatsvoorzieningen tbv tanken materieel. De kosten voor de voor het betreffende tracee benodigde tankplaatsvoorzieningen worden verrekend als 1 stuks per deelopdracht.	st	60,00	F		
7040							<u>Coordinator V&G</u>					
704010	610199						Inzetten V&G coordinator. Betreft: Inzetten coordinator tbv werkzaamheden en coordinatie V&G. De kosten voor de voor het betreffende tracee benodigde V&G werkzaamheden en coordinatie worden verrekend als 1 stuks per deelopdracht.	st	60,00	F		