

Behoort bij: 1-027-12

Putsebocht fase 2
Herinrichting

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
111010	Grond ontgraven uit ophoging. (nieuw wegprofiel)	m3	1.500,00V		
111020	Grond ontgraven uit cunet(middenberm naar rijbaan)	m3	100,00V		
111030	Grond ontgraven uit cunet (middenberm)	m3	700,00V		
111040	Grond ontgraven uit cunet(rijbaan naar middenberm)	m3	700,00V		
115	GROND VERVOEREN				
1151	<u>Afvoeren grond</u>				
115110	Grond vervoeren (afvoeren grond).	m3	1.080,00V		
115120	Grond vervoeren (afvoeren zand).	m3	2.750,00V		
1152	<u>Aanvoeren grond</u>				
115210	Grond vervoeren (aanvoeren teelgrond).	m3	1.450,00V		
115220	Grond vervoeren (aanvoeren ophoogzand).	ton	1.173,00V		
116	GROND VERWERKEN				
116010	Grond verwerken in terrein (middenberm)	m3	1.960,00V		
116020	Grond verwerken in terrein (rijbaan)	m3	100,00V		
118	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
118010	Afwerken zandbed.	m2	6.700,00A		
118020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00V		
13	GRONDWERK SANERING				
130	GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN				
1301	<u>Grondverzet niet tot licht verontreinigde grond.</u>				
130110	Grondverzet ontgraven toplaag.	m3	20,00V		
130120	Grondverzet verwerken grond uit depot.	m3	20,00V		
132	GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN				
132010	Grondverzet sterk verontreinigde grond (3T).	ton	100,00V		
3	RIOLERING				
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
321010	Verwijderen kolken.	st	91,00A		
322	AANBRENGEN KOLK				
322010	Aanbrengen trottoirkolken.	st	37,00A		
322020	Aanbrengen straatkolken.	st	24,00A		
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING				
323010	Verwijderen kolkaansluiting.	m	450,00V		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITING				
324010	Aanbrengen kolkaansluitingen (125 mm).	m	300,00V		
324020	Aanbrengen PVC-hulpstukken (125 mm).	st	232,00V		
324030	Aanbrengen PVC-hulpstuk stroom T-stuk (160 mm).	st	20,00V		
324070	Maken inlaat in betonbuis	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	PUTAFDEKKINGEN				
330010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	38,00A		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
45	OPENBARE VERLICHTING				
451	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
451110	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 3,5m	st	6,00A		
451120	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	6,00A		
451130	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 9,5m	st	9,00A		
451140	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m	st	6,00A		
452	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
4521	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
452130	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 8m, EU	st	32,00A		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
511010	Opbreken betonbanden. (opsluitbanden)	m	120,00A		
511020	Opbreken betonbanden. (trottoirbanden)	m	1.700,00A		
511030	Opbreken betonbanden. (inritbanden)	m	30,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
512010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5.750,00A		
512110	Opbreken betontegels. (50 mm)	m2	4.635,00A		
512120	Opbreken betontegels. (80 mm)	m2	370,00A		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (180/200x250)	m	1.050,00A		
541020	Aanbrengen trottoirbanden middenberm (180/200x250)	m	468,00A		
541030	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (200x600)	m	276,00A		
541040	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	126,00A		
541050	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	16,00A		
541060	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	19,00A		
541070	Aanbrengen verloopbanden van beton. (180/200x250)	m	215,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Gebakken klinkers</u>				
542110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.750,00A		
542120	Aanbrengen straatbakstenen parkeervak.	m2	865,00A		
542130	Aanbrengen straatbakstenen fietsstrook.	m2	850,00A		
542140	Aanbrengen markering in parkeervakken	m	664,00A		
542150	Aanbrengen markering in fietsstrook.	m	654,00A		
542160	Aanbrengen drempelconstructie.	m2	132,00A		
5422	<u>Betontegels</u>				
542210	Aanbrengen betontegels 45 mm.	m2	3.950,00A		
542220	Aanbrengen betontegels 80 mm.	m2	125,00A		
55	HERSTELLEN VERHARDINGENSLAGEN				
551	HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00V		
552	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
552010	Herstraten betontegels.	m2	200,00V		
552020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00V		
57	BEBORDING				
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
571010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	38,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
573010	Aanbrengen verkeersbordpalen. (1 bord)	st	7,00A		
573020	Aanbrengen verkeersbordpalen. (2 borden)	st	13,00A		
573030	Aanbrengen verkeersbordpalen. (3 borden)	st	1,00A		
573040	Aanbrengen verkeersborden.	st	38,00A		
573050	Aanbrengen verkeerszuil	st	2,00A		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
65	PLANTWERK				
654	SIERHEESTERS				
6540	<u>Planten sierheesters</u>				
654010	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	9.400,00A		
654020	Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting.	st	9.400,00A		
654030	Planten van sierheesters	st	9.400,00A		
654050	Laden en transporteren sierbepl. (solitair).	st	28,00A		
654060	Lossen en zo nodig inkuilen sierbepl. (solitair)	st	28,00A		
654070	Planten van sierheesters (solitair)	st	28,00A		
67	NAZORG BEPLANTING				
671040	Beregenen terreinen.	are	23,50A		
7	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
72	HEKWERKEN				
720010	Verwijderen spijlen hekwerk.	m	20,00A		
720020	Aanbrengen spijlen hekwerk.	m	20,00A		
720030	Verwijderen struikelhekwerk.	m	600,00A		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	INRICHTEN WERKTERREIN				
810110	Gereedschappen	EUR	N		
810120	Inrichten werkterrein en depot	EUR	N		
810130	Aanvraag bouwplaatsinrichting.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
820010	Toepassen stamommanteling.	st	23,00A		
8201	<u>Afrastering.</u>				
820110	Toepassen afrastering.	EUR	N		
820120	Toepassen borden.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8221	<u>Verkeersmaatregelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822110	Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen.	EUR		N	
822120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
822130	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
822140	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
822150	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822160	Toepassen afzethekken.			V	
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8301	<u>Werknemers</u>				
830110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
8302	<u>Materieel</u>				
830210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
830220	T.b.s. wiellader.	uur	24,00V		
830230	T.b.s. vrachtauto.	uur	24,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
9501	<u>Veiligheid en gezondheid.</u>				
950110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	500,00V		
951110	Stelpost stortkosten bestrating.	EUR	10.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				