


Uitgangspunten

- Het onderliggende model is geactualiseerd in september 2015
- Voor de DWA belasting is een volume van 120 l/inwoner/dag toegepast
- Uit metingen van het waterschap blijkt dat er gedurende het jaar 20-30 % rioolvreemd water wordt afgevoerd. Hierbij is geen onderscheid gemaakt in de periode waar deze plaatsvindt.


Afsluiting Zoutestraat voor vervanging

	Totaal Zoutestraat	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	1160	1160							
Belasting door inwoners [m³/hr]	13.92	13.92							
Totale DWA belasting [m³/dag]	139	139							
Beschikbare berging [m³]	491	491							
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5							
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72							




Afsluiting laatste put (MO019) Zoutestraat voor vervanging

	Zoutestraat laatste put	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	2054	1160	700	194					3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	24.65	13.92	8.40	2.33					38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	246	139	84	23					386.76
Beschikbare berging [m³]	1253	491	469	293					2485
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5	5.6	12.6					6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67					4,94




Afsluiting Koolstraat voor vervanging

	Koolstraat		Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	2054		1160	700	194	1262				3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	24.65		13.92	8.40	2.33	15.14				38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	246		139	84	23	151.44				386.76
Beschikbare berging [m³]	1253		491	469	293	654				2485
Vullingstijd [dagen]	3.5		3.5	5.6	12.6	4.3				6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]			2.72	4,29	9.67	3.32				4,94




Afsluiting laatste put (MO014) vervanging Koolstraat

	Koolstraat Laatste put	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	4313	1160	700	194	1262	997			3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	51.76	13.92	8.40	2.33	15.14	11.96			38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	634	139	84	23	151.44	235.992			386.76
Beschikbare berging [m³]	3164	491	469	293	654	1258			2485
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5	5.6	12.6	4.3	5.3			6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67	3.32	4.10			4,94




Afsluiting relining Zoutestraat

	Zoutestraat relinen	Gebied - 1	Gebie d - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	194			194					3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	2.33			2.33					38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	23			23					386.76
Beschikbare berging [m³]	293			293					2485
Vullingstijd [dagen]	12.6			12.6					6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]				9.67					4,94




Afsluiting laatste put (MO020) Zoutestraat voor relining

	Zoutestraat relinen laatste put	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	2054	1160	700	194					3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	24.65	13.92	8.40	2.33					38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	246	139	84	23					386.76
Beschikbare berging [m³]	1253	491	469	293					2485
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5	5.6	12.6					6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67					4,94




Afsluiten Glacisweg voor vervanging

	Glacisweg		Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	700			700						
Belasting door inwoners [m³/hr]	8.40			8.40						
Totale DWA belasting [m³/dag]	84			84						
Beschikbare berging [m³]	469			469						
Vullingstijd [dagen]	5.6			5.6						
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]			2.72	4,29						



Afsluiten Laatste put (MO020) Glacisweg voor vervanging


	Glacisweg laatste put	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	894		700	194					3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	10.73		8.40	2.33					38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	107		84	23					386.76
Beschikbare berging [m³]	761		469	293					2485
Vullingstijd [dagen]	5.6		5.6	12.6					6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67					4,94



Afsluiten Koolstraat – A voor relining

	Koolstraat - A	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	4313	1160	700	194	1262	997			3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	51.76	13.92	8.40	2.33	15.14	11.96			38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	634	139	84	23	151.44	235.992			386.76
Beschikbare berging [m³]	3164	491	469	293	654	1258			2485
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5	5.6	12.6	4.3	5.3			6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67	3.32	4.10			4,94


Bij de afsluiting van de Koolstraat in deze fase staan de gebieden 1, 2, 3 en 4 onder vrij verval met elkaar in verbinding waardoor de belasting en berging in dit gebied gemiddeld kunnen worden. Het resultaat Na middeling is het resultaat voor deze gebieden een vullingstijd van 4,8 dagen.



Afsluiten Koolstraat – B en C voor relining

	Koolstraat - B en C	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaert
Aantal inwoners	4315	1160	700	194	1262	997	2.3		3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	51.78	13.92	8.40	2.33	15.14	11.96	0.03		38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	634	139	84	23	151.44	235.992	0.276		386.76
Beschikbare berging [m³]	4027	491	469	293	654	1258	863		2485
Vullingstijd [dagen]	3.5	3.5	5.6	12.6	4.3	5.3	3125.7		6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67	3.32	4.10	2404		4,94

Bij de afsluiting van de Koolstraat in deze fase staan de gebieden 1, 2, 3, 4, 5 en BBB onder vrij verval met elkaar in verbinding waardoor de belasting en berging in dit gebied gemiddeld kunnen worden. Na middeling is het resultaat voor deze gebieden een vullingstijd van 6,3 dagen.



Afsluiten laatste put (MO002) Koolstraat – C voor relining

	Koolstraat - C laatste put	Gebied - 1	Gebied - 2	Gebied - 3	Gebied - 4	Gebied - 5	BBB	Overige belasting Hulst	Dullaer t
Aantal inwoners	6617	1160	700	194	1262	997	2.3	2302	3223
Belasting door inwoners [m³/hr]	79.41	13.92	8.40	2.33	15.14	11.96	0.03	27.62	38.68
Totale DWA belasting [m³/dag]	1331	139	84	23	151.44	235.992	0.276	696.36	386.76
Beschikbare berging [m³]	5342	491	469	293	654	1258	863	1315	2485
Vullingstijd [dagen]	1.9	3.5	5.6	12.6	4.3	5.3	3125. 7	1.9	6.4
Vullingstijd + 30% belasting [dagen]		2.72	4,29	9.67	3.32	4.10	2404	1,45	4,94

Bij de afsluiting van de Koolstraat in deze fase staan de gebieden 1, 2, 3, 4, 5 en BBB onder vrij verval met elkaar in verbinding waardoor de belasting en berging in dit gebied gemiddeld kunnen worden. Na middeling is het resultaat voor deze gebieden een vullingstijd van 6,3 dagen.

