

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen	nummer - versie	datum
wegenbouw; bestaande situatie	84-W-1121 B	21-05-2012
wegenbouw; nieuwe situatie	84-W-1122 B	21-05-2012
riolering; bestaande situatie	84-R-1124 B	21-05-2012
riolering; nieuwe situatie	84-R-1125 B	21-05-2012
wegenbouw; dwarsprofielen	84-W-1123 A	24-04-2012
wegenbouw; nieuwe hoogtematen	84-W-1207 A	24-04-2012
riolering; puttenstaat en details	84-W-1126 A	24-04-2012
openbare verlichting	84-OV-211 A	21-12-2011
Persleiding, situatie en hoogteprofiel	84-L-1173 B	16-08-2011
Beplantingsplan	84-B-1224 A	21-05-2012
Rooitekening	84-B-1234 A	21-05-2012

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
111030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
111030	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit boomgaten	m3	7,00	V	
		. . . . .	Betreft: ontgraven boomgaten te planten bomen				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Grondsoort: zand / teelgrond				
		. . . . .	Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	112140				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		. . . . .	profiel van ontgraven.				
		4. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		. .3. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m				
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
112140		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
112140	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	7,00	V	
		. . . . .	Betreft: vrijkomende grond volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	111030				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Grondsoort: zand/teelgrond				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		. . . . .	profiel van ontgraven				
		2. . . . .	Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de				
		. . . . .	Kanaaldijk West te Zwartewaal				
112270		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
112270	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	7,00	V	
		. . . . .	Betreft: bomenzand t.b.v. plantgaten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 113050				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand	ton			12,00 T
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen				
		. . . . .	van vervoer				
		9. . . . .	Vervoeren vanaf het distributiecentrum aan de				
		. . . . .	Melanchtonweg				
		. . . . .	Vervoeren naar plaats van verwerking				
113040		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
113040	220301	. . . . .	Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen	m3	28,00	V	
		. . . . .	Betreft: aanvullen van plantgaten				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand	m3			28,00 I
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		. . . . .	profiel van aanvullen				
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112260				
		1. . . . .	Hoogte 0,80 m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. .9. . . .	Breedte: variabel				
		. . . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		. . . . .2	Verdichten volgens bestekspostnr. 114040				
113050		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113050	220301	. . . . .	Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen	m3	7,00 V		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van plantgaten				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand	m3		7,00 I	
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		. . . . .	profiel van aanvullen				
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112270				
		1. . . . .	Hoogte 0,8 m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. .9. . . .	Breedte: variabel				
		. . . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		. . . . .2	Verdichten volgens bestekspostnr. 114040				
113060		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
113060	220301	. . . . .	Grond verwerken in standplaatsverbetering	m3	16,00 V		
		. . . . .	Betreft: standplaatsverbetering t.b.v. bestaande				
		. . . . .	bomen				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand	m3		16,00 I	
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		. . . . .	profiel van aanvullen				
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112260				
		1. . . . .	Hoogte 0,80 m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. .9. . . .	Breedte: variabel				
		. . . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		. . . . .2	Verdichten volgens bestekspostnr. 114040				
114030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
114030	220413	. . . . .	Verdichten grond.	m2	755,00 V		
		. . . . .	Betreft: teelgrond volgens bestekspostnr. 113030				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond				
		1. . . . .	Oppervlakken: horizontaal				
		.3. . . . .	Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa				
114040		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
114040	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	55,00 V		
		. . . . .	Betreft: plantgaten volgens bestekspostnr 113040				
		. . . . .	en 113060				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand				
		1. . . . .	Oppervlakken: horizontaal				
		.2. . . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-				
		. . . . .	den gesteld is maximaal 0,30 m				
		. .9. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 51.02.03 lid 05 van				
		. . . . .	deel 3 van dit bestek				
114050		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
114050	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	9,00 V		
		. . . . .	Betreft: plantgaten volgens bestekspostnr 113050				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand				
		1. . . . .	Oppervlakken: horizontaal				
		.2. . . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-				
		. . . . .	den gesteld is maximaal 0,30 m				
		. .9. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 51.02.03 lid 05 van				
		. . . . .	deel 3 van dit bestek				
122010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122010	222104	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . 2. . . . . . . 1.5	Diepspitten. Betreft: beplantingsvakken Situering: Bierens de Haanweg Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Spitten zonder open put Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	3,25	V	
122020		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
122020	221131	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . 2. . . . . . . 2	Egaliseren. Betreft: aanleg beplantingsvakken na diepspitten volgens bestekspostnr 122010 Situering: Bierens de Haanweg Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Toegestane positieve afwijking 0,03 m Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	3,25	V	
122030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
122030	222111	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . . . . 3	Eggen. Betreft: aanleg beplantingsvakken na egaliseren volgens bestekspostnr 122020 Situering: Bierens de Haanweg Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m	are	3,25	V	
316030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
316030	252601	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . 3	Maken aansluiting op rioolput. Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse aansluitin Situering: put R6, R9 en R10 Put van geprefabriceerde betonelementen Rioolbuis omstorten met beton Incl. het tijdelijk afstoppen Diameter rioolbuis ø400 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker aan de Maassluissedijk	st    m3	3,00	V	0,36 L
334200		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
334200	257501	. 3. . . . . . 2. . . . . . . . 2. . . . . . . 9	Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: reinigen persriolering voor aanvangwerkzaamheden volgens bestekspost 334170 t/m 334190 Situering: Schopenhauerweg en Bierens de Haanweg Grootste putafstand: nvt m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 400 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15% Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting ter goedkeuring van directie. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 950010	m	360,00	V	
3343		. . . . . . . . . .	<u>Bestekspost hernummerd</u> <u>Bestekspost hernummerd</u>				
3343		. . . . . . . . . .	<u>Einddocumenten</u>				
334310		. . . . . . . . . .	Bestekspost hernummerd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334310	256401	. . . . .	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
		. . . . .	Situering: Alle nieuw te leggen zinkers in de				
		. . . . .	Schopenhauerweg.				
		1. . . . .	Betreft: - inmeten 3-tal zinkers Detail 1, 2 & 3				
		.2. . . . .	Digitaal inmeten in XYZ-coördinaten van de put-				
		. . . . .	ten met aansluitingen, hulpstukken en inlaten.				
		. .3. . . . .	Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen				
		. . . . .	Revisietekening voorzien van lokatie, diepte,				
		. . . . .	diameters en materiaal van de buizen.				
		. . .2. . . . .	Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen				
		. . . . .	(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-				
		. . . . .	ken en dergelijke vermelden				
		. . . . .3	Gegevens verwerken op calques, uiterlijk 4 weken				
		. . . . .	na het gereedkomen van de werkzaamheden				
512110		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
512110	307312	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.830,00	V	
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan,				
		. . . . .	parkeervakken en drempels				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg, van VRI tot en met				
		. . . . .	verkeersplateau en parkeerplaatsen t.h.v. nr 39				
		. . . . .	t/m 129				
		3. . . . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte				
		. . . . .	80 mm	st			80.900,00 I
		. . . . .	Incl. bisschopsmutsen	st			970,00 I
		. .9. . . . .	Materialen ontdoen van grond				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog	m2			1.645,00 I
		. . . . .	bruikbare) naar tijdelijk depot volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de				
		. . . . .	breker aan de Maassluisdijk	m2			185,00 I
541230		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
541230	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans	st	12,00	V	
		. . . . .	Betreft: aan te brengen boomkrans t.b.v. boom in				
		. . . . .	verharding				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .	Boomkransband				
		. . . . .	- hoekstuk werkende lengte 0,45m	st			12,00 T
		. . . . .	Kleur grijs graniet				
542150		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
542150	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	11,00	V	
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen t.b.v.				
		. . . . .	verkeersdrempels in rijweg				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg, t.h.v. gebedshuis				
		3. . . . .	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . . .	In halfsteensverband en blokverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . .3. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen				
		. . . .3. . . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Kleur grijs granito (opp. 7 m2)	st			325,00 T
		. . . . .	Kleur wit (opp. 4 m2)	st			205,00 I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512110				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,11 I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240				
542160		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542160	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	600,00	V	
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan				
		. . . . .	Situering: Bergsonstraat en Stuart Millstraat				
		3. . . . .	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			75,00 T
		. . . . .	Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	512140 en 512110				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . .3. . .	Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen				
		. . . .3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte	st			2.620,00 I
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	512120 en 512110				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,00 I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240				
542210		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
542210	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	9,00	V	
		. . . . .	Betreft: betonstraatstenen t.b.v.				
		. . . . .	verkeersdrempels in rijweg				
		. . . . .	Situering: Ogiessingel				
		3. . . . .	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . . .	In halfsteensverband en blokverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . .3. . .	Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen				
		. . . .3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Kleur: grijs granito (opp. 5,5 m2)	st			265,00 T
		. . . . .	Kleur: wit (opp. 3,5 m2)	st			170,00 I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512110				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,09 I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240				
611		. . . . .	<b>BESTEKSPOST GEWIJZIGD</b>				
611		. . . . .	<b>VERWIJDEREN BEPLANTING</b>				
611010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
611010	510111	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	1,00	A	
		. . . . .	Betreft: alle te rooien bomen				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Boomsoort(en): Hemelboom				
		.1. . . . .	Stamdiameter: tot ca. 0,2 m				
		. .1. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m				
		. . . .6. .	Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-				
		. . . . .	ver geen waarde te hebben				
		. . . . .9	Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-				
		. . . . .	drachtgever geen waarde te hebben en vervallen				
		. . . . .	aan de aannemer				
611030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
611030	510111	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	5,00	A	
		. . . . .	Betreft: alle te rooien bomen				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Boomsoort(en): Hemelboom				
		.4. . . . .	Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. .1. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m				
		. . . .6. .	Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-				
		. . . . .	ver geen waarde te hebben				
		. . . . .9	Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-				
		. . . . .	drachtgever geen waarde te hebben en vervallen				
		. . . . .	aan de aannemer				
		. . . . .					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
611040		. . . . .	Bestekspost vervallen				
612010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
612010	510116	. . . . .	Verwijderen begroeiing.	are	2,94	A	
		. . . . .	Betreft: te rooien heesters				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: sierheesters				
		1. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.3. . . . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		.9. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m				
		. . . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m				
		. . . . .9	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de op-				
		. . . . .	drachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan				
		. . . . .	de aannemer				
621020		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
621020	511511	. . . . .	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1,00	A	
		. . . . .	Plaats van ter beschikking stellen:				
		. . . . .	Ir. Kosterlaan				
		. . . . .	Betreft: bomen te planten volgens bestekpostnr.				
		. . . . .	621060 in de Schopenhauerweg				
		. . . . .	vervoer naar plaats van verwerking				
		2. . . . .	Bomen met kluit	st			1,00 T
621060		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
621060	511521	. . . . .	Planten van bomen.	st	1,00	A	
		. . . . .	Betreft: planten van bomen in verharding				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		2. . . . .	Bomen met kluit maat 16-18 dr kl.	st			1,00 I
		.4. . . . .	In grondverbetering volgens bestekpost 113050				
		.1. . . . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		. . . . .	gedeponeerde grond				
		. . . . .3.	Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-				
		. . . . .	gever geen waarde te hebben				
		. . . . .3	De boomspiegel bolvormig afwerken				
621090		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
621090	517799	. . . . .	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft: bomen geplant volgens 621060				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	Eén week na aanbrengen van de				
		. . . . .	standplaatsverbetering voor de te planten bomen				
		. . . . .	en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.				
		. . . . .	De controle zal bestaan uit een rapportage van de				
		. . . . .	gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het				
		. . . . .	vochtpercentage in de plantplaats per boom op				
		. . . . .	aanwijzing van de directie. De rapportage van de				
		. . . . .	meting dient binnen 2 werkdagen na de meting in				
		. . . . .	het bezit te zijn van de directie.				
622010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
622010	511511	. . . . .	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.398,00	A	
		. . . . .	Plaats van ter beschikking stellen:				
		. . . . .	Ir. Kosterlaan				
		. . . . .	Betreft: heesters te planten volgens				
		. . . . .	bestekpostnr. 622030				
		. . . . .	vervoer naar plaats van verwerking en lossen.				
		9. . . . .	Sierplantsoen met kluitgoed in container	st			1.398,00 T
622030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
622030	511524	. . . . .	Planten van sierplantsoen.	st	1.398,00	A	
		. . . . .	Totale oppervlakte 324 m²				
		. . . . .	Betreft: planten heesters				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg, vak 1 t/m 7				
		3. . . . .	Sierplantsoen met kluit in container	st			1.398,00 I
		.1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. .1. . . .	In voorbereekte grond volgens bestekpostnummer				
		. . . . .	122010				
		. . . . .	.2 Plantverband driehoeks				
631010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
631010	511402	. . . . .	Watergeven bomen.	st	13,00	V	
		. . . . .	Betreft bomen geplant volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 621050 en 621070				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	In overleg met de directie				
		9. . . . .	Bomen in verharding en open grond				
		.9. . . . .	Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van				
		. . . . .	deel 3 van dit bestek				
		. . .9. . .	Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom				
		. . . .2. .	Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-				
		. . . . .	stroming treffen				
631020		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
631020	511402	. . . . .	Watergeven bomen.	st	1,00	V	
		. . . . .	Betreft bomen geplant volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 621060				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		. . . . .	In overleg met de directie				
		1. . . . .	Bomen in de verharding				
		.9. . . . .	Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van				
		. . . . .	deel 3 van dit bestek				
		. . .9. . .	Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom per keer				
		. . . .2. .	Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-				
		. . . . .	stroming treffen				
641010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
641010	511531	. . . . .	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	8,00	A	
		. . . . .	Betreft: boompalen en boombanden bij geplante				
		. . . . .	boom volgens bestekpostnummer 621050				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		2. . . . .	2 palen per boom				
		.1. . . . .	Boompaal niet verduurzaamd	st			8,00 L
		. .7. . . .	Lengte: 3,00 m				
		. . .9. . .	Diameter: 80 - 100 mm				
		. . . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 2,00 m				
		. . . . .1	Boomband breed 40 mm	st			8,00 L
641020		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
641020	511531	. . . . .	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	2,00	A	
		. . . . .	Betreft: boompalen en boombanden bij geplante				
		. . . . .	boom volgens bestekpostnummer 621060				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		2. . . . .	2 palen per boom				
		.1. . . . .	Boompaal niet verduurzaamd	st			2,00 L
		. .7. . . .	Lengte: 3,00 m				
		. . .9. . .	Diameter: 80 - 100 mm				
		. . . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 2,00 m				
		. . . . .1	Boomband breed 40 mm	st			2,00 L
641030		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
641030	511531	. . . . .	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	27,00	A	
		. . . . .	Betreft: boompalen en boombanden bij geplante				
		. . . . .	boom volgens bestekpostnummer 621070				
		. . . . .	Situering: Schopenhauerweg				
		3. . . . .	3 palen per boom				
		.1. . . . .	Boompaal niet verduurzaamd	st			27,00 L
		. .3. . . .	Lengte: 1,60 m				
		. . .9. . .	Diameter: 80 - 100 mm				
		. . . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,10 m				
		. . . . .1	Boomband breed 40 mm	st			27,00 L
731410		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
731410	639999	. . . . .	Aanbrengen bank	st	4,00	A	
		. . . . .	Betreft: zitbank				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	Zitbank type: Stadsbank RS, lengte 2,00m	st			4,00 I
		. . . . .	Materiaal: hout/metaal				
		. . . . .	In een elementenverharding op betonvoet				
		. . . . .	Incl. transport vanaf gemeentelijk opslagterrein				
		. . . . .	en grondwerk				
731430		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
731430	639999	. . . . .	Aanbrengen afzetpaal	st	14,00	A	
		. . . . .	Betreft: afzetpaal				
		. . . . .	Situering: Bierens de Haanweg				
		. . . . .	In een elementenverharding				
		. . . . .	Trottoirpalen type MA 66 lang model	st			14,00 I
		. . . . .	Kleur groen, thermisch verzinkt				
		. . . . .	Lengte ca. 1,48 m				
		. . . . .	Palen ca. 0,75 m in de grond aanbrengen				
		. . . . .	Incl. transport vanaf gemeentelijk opslagterrein				
		. . . . .	en grondwerk				
		. . . . .					

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

17                   VERVALLEN

HFD PAR ART LID

34 21 07      VERVALLEN