

Behoort bij: 1-037-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
110	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110020	Verwijderen vuilnis/puin.	m3	10,00V		
111	GROND ONTGRAVEN				
111010	Grond ontgraven uit cunet (t.b.v. groenvakken)	m3	65,00V		
111020	Grond ontgraven uit plantvakken	m3	315,00V		
111030	Grond ontgraven uit boomgaten (Schopenhauerweg)	m3	7,00V		
111040	Grond ontgraven uit boomgaten (Bierens de Haanweg)	m3	91,00V		
111050	Grond ontgraven t.b.v. standplaatsverbetering	m3	16,00V		
112	GROND VERVOEREN				
1121	<u>Grond afvoeren</u>				
112110	Grond vervoeren (klei, riolering)	m3	1.321,00V		
112120	Grond vervoeren (zand)	m3	65,00V		
112130	Grond vervoeren (afvoeren)	m3	422,00V		
112140	Grond vervoeren (afvoeren)	m3	7,00V		
1122	<u>Grond aanvoeren</u>				
112210	Grond vervoeren (zand t.b.v. riool)	m3	1.345,00V		
112220	Grond vervoeren (zand t.b.v. B. de Haanweg)	m3	1.067,00V		
112230	Grond vervoeren (zand t.b.v. Schopenhauerweg)	m3	631,00V		
112240	Grond vervoeren (brekerzand)	m3	58,00V		
112250	Grond vervoeren (aanleveren teelaarde)	m3	378,00V		
112260	Grond vervoeren (aanl. bomenzand, B. de Haanweg)	m3	44,00V		
112270	Grond vervoeren (aanl. bomenzand Schopenhauerweg)	m3	7,00V		
113	GROND VERWERKEN				
113010	Grond verwerken in cunet (Bierens de Haanweg)	m3	1.027,00V		
113020	Grond verwerken in cunet (Schopenhauerweg)	m3	600,00V		
113030	Grond verwerken in plantvakken	m3	378,00V		
113040	Grond verw. in plantgaten (B. de Haanweg)	m3	28,00V		
113050	Grond verw. in plantgaten (Schopenhauerweg)	m3	7,00V		
113060	Grond verwerken t.b.v. standplaatsverbetering	m3	16,00V		
114	GROND VERDICHTEN				
114010	Verdichten zand (Bierens de Haanweg).	m2	5.135,00V		
114020	Verdichten zand (Schopenhauerweg).	m2	3.000,00V		
114030	Verdichten grond.	m2	755,00V		
114040	Verdichten bomenzand (B. de Haanweg).	m2	55,00V		
114050	Verdichten bomenzand (Schopenhauerweg).	m2	9,00V		
12	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
121010	Diepspitten gazons (Bierens de Haanweg).	are	2,50V		
121020	Diepspitten gazons (Schopenhauerweg).	are	1,30V		
121030	Egaliseren gazons (Bierens de Haanweg).	are	2,50V		
121040	Egaliseren gazons (Schopenhauerweg).	are	1,30V		
121070	Eggen (Bierens de Haanweg).	are	2,50V		
121080	Eggen (Schopenhauerweg).	are	1,30V		
122	BEPLANTINGSVAKKEN				
122010	Diepspitten beplantingsvakken.	are	3,25V		
122020	Egaliseren beplantingsvakken.	are	3,25V		
122030	Eggen.	are	3,25V		
2	BEMALINGEN EN DRAINAGE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	BEMALING				
212	BRONBEMALING				
212010	Toepassen bronbemaling t.b.v. vrijvervalriolering	m	846,00V		
212020	Toepassen bronbemaling tb.v. persriolering.	m	50,00V		
213	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2131	<u>Tijdelijk doorpompen water</u>				
213110	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen pomp.	EUR		N	
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
2211	<u>Aanbrengen drainageleiding</u>				
221110	Aanbr. drain voor hor. drainage (ø160)	m	306,00A		
221120	Aanbr. drain voor hor. drainage (ø200).	m	252,00A		
221130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
221140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	8,00V		
2213	<u>Aanbrengen drainputten</u>				
221310	Maken drainageput 600x600 mm (B. de Haanweg)	st	16,00A		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	GRONDWERK T.B.V. RIOLERING EN DRAINAGE				
311110	Grond ontgr. en aanv. rioolsleuf (riool+drainage)	m	553,00V		
311120	Grond ontgr. en aanv. rioolsleuf (riool)	m	288,00V		
311130	Grond ontgr. en aanv. sleuf (drainage)	m	5,00V		
312	VERWIJDEREN RIOOL				
312010	Verwijderen betonbuis (700/1050)	m	23,00A		
312020	Verwijderen betonbuis (400/600)	m	132,00A		
312030	Verwijderen betonbuis (ø600)	m	183,00A		
312040	Verwijderen betonbuis (ø1000)	m	92,00A		
312050	Verwijderen betonbuis (ø500)	m	135,00A		
312060	Verwijderen betonbuis (500/750)	m	269,00A		
313	AANBRENGEN RIOOL				
3131	<u>Aanbrengen betonbuis</u>				
313110	Aanbrengen betonbuis (ø400)	m	120,00A		
313120	Aanbrengen betonbuis (ø500)	m	159,00A		
313130	Aanbrengen betonbuis (ø600)	m	426,00A		
313140	Aanbrengen betonbuis (ø700)	m	25,50A		
313150	Aanbrengen betonbuis (ø900)	m	115,00A		
315	RIOOLPUTTEN				
3151	<u>Verwijderen putten</u>				
315110	Verwijderen put	st	20,00V		
315130	Verwijderen berrie	st	13,00V		
3152	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
315210	Maken put met stroomprofiel (800x800)	st	2,00A		
315220	Maken put (800x800)	st	2,00A		
315230	Maken put met stroomprofiel (1000x1000)	st	3,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315240	Maken put (1000x1000)	st	2,00A		
315250	Maken put met stroomprofiel (1250x1250)	st	6,00A		
315260	Maken put met stroomprofiel (1500x1500)	st	5,00A		
315270	Maken put met stroomprofiel (1750x1750)	st	2,00A		
316	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
316010	Maken aansluiting op rioolput (EI 400/600)	st	3,00V		
316020	Maken aansluiting op rioolput (EI 500/750)	st	1,00V		
316030	Maken aansluiting op rioolput (ø400)	st	3,00V		
316040	Maken aansluiting op rioolput (ø500)	st	7,00V		
316050	Maken aansluiting op rioolput (ø600)	st	16,00V		
316060	Maken aansluiting op rioolput (ø700)	st	1,00V		
316070	Maken aansluiting op rioolput (ø900)	st	3,00V		
317	OP HOOGTE BRENGEN STRAATPOTTEN				
317010	Op hoogte brengen straatpotten (B. de Haanweg)	EUR	N		
317020	Op hoogte brengen straatpotten (Schopenhauerweg)	EUR	N		
318	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3181	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
318110	Riolering reinigen (EI 400/600)	m	132,00A		
318120	Riolering reinigen (500/750)	m	269,00A		
318130	Riolering reinigen (EI 700/1050)	m	23,00A		
318140	Riolering reinigen (ø500).	m	135,00A		
318150	Riolering reinigen (ø600)	m	183,00A		
318160	Riolering reinigen (ø1000)	m	92,00A		
3182	<u>Treffen van voorzieningen</u>				
318200	Treffen voorz. inkalven sleuf (riool).	m	288,00V		
318210	Treffen voorz. inkalven sleuf (drainage en riool).	m	553,00V		
318220	Treffen voorz. meelopende K&L.	EUR	N		
318230	Treffen voorz. kruisende K&L	EUR	N		
3183	<u>Inspectiewerkzaamheden</u>				
318310	Reinigen en inspecteren riool.	m	846,00A		
3184	<u>Huisaansluitingen</u>				
318410	Vervangen huisaansl. op beton	st	45,00V		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLKEN				
321010	Verwijderen kolken (Bierens de Haanweg)	st	34,00A		
321020	Verwijderen kolken (Schopenhauerweg)	st	22,00A		
322	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING				
322010	Verwijderen kolkleiding (Bierens de Haanweg).	m	260,00V		
322020	Verwijderen kolkleiding (Schopenhauerweg).	m	108,00V		
322030	Vervangen kolkaansluitingen	st	17,00V		
323	AANBRENGEN KOLK				
323010	Aanbrengen kolken (Bierens de Haanweg).	st	40,00V		
323020	Aanbrengen kolken (Schopenhauerweg).	st	23,00A		
324	AANBRENGEN KOLKLEIDINGEN				
324010	Aanbrengen kolkleiding (Bierens de Haanweg)	m	140,00V		
324030	Aanbrengen kolkleiding (Schopenhauerweg)	m	103,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	PERSRIOLERING				
331	GRONDWERK T.B.V. PERSRIOLERING				
331010	Grond ontgr. en aanvullen zinker (Bollandstraat)	m	20,00V		
331020	Grond ontgr. + aanvullen zinker (Schopenhauerweg)	m	10,00V		
331030	Grond ontgr. en aanvullen zinker (I.. Kantstraat).	m	20,00V		
332	VERWIJDEREN PERSRIOLERING				
3321	<u>Verwijderen kunststofbuis</u>				
332110	Verwijderen PVC 400 mm (Bollandstraat)	m	20,00V		
332120	Verwijderen PVC 400 mm (Schopenhauerweg).	m	10,00V		
332130	Verwijderen PVC 400 mm (I. Kantstraat).	m	20,00V		
333	AANBRENGEN PERSRIOLERING				
3331	<u>Aanbrengen kunststofbuis</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis 400 mm (Bollandstraat).	m	20,00V		
333120	Aanbrengen PVC-bochtstuk (Bollandstraat).	st	4,00V		
333130	Aanbrengen PVC-buis 400 mm (Schopenhauerweg).	m	10,00V		
333140	Aanbrengen PVC-bochtstuk (Schopenhauerweg).	st	4,00V		
333150	Aanbrengen PVC-buis 400 mm (I. Kantstraat).	m	20,00V		
333160	Aanbrengen PVC-bochtstuk (I. Kantstraat).	st	4,00V		
334	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3341	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
334110	Voorzieningen inkalven sleuf (Bollandstraat).	m	20,00V		
334120	Voorzieningen inkalven sleuf (Schopenhauerweg).	m	10,00V		
334130	Voorzieningen inkalven sleuf (I. Kantstraat).	m	20,00V		
334140	Maken werkplan sleufbekisting	EUR	N		
334150	Treffen voorzieningen opvangen K&L.	EUR	N		
334160	Toepas. bemaling doorvoer water persriolering	EUR	N		
334170	Beproeven drukleiding PVC-buis 400 mm.	EUR	N		
334180	Beproeven drukleiding PVC-buis 400 mm.	EUR	N		
334190	Beproeven drukleiding PVC-buis 400 mm.	EUR	N		
334200	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	360,00V		
3343	<u>Einddocumenten</u>				
334310	Verstrekken revisiegegevens persleiding	EUR	N		
4	OPENBARE VERLICHTING				
4510	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
451010	Verplaatsen lichtmast <=4m	st	2,00A		
451020	Verplaatsen lichtmast <= 8m (B. de Haanweg)	st	2,00A		
451030	Verplaatsen lichtmast <= 8m (Schopenhauerweg)	st	3,00A		
451040	Rijzen verlichtingsobject <= 8 m (B. de Haanweg)	st	4,00A		
451050	Rijzen / zakken verlichtingsobject <= 8 m	st	3,00A		
4560	<u>Conserveringswerken</u>				
456010	Voorbeh. en bijwerken stalen lichtmasten.	EUR	N		
4570	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
457010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	5,00A		
4580	<u>Revisiegegevens</u>				
458010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	OPBREKEN VERHARDINGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken kantopsluiting t.p.v. openbaar terrein</u>				
511110	Opbreken trottoirbanden (Bierens de Haanweg).	m	420,00A		
511120	Opbreken trottoirbanden (Schopenhauerweg).	m	635,00A		
511130	Opbreken gazonbanden (Bierens de Haanweg).	m	250,00A		
511140	Opbreken opsluitbanden (Bierens de Haanweg).	m	208,00A		
511150	Opbreken opsluitbanden (Schopenhauerweg).	m	260,00A		
511160	Opbreken betonbanden (Schopenhauerweg).	m	15,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
512110	Opbreken bss (B. de Haanweg, nabij Spinozaweg)	m2	1.830,00V		
512120	Opbreken bss (B de Haanweg, nabij Ogierssingel)	m2	620,00V		
512130	Opbreken betonstraatstenen (Schopenhauerweg)	m2	1.690,00V		
512140	Opbreken BSS (Bergsonstraat, Stuart Millstraat)	m2	600,00V		
512150	Opbreken betonstraatstenen (Ogierssingel)	m2	425,00V		
5123	<u>Opbreken betontegels</u>				
512310	Opbreken betontegels (Bierens de Haanweg).	m2	3.415,00A		
512330	Opbreken betontegels (Schopenhauerweg, 50 mm).	m2	1.290,00A		
512340	Opbreken betontegels (Schopenhauerweg, 80mm).	m2	35,00A		
5124	<u>Schoonmaken bestratingsmateriaal</u>				
512410	BSS schoonmaken (B. de Haanweg, nabij Spinozaweg)	m2	1.645,00V		
512420	BSS schoonmaken(B. de Haanweg, nabij Ogierssingel)	m2	565,00V		
512430	Bestr. mat. ontd. van grond (Schopenhauerweg)	m2	1.520,00V		
512440	Bestr. mat. ontd. van grond. (Bergsonstraat)	m2	540,00V		
512450	Bestr. mat. ontd. van grond. (Ogierssingel)	m2	380,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDIGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541110	Aanbrengen trottoirbanden (B. de Haanweg, recht)	m	252,00A		
541120	Aanbrengen trottoirbanden (B. de Haanweg, bocht)	m	98,50A		
541130	Aanbrengen trottoirbanden (B. de Haanweg, verloop)	m	10,00V		
541140	Aanbrengen opsluitbanden (Bierens de Haanweg)	m	473,00V		
541150	Aanbrengen gazonbanden (Bierens de Haanweg)	m	85,00V		
541160	Aanbrengen trottoirbanden (Schopenhauerweg, recht)	m	292,00A		
541170	Aanbrengen trottoirbanden (Schopenhauerweg, bocht)	m	76,50A		
541190	Aanbrengen inritbanden van beton (Schopenhauerweg)	m	21,00V		
541210	Aanbrengen opsluitbanden (Schopenhauerweg)	m	210,00V		
541220	Aanbrengen gazonbanden (Schopenhauerweg)	m	51,00V		
541230	Aanbrengen boomkrans	st	12,00V		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542110	Aanbr. BSS rijbaan (Bierens de Haanweg)	m2	1.080,00V		
542120	Aanbr. BSS rijbaan, rood (Bierens de Haanweg)	m2	685,00V		
542130	Aanbr. BSS parkeerplaatsen (Bierens de Haanweg)	m2	740,00V		
542140	Aanbrengen BSS drempel (Bierens de Haanweg)	m2	42,00V		
542150	Aanbrengen BSS drempel (Bierens de Haanweg)	m2	11,00V		
542160	Aanbrengen BSS (Bergsonstraat, Stuart Millstraat)	m2	600,00V		
542170	Aanbrengen BSS rijbaan (Schopenhauerweg)	m2	875,00V		
542180	Aanbrengen BSS parkeerplaatsen (Schopenhauerweg)	m2	645,00V		
542190	Aanbrengen BSS drempels (Schopenhauerweg)	m2	25,00V		
542200	Aanbrengen BSS rijbaan (Ogierssingel)	m2	415,00V		
542210	Aanbrengen BSS drempel (Ogierssingel)	m2	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542310	Aanbrengen betontegels (Bierens de Haanweg)	m2	3.025,00V		
542320	Aanbrengen betontegels 45mm (Schopenhauerweg)	m2	1.365,00V		
542330	Aanbrengen betontegels 80mm (Schopenhauerweg)	m2	157,00V		
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
571110	Verwijderen verkeersbordpalen (Bierens de Haanweg)	st	2,00V		
571120	Verwijderen verkeersborden (Bierens de Haanweg)	st	8,00V		
571130	Verwijderen verkeersborden (Schopenhauerweg)	st	3,00V		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
573110	Aanbrengen verkeersborden (Bierens de Haanweg)	st	8,00V		
573120	Aanbrengen verkeersborden (Schopenhauerweg)	st	2,00V		
573130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
6	INRICHTING GROEN				
611	VERWIJDEREN BEPLANTING				
6110	<u>Verwijderen bomen</u>				
611010	Verwijderen bomen 20 cm	st	1,00A		
611020	Verwijderen bomen 20 - 30 cm	st	7,00A		
611030	Verwijderen bomen 30 - 50 cm	st	5,00A		
6120	<u>Verwijderen heesters</u>				
612010	Verwijderen begroeiing sierheesters.	are	2,94A		
62	PLANTWERK				
6210	<u>Planten bomen</u>				
621010	Laden en transporteren bomen (Bierens de Haanweg).	st	13,00A		
621020	Laden en transporteren bomen (Schopenhauerweg)	st	1,00A		
621050	Planten bomen in verharding (B. de Haanweg)	st	4,00A		
621060	Planten bomen in verharding (Schopenhauerweg)	st	1,00A		
621070	Planten bomen in open grond	st	9,00A		
621080	Controle plantplaatsen bomen (B. de Haanweg).	EUR	N		
621090	Controle plantplaatsen bomen (Schopenhauerweg).	EUR	N		
6220	<u>Planten sierheesters</u>				
622010	Laden en transporteren heesters	st	1.398,00A		
622030	Planten van sierheesters	st	1.398,00A		
6310	<u>Nazorg</u>				
631010	Watergeven bomen (B de Haanweg).	st	13,00V		
631020	Watergeven bomen (Schopenhauerweg).	st	1,00V		
632	ZAAIEN				
632020	Zaaien gazon (Bierens de Haanweg)	are	2,50V		
632030	Zaaien gazon (Schopenhauerweg)	are	1,30V		
632050	Maaien gras, 1e + 2e maaibeurt (B. de Haanweg)	are	5,00V		
632060	Maaien gras, 1e + 2e maaibeurt (Schopenhauerweg).	are	2,60V		
64	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
6410	<u>Aanbrengen verankering</u>				
641010	Aanbr. boompalen + boombanden (B. de Haanweg).	st	8,00A		
641020	Aanbr. boompalen + boombanden (Schopenhauerweg).	st	2,00A		
641030	Aanbr. boompalen + boombanden (B. de Haanweg).	st	27,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6420	<u>Aanbrengen drainage</u>				
642010	Aanbr. beluchtingssysteem bestaande bomen	m	15,00A		
7	TERREININRICHTING				
73	STRAATMEUBILAIR				
7311	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
731110	Verwijderen straatmeubiliar (B. de Haanweg)	st	7,00A		
731120	Verwijderen straatmeubiliar (B. de Haanweg)	st	57,00A		
731130	Verwijderen straatmeubiliar (B. de Haanweg)	st	14,00A		
731140	Verwijderen hekwerk (Bierens de Haanweg)	m	193,00A		
731150	Verpl. van bovengrondse containers (B. de Haanweg)	st	1,00A		
731160	Verpl. van bovengrondse containers (B. de Haanweg)	st	1,00A		
731170	Verpl. van bovengrondse opslagcontainer	st	1,00A		
731180	Verpl. van bovengrondse opslagcontainer	st	1,00A		
731190	Verwijderen straatmeubiliar (Schopenhauerweg)	st	8,00A		
731200	Verwijderen straatmeubiliar (Schopenhauerweg)	st	9,00A		
7314	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
731410	Aanbrengen bank (Bierens de Haanweg)	st	4,00A		
731420	Aanbrengen sierpoef (Bierens de Haanweg)	st	9,00A		
731430	Aanbrengen afzetpaal (Bierens de Haanweg)	st	14,00A		
731440	Aanbrengen fietsleunhekken (Bierens de Haanweg)	st	7,00A		
731450	Aanbrengen fietsleunhekken (Schopenhauerweg)	st	5,00A		
731460	Aanbrengen bloembak (Schopenhauerweg)	st	3,00A		
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
8210	<u>Inrichten tijdelijk werkdepot</u>				
821010	Inrichten tijdelijk depot.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Maken tekening t.b.v. bebordingsplan	EUR	N		
822020	Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting weg	EUR	N		
822030	Toepassen omleidingsroutes	EUR	N		
822040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
822050	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
822060	Toepassen rijplaten - toegankelijkheid percelen.	EUR	N		
822070	Toepassen rijplaten - bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR	N		
823	VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING				
823010	Toepassen stamommanteling (Bierens de Haanweg)	st	26,00V		
823020	Toepassen stamommanteling (Schopenhauerweg)	st	6,00V		
823030	Toepassen hekwerk	EUR	N		
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8301	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
830110	T.b.s. werknemer groep A.	uur	60,00V		
830120	T.b.s. werknemer groep D.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvraag bouwplaatsinrichtin	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost - acceptatiekosten rioolslib.	EUR	3.000,00V		
950020	Stelpost - acceptatiekosten rioolbuizen / putten.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost - acceptatiekosten verhardingen.	EUR	4.500,00V		
950040	Stelpost - acceptatiekosten kunststofbuizen.	EUR	5.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				