

Behoort bij: 1-031-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN EN VERVOER</b>				
111	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWE</b>				
111010	Schonen terrein / verwijderen vuilnis/puin	m3	20,00V		
111020	Grond ontgraven uit cunet	m3	200,00V		
112	<b>VERVOER RESTMATERIALEN</b>				
112010	Puin afvoeren	ton	430,00V		
112020	Gesorteerd afval afvoeren	ton	5,00V		
112030	PVC en (giet)ijzer afvoeren	ton	1,00V		
112040	Bedrijfsafval afvoeren	ton	1,00V		
113	<b>VERVOER GROND</b>				
113010	Zand aanvoeren vanaf trechter	ton	600,00V		
113030	Teelgrond aanvoeren vanaf RMO.	m3	20,00V		
113050	Grond afvoeren naar DEPOT (<30 km)	ton	60,00V		
114	<b>VERWERKEN GROND</b>				
114010	Grond verwerken in terrein	m3	375,00V		
114020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	3.000,00V		
114030	Profileren van oppervlakken.	m2	3.000,00V		
2	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
21	<b>BRONBEMALING</b>				
2111	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
211110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.600,00V		
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>VERVANGEN RIOOL EN NIEUWE AANLEG</b>				
312	<b>VERVANGEN BESTAAND RIOOL DOOR DWA-RIOOL</b>				
312010	Vervangen riolering beton 400 mm	m	336,00A		
312020	Vervangen riolering beton 400x600/500x750 mm	m	529,00A		
312030	Vervangen riolering beton 500x750 mm	m	70,00A		
312040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	450,00V		
313	<b>AANBRENGEN NIEUW RIOOL (RWA)</b>				
313010	Aanbrengen riolering beton 500 mm	m	134,80A		
313020	Aanbrengen riolering beton 400 mm	m	309,00A		
313030	Aanbrengen riolering PVC 315 mm	m	279,00A		
313040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	450,00V		
314	<b>AANBRENGEN PUTCONSTRUCTIES</b>				
3140	<u>Putten</u>				
314010	Maken put van geprefab. betonelementen 1500x1500.	st	1,00A		
314020	Maken put van geprefab. betonelementen 1500x1500.	st	1,00A		
314030	Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000.	st	8,00A		
314040	Maken put van geprefab. betonelementen 800x800.	st	18,00A		
314050	Maken put van geprefab. betonelementen 800x800.	st	5,00A		
314060	Maken put van geprefab. betonelementen 600x600.	st	3,00A		
314070	Maken put van geprefab. betonelementen 600x600.	st	8,00A		
3141	<u>Putranden</u>				
314110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	44,00A		
3142	<u>Op hoogte brengen putafdekkingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00A		
315	<b>MAKEN AANSLUITING OP PUTCONSTRUCTIE</b>				
3150	<u>Aansluiten bestaand riool op bestaande rioolput</u>				
315010	Maken aansluiting (500 mm) op bestaande rioolput.	st	1,00V		
315020	Maken aansluiting (315 mm) op bestaande rioolput.	st	2,00V		
3151	<u>Aansluiten bestaand riool op nieuwe rioolput</u>				
315110	Maken aansluiting 600x900mm op rioolput	st	1,00A		
315120	Maken aansluiting 400x600mm op rioolput	st	2,00A		
315130	Maken aansluiting 500mm op rioolput	st	1,00A		
315140	Maken aansluiting 400mm op rioolput	st	1,00A		
3152	<u>Aansluiten bestaand riool (PVC) op nieuwe rioolput</u>				
315210	Maken aansluiting 315mm op rioolput	st	2,00A		
315220	Maken aansluiting 250mm op rioolput	st	2,00A		
3153	<u>Aansluiten nieuw riool op nieuwe rioolput</u>				
315310	Maken aansluiting (500 mm) op rioolput.	st	14,00V		
315320	Maken aansluiting (500 mm) op rioolput.	st	1,00V		
315330	Maken aansluiting (400 mm) op rioolput.	st	46,00V		
315340	Maken aansluiting (315 mm) op rioolput.	st	29,00V		
316	<b>PASZAGEN BUIZEN</b>				
316010	Maken passtuk uit betonbuis (<500 mm).	st	48,00V		
316020	Maken passtuk uit betonbuis (<500X750 mm)	st	4,00V		
32	<b>KOLKEN EN KOLK-/ HUISSLUITINGEN</b>				
321	<b>VERWIJDEREN KOLKEN</b>				
321010	Verwijderen kolk incl. grondwerk.	st	100,00V		
322	<b>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3220	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
322010	Verwijderen kolkaansluiting.	st	100,00V		
323	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
3230	<u>Overzetten huisaansluitingen</u>				
323010	Overzetten huisaansluitingen.	st	90,00V		
3231	<u>Vervangen huisaansluitingen</u>				
323110	Vervangen huisaansluitingen.	st	15,00V		
3232	<u>Maken inlaat</u>				
323210	Maken inlaat.	st	10,00V		
323220	Maken inlaat (PVC).	st	10,00V		
324	<b>AANBRENGEN KOLKEN</b>				
3240	<u>Aanbrengen kolken</u>				
324010	Aanbrengen kolk incl. grondwerk	st	100,00V		
325	<b>AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3250	<u>Aanbrengen kolkaansluiting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325010	Aanbrengen kolkaansluiting.	st	100,00V		
3251	<u>Maken inlaat</u>				
325110	Maken inlaat (beton).	st	30,00V		
325120	Maken inlaat (PVC).	st	30,00V		
38	<b>REINIGING EN INSPECTIE RIOOL</b>				
381010	Reinigen en inspecteren riool (500 mm).	m	205,00A		
381020	Reinigen en inspecteren riool (400 mm).	m	837,00A		
381030	Reinigen en inspecteren riool (315 mm).	m	615,00A		
39	<b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN RIOOL</b>				
3911	<u>Voorzieningen tijdelijke aan-/afsluitingen</u>				
391110	Treffen voorzieningen tijdelijke aansluitingen.	EUR	N		
391120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
4	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
41	<b>VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN</b>				
4111	<u>Graven en uitwerken van proefsleuven</u>				
411110	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
411120	Uitwerken proefsleuf.	EUR	N		
4121	<u>Voorzieningen opvangen kabels en leidingen</u>				
412110	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.	EUR	N		
412120	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.	EUR	N		
45	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
4511	<u>Plaatsen en aansluiten lichtmasten</u>				
451110	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	4,00A		
4512	<u>Verplaatsen van lichtmasten</u>				
451210	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	1,00A		
451220	Verplaatsen verlichtingsobject <= 6m	st	5,00A		
4514	<u>Uitwisselen armaturen inc. lamp</u>				
451410	Vervangen verlichtingsarmatuur <=4 .	st	9,00V		
451420	Vervangen verlichtingsarmatuur <=6.	st	8,00V		
4571	<u>Leveren aansluitsnoer</u>				
457120	Leveren aansluitsnoer. (3-fasen)	m	120,00V		
4572	<u>Aanbrengen aansluitsnoer</u>				
457220	Aanbrengen aansluitsnoer.	st	21,00V		
5	<b>VERHARDING EN WEGBEBAKENING</b>				
51	<b>VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING</b>				
511	<b>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN</b>				
511010	Opbreken betonstraatstenen rijweg.	m2	3.400,00A		
511020	Opbreken betonstraatstenen Pvak.	m2	1.600,00A		
511030	Opbreken betonstraatstenen Pvak.	m2	90,00A		
512	<b>VERWIJDEREN TEGELVERHARDING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512010	Opbreken betontegels 50.	m2	2.270,00A		
512020	Opbreken betontegels 50.	m2	736,00A		
512030	Opbreken betontegels 50.	m2	495,00A		
512040	Opbreken betontegels 80.	m2	160,00A		
513	<b>VERWIJDEREN BANDEN / KANTOPSLUITINGEN</b>				
513010	Opbreken betonbanden trottoir.	m	200,00A		
513020	Opbreken betonbanden RWS.	m	115,00A		
513030	Opbreken betonbanden gazon / opsluit.	m	960,00A		
513040	Opbreken betonbanden inrit.	m	25,00A		
52	<b>AANBRENGEN ELEMENTVERHARDING</b>				
521	<b>AANBRENGEN KLINKERVERHARDING</b>				
521010	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	2.350,00A		
521020	Aanbrengen betonstraatstenen kruisingen.	m2	550,00A		
521030	Aanbrengen betonstraatstenen P-vakken.	m2	1.490,00A		
521040	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	550,00A		
521050	Aanbrengen betonstraatstenen (strekselagen).	m2	325,00A		
521060	Aanbrengen betonstraatstenen P-vakken.	m2	310,00A		
522	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
522010	Aanbrengen betontegels (50).	m2	3.500,00A		
522020	Aanbrengen betontegels (80).	m2	160,00A		
522030	Aanbrengen betontegels (50).	m2	500,00A		
522040	Aanbrengen betontegels (80).	m2	475,00A		
523	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
523010	Aanbrengen opsluit-, gazonbanden van beton.	m	880,00A		
523020	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00A		
523040	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	25,00A		
523050	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	220,00A		
523060	Aanbrengen opsluit-, gazonbanden van beton.	m	185,00A		
7	<b>TERREININRICHTING</b>				
71	<b>VERWIJDEREN BEBORDING</b>				
7110	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
711010	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00V		
711020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	8,00V		
72	<b>AANBRENGEN BEBORDING</b>				
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	8,00V		
721020	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00V		
8	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
82	<b>WERKTERREIN</b>				
8211	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
821120	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
83	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
8411	<u>Tijdschema's en planningen</u>				
841110	Algemeen tijdsschema.	EUR		N	
841120	Planningen.	EUR		N	
841130	Vierwekelijkse planningen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8421	<u>Bouwplaatsvergunning</u>				
842110	Aanvragen bouwplaatsvergunning.	EUR		N	
8422	<u>Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
842210	Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
842220	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
842230	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
8431	<u>Werkplannen</u>				
843110	Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen.	EUR		N	
843120	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
8541	<u>Revisie buitenruimte</u>				
854110	Revisie reken-/tekenwerk.	EUR		N	
8542	<u>Revisie riolering</u>				
854210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
88	<b>WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
8811	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
881120	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
881130	T.b.s. stratenmakerskoppel groep D.	uur	40,00V		
8812	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
881210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
881220	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
881230	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
950010	Stelpost (acceptatiekosten).	EUR	8.000,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				