

Inspectie & Onderhoudsintervallen Hydr. Installatie

G = Gebruikersadvies ▲ = Tijdens Normaalbedrijf ▼ = Gedurende Inbedrijfnameperiode	Dagelijks	Wekelijks / 40u	3-Mndlijks / 500u	Halfjaarlijks / 1000u	Jaarlijks / 2000u	Anders	Opmerkingen
Drukvoelstof							
Niveau	▼▲						
Temperatuur	▼▲						
Olieconditie				▲			Optische beoordeling; geur, verkleuring, vervuiling, aanwezigheid water, etc.
Olieanalyse / Olievernieuwing	▼				▲		* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden ** Zonder olieanalyse elke 2jaar / 4000u vernieuwen
Conditionering Drukvoelstof							
Vervangen Filters zonder indicatie	▼			▲			Advies; Visuele inspectie Filter mét indicatie
Vervangen Filters mét indicatie	▼					▲	* Volledige benutting Vuilopnamecapaciteit ** Filters min. eens per 2 jaar vervangen!
Controle optische vervuilingindicatoren	▼	▲					
Controle elektrische vervuilingindicatoren	▼				▲		
Vervangen (Be)lucht(ings)filters					▲		* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden ** i.g.v. Silicagel; indien verkleuring heeft plaatsgevonden
Controle & Inw. Reiniging Olie/Waterkoeler					▲		
Controle's Algemeen							
Geluiden & Trillingen	▼	▲					Rotatie-, stromings- en schakelgeluiden en/of -stoten
Uitwendige Lekkage's	▼	▲					Druppelvorming en/of -sporen
Verontreiniging Algemeen		▲					Luchtinlaatrooster E-motor, warmtewisselaars
Montage, Bevestiging & Beschadiging	▼		▲				Componenten, Leidingwerk, bekabeling, etc.
Flexibele Leidingcomponenten	▼		▲				* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden
Primair Systeem; Hydr. Eenheid							
Bedrijfsdrukken op Manometers		▲					
Controle Meet-, Regel- & Instelwaarden				▲			
Manifold- & Besturingsblokken							
Bedrijfsdrukken op Manometers		▲					
Controle Meet-, Regel- & Instelwaarden	▼			▲			
Secundair Systeem; Gebruikers							
Controle Stangbedekking (Visueel)	▼	▲					
Controle Meet-, Regel- & Instelwaarden	▼			▲			
Accumulatoren & -Stations							
Bedrijfsdrukken op Manometers		▲					
Controle Voorvuldruk Stikstof	▼				▲		* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden
Periodiek Terugkerende Keuringen						▲	Conform Lokale (Wettelijke) Voorschriften Opstellingslocatie
Smeervoorschriften							

Inspectie & Service-Interval-Tabel					
	Dagelijks	Wekelijks / 40u	Maandelijks / 200u	Halfjaarlijks / 1000u	Jaarlijks / 2000u
Hydraulische olie;					
Temperatuur	*				
Niveau	*				
Olieconditie					*
Filters;					
Controle filterindicatoren		*			
Luchtfilter vervangen *				*	
Vervangen filterelementen				*	
Accumulatoren;					
Controle stikstofdruk					*
Controle Bevestiging					
Cilinders;					
Visuele Controle Beschadiging Zuigerstang		*			
Controle uitwendige Lekkage		*			
Instelwaarden;					
Drukregelventielen, manometers, pompregelingen en stroomregelventielen conform hydraulisch schema				*	
Warmtewisselaars;					
Olief/luchtcoeler reinigen				*	
Olief/watercoeler inwendig reinigen					*
Overige/Algemeen;					
Lekkages Algemeen	*				
Hydraulische Leidingen en Slangen		*			