



E-Motor Baugr.: 180L 22 kW (IEC-Normmotor, Flanschdurchmesser: 350 mm, B5/V1, IP 54, 50 Hz 1500 1/min)  
 Pumpenfirma: DENISON Pumpentyp: T67DCB-...-2-...  
 (Bei Gewichtsänderungen durch Aufbauten oder zusätzliche Anbaupumpen, Rücksprache KTR Rheine)

Bestelldaten	
5	ROTEX 42 GG NABE Ø38,07+0,03 NUT C GEW.
4	ROTEX 42 GG GR.NABE Ø48H7 Nhd
3	ROTEX 42 ZAHNKRANZ 92 SHORE A GELB
2	KUPPLUNG R42.48-38.07C (Pos 3 - 5)
1	PUMPENTRÄGER PK 350/10/19-00
Pos./Anz.	Benennung Teilnummer

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
 We reserve the right to make dimensional and design changes.  
 Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH  
 General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH

**Pumpenträger**  
**PK 350/10/19-00**

DIM ARE IN MM  
 UNITS ARE ISO METRIC  
 EXCEPT AS NOTED

Name name WEBHydraulik  
 Datum date 2009.05.20  
 Lfd.-Nr. Current number 10200905201409646

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten  
 Note protection mark acc. to ISO 16016

Massstab Scale 1: 3.85  
 Format DIN Size A3

**KTR** KTR Kupplungstechnik GmbH  
 D-48407 Rheine