



2.1.5 Inventarisatie van voorkomende risico's nieuwe situatie

Onderdeel	Gevaar	WxBxE*	Score*	Risico / actie
Belopen trap	Vallen	0,5 x 3 x 3 =	4,5	acceptabel
Belopen trap met materiaal	Vallen / struikelen	1 x 2 x 7 =	14	instructie
Hijzen materialen	Invallen luik	1 x 2 x 7 =	14	aandachtspunt
Te lage uitstaphulp	Vallen / struikelen	0,2 x 6 x 7 =	8,4	acceptabel
Hijzen materialen	Fysieke belasting	1 x 2 x 7 =	14	aandachtspunt
Te kleine vrije ruimte (afstand c)	Stoten van rug	1 x 6 x 1 =	6	acceptabel
Open luik	Vallen in sparing	0.5 x 6 x 7 =	21	instructie

Door de aanpassingen is het risico-indexcijfer dusdanig verlaagd dat de huidige situatie (met inachtneming van de werkwijze middels instructie) als veilig te bestempelen is.

2.1.6 Evaluatie en nieuwe werkwijze

Het aanpassen van de trappen geeft niet alleen een verbetering van de veiligheidssituatie, maar verandert ook de werkwijze. Het verticaal transporteren van materialen dient nu op een andere wijze te gebeuren dan voorheen. Daar dienen aanvullende hulpmiddelen voor gebruikt te worden en mag dus niet meer handmatig gebeuren. Personen dienen met beide handen aan de ladder te klimmen of af te dalen.

Met Vialis is inmiddels besproken dat zij zorg dragen voor een duidelijke instructie omtrent het gebruiken van de trappen en ladders:

1. Instructie voor vaste aannemers / medewerkers en derden

Alle vaste medewerkers (of aannemers) dienen een duidelijke instructie te krijgen inzake het gebruik van de ladders. Belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de oude situatie is dat materialen niet meer handmatig meegenomen mogen worden. Daarnaast dient het geopende luik direct afgezet te worden.

2. Instructie nieuwe medewerkers en of nieuwe onderaannemers

Los van de vaste instructie die aanwezig dient te zijn, moet de nieuwe werkwijze ook omschreven worden in een eventuele werkwergunning, taak- risico-analyse (TRA) en VGM-plan

3. Toepassen PBM's, transportmiddelen en afzettingen

Het is belangrijk om bij het omschrijven van hulpmiddelen duidelijk aan te geven aan welke norm voldoen moet worden. Zo is een vaste klimhelm beter te gebruiken dan een bouwhelm en dient de afzetting minimaal 1 meter (in opvallende kleur) rondom het geopende luik te worden opgezet. Bij het gebruiken van hijs- en hefmiddelen dient eveneens een duidelijke instructie opgesteld te worden welke materialen (en tot welk gewicht) wel en niet gebruikt mogen worden.

4. Besloten ruimte

Indien het werken in de putten gezien wordt als het werken binnen een besloten ruimte, dienen eveneens alle daarvoor aanvullende maatregelen getroffen te worden. Dit ten aanzien van luchtkwaliteit (zuurstofniveau en of gevaarlijke gassen), mangat bewaking, creëren van vluchtwegen, zuurstof- en of gasmeter. Daarnaast dient er een calamiteitenplan te zijn die bij iedereen bekend is.