

PLANTSOENLIJST BEHOREND BIJ BESTEK "TERREININRICHTING NIEUWBOUWLEGERING FREDERIKKAZERNE"

PROJECTNUMMER: 1001732

BESTEKNUMMER: 207.10.0953.20

code op tek.	hoeveelh.	soortnaam	maat	opmerkingen	aanplanten
		BOMEN			
AsO	6	Alnus subcordata 'Oberon'	20-25	met draadkluit, 4x verplant, op eigen wortel (zomerstek)	binnentuin
		HEESTERS & SOLITAIRES			
Cm		Crataegus monogyna	boven 100	1+2 af 3-tak, autochtone herkomst, Wassenaar-01 of 02 of 's Gravenhage-01*, EKO-keur	terrein
Hr		Hippophae rhamnoides	60-100	1+2 af 3-tak, EKO-keur	terrein
Lv		Ligustrum vulgare	80-100	0+1+2 af 8-tak, autochtone herkomst, Wassenaar-02 of 03 of 's Gravenhage-01*, EKO-keur	terrein
Pmm		Pinus mugo mughus	80-100	solitair, met draadkluit, 4x verplant, breedte 80-100	binnentuin
PnA	4	Pinus nigra ssp. nigra	300-350	solitair, met draadkluit, 5x verplant, breedte 300-350	terrein
Rr		Rosa rubiginosa	boven 100	1+2 af 3-tak, autochtone herkomst, Roggebotzand-01*, EKO-keur	terrein
Rf		Rubus fruticosus	50-80	1+0, 1 st. per 1,5 m2, EKO-keur	terrein, wildverband: 1 st per 1,5 m2, randafstand = plantafstand
Sn		Sambucus nigra	boven 100	1+1 af 3-tak, EKO-keur	terrein
		VASTEPLANTEN / SIERGRASSEN			
Aa		Ammophila arenaria (Aa)	leverbaar	1 bosje bij elkaar gebonden stekken wordt als 1 plant gezien, een bosje bestaat uit 7 tot 10 bij elkaar gebonden stekken	terrein + binnentuin, wildverband: 7 st/m2, randafstand = plantafstand
				<i>* Voor autochtone herkomsten, zie de 8e rasselijst bomen 2007 en www.genenbankbomenenstruiken.nl</i>	