

Behoort bij: 207.10.0953.20

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van 207.10.0953.20. 3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 4)

(
euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)

(
euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver. 8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de ..

De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
- 4) Inschrijvingssom in cijfers.
- 5) Inschrijvingssom in letters.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
- 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling

Behoort bij: 207.10.0953.20

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1: PARKEERTERREIN ZUID- WESTZIJDE GEBOUW				
11	OPBREKEN				
110010	Opbreken betonbanden 120x250mm	m	50,00	V	
110020	Opbreken straatbaksteen.	m2	630,00	V	
12	GRONDWERK				
120010	Grond ontgraven uit cunet d=0,2m	m3	440,00	V	
120020	Grond vervoeren naar duinen wal.	m3	384,00	V	
120030	Grond vervoeren naar duinen.	m3	56,00	V	
120050	Grond verwerken in duinen wal	m3	384,00	V	
120060	Grond verwerken in duinen.	m3	56,00	V	
120070	Profileren van oppervlakken.	m2	2.200,00	V	
13	RIOLERING				
130010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	203,00	V	
130020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	2,00	V	
130030	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m	101,00	V	
130040	Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool.	st	42,00	V	
130050	Aanbrengen PP-buis 160mm.	m	74,00	V	
130060	Aanbrengen PP-buis ø200mm.	m	28,00	V	
130070	Aanbrengen trottoirkolk van kunststof.	st	8,00	V	
130080	Aanbrengen straatkolk van kunststof.	st	6,00	V	
130090	Aanbrengen put van kunststof.	st	2,00	V	
130100	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
130110	Aanvullen sleuf.	m	203,00	V	
14	VERHARDINGEN				
1401	<u>Kantopsluitingen en goten</u>				
140110	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm.	m	176,00	V	
140120	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bochten	m	21,20	V	
140130	Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok.	m	6,40	V	
140140	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	8,00	V	
140150	Pasmaken van betonbanden 130/150x250mm.	st	10,00	V	
140160	Aanbrengen molgoot.	m	73,00	V	
1402	<u>Elementenverharding</u>				
140210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	2.200,00	V	
140220	Aanbrengen straatlaag	m2	2.200,00	V	
140230	Aanbrengen betonstraatstenen keif. heidepaars.	m2	1.136,00	V	
140240	Leveren betonstraatstenen.	st	10.620,00	V	
140250	Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart.	m2	958,00	V	
140260	Aanbrengen BSS keif. halfst verb, zwart.	m2	70,00	V	
140270	Aanbrengen markering in bestrating (parkeervakken)	m	648,00	V	
140280	Aanbrengen betontegels 50x50cm, dikte 8,0 cm.	m2	18,00	V	
140290	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	4,00	V	
2	FASE 2: VERHARDING OOST- EN WESTZIJDE GEBOUW				
21	OPBREKEN				
210010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.450,00	V	
210020	Opbreken betonbanden 120x250mm hergebruik..	m	285,00	V	
210030	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.450,00	V	
22	GRONDWERK				
220010	Grond ontgraven uit cunet voetpaden d= 0,15m	m3	155,00	V	
220020	Grond ontgraven uit cunet rijbanen d=0,35m	m3	325,00	V	
220030	Grond vervoeren.	m3	480,00	V	
220040	Frezen.	are	4,50	V	
220050	Grond verwerken in duinen wal.	m3	480,00	V	
220060	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	68,00	V	
220070	Profileren van oppervlakken.	m2	2.891,00	V	
23	KABELS EN LEIDINGEN				
231	RIOLERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	213,00	V	
231020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	1,00	V	
231030	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m	126,00	V	
231040	Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool.	st	51,00	V	
231050	Aanbrengen PP-buis ø160mm.	m	49,00	V	
231060	Aanbrengen PP-buis ø200mm.	m	38,00	V	
231070	Aanbrengen trottoirkolk van kunststof.	st	1,00	V	
231080	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	V	
231090	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
231100	Aanvullen sleuf.	m	203,00	V	
232	OVERIGE KABELS EN LEIDINGEN				
232010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	75,00	V	
232020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	12,00	V	
24	VERHARDINGEN				
241	KANTOPSLUITINGEN				
241010	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm.	m	195,00	V	
241020	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bocht.	m	22,50	V	
241030	Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok.	m	6,40	V	
241040	Aanbr. inritbanden van beton 650x500mm.	m	6,00	V	
241050	Aanbr. trottoirband RWS van beton 110/220mm.	m	92,00	V	
241060	Aanbr. RWS-band van beton 110/220mm, bocht.	m	16,00	V	
241080	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	143,00	V	
241090	Pasmaken van betonbanden	st	20,00	V	
241100	Aanbr. opsluitbanden van beton 300x260mm.	m	22,00	V	
242	ELEMENTENVERHARDINGEN				
242010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. hergebr	m2	1.812,00	V	
242020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. nieuw	m2	127,00	V	
242030	Aanbrengen straatlaag	m2	2.974,00	V	
242040	Aanbrengen BSS, keperverb, keif. grijs.	m2	1.621,00	V	
242050	Leveren betonstraatstenen.	st	20.745,00	V	
242060	Aanbrengen BSS keif. halfst verb, grijs.	m2	220,00	V	
242070	Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart.	m2	98,00	V	
242080	Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm.	m2	1.035,00	V	
242090	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	15,00	V	
25	MARKERINGEN				
250010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	39,00	V	
250020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	17,50	V	
250030	Aanbrengen onderbroken lijn 1-3 thermoplast	km	0,06	V	
250040	Aanbrengen ononderbroken lijn thermoplast.	km	0,11	V	
250050	Aanbrengen stopstreep thermoplast.	km	0,01	V	
250060	Aanbrengen pijlen, haaietanden en 3hoek thermop.	m2	14,70	V	
250070	Aanbrengenverdrijvingsvlak van thermoplast	m2	24,00	V	
26	TERREINMEUBILAIR				
260010	Aanbrengen hekwerk	m	2,00	V	
260030	Aanbrengen fietsenrekken	st	10,00	V	
260040	Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak.	st	1,00	V	
27	CONTAINERVOORZIENING EN GLAZENWASVOORZIENING				
270010	Grond ontgraven uit cunet voetpaden d= 0,15m	m3	24,00	V	
270020	Grond vervoeren.	m3	24,00	V	
270030	Grond verwerken in duinen wal.	m3	24,00	V	
270040	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	86,00	V	
270050	Aanbrengen straatlaag	m2	160,00	V	
270060	Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm.	m2	160,00	V	
270070	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	2,50	V	
3	FASE 3: PLEIN LANGS V ALKEMADELAAN				
31	OPBREKEN				
310010	Opbreken betonbanden 120x250mm	m	45,00	V	
310020	Opbreken straatbaksteen.	m2	1.620,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310030	Verwijderen afrastering, metselwerk.	m	120,00	V	
310040	Opbreken betontegels.	m2	30,00	V	
310050	Verwijderen bomen.	st	1,00	V	
32	GRONDWERK				
320010	Grond ontgraven uit cunet plein d=0,35m	m3	420,00	V	
320020	Grond vervoeren.	m3	420,00	V	
320030	Frezen.	are	10,00	V	
320040	Grond verwerken in grondwal en circels	m3	420,00	V	
320050	Profileren van oppervlakken.	m2	1.750,00	V	
33	RIOLERING				
330010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	183,00	V	
330020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	2,00	V	
330030	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m	96,00	V	
330040	Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool.	st	39,00	V	
330050	Aanbrengen PP-buis ø160mm.	m	20,00	V	
330060	Aanbrengen PP-buis ø200mm.	m	67,00	V	
330070	Aanbrengen trottoirkolk van kunststof.	st	3,00	V	
330080	Aanbrengen straatkolk van kunststof.	st	10,00	V	
330090	Aanbrengen put van kunststof.	st	2,00	V	
330100	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
330110	Aanvullen sleuf.	m	183,00	V	
34	VERHARDINGEN				
3401	<u>Kantopsluitingen</u>				
340110	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm.	m	190,00	V	
340120	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bocht.	m	10,10	V	
340130	Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok.	m	6,40	V	
340140	Pasmaken van betonbanden	st	10,00	V	
340150	Aanbr. opsluitbanden van beton 300x260mm.	m	135,00	V	
340160	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m	120,00	V	
3402	<u>Elementenverhardingen</u>				
340210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.750,00	V	
340220	Aanbrengen straatlaag	m2	1.870,00	V	
340230	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	911,00	V	
340240	Aanbrengen BSS, keperverb, keif, grijs.	m2	420,00	V	
340250	Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart.	m2	318,00	V	
340260	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	240,00	V	
340270	Aanbrengen betontegels.	m2	120,00	V	
36	TERREINMEUBILAIR				
360010	Aanbrengen palen tbv hekwerk	st	19,00	V	
360020	Aanbrengen hekwerk	m	53,00	V	
360040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00	V	
360050	Aanbrengen grondbuis	st	7,00	V	
360060	Aanbrengen vlaggemast	st	7,00	V	
4	FASE 4: WEG LANGS GEBOUWEN 101, 196-199.				
41	OPBREKEN				
410010	Opbreken betonbanden 120x250mm	m	250,00	V	
410020	Opbreken straatbaksteen.	m2	1.665,00	V	
410030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	9,00	V	
410040	Verwijderen kolk.	st	5,00	V	
42	GRONDWERK				
420010	Grond ontgraven uit cunet verbreding d=0,4m	m3	66,00	V	
420020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	34,00	V	
420030	Profileren van oppervlakken.	m2	1.491,00	V	
420040	Grond vervoeren.	m3	66,00	V	
420050	Grond verwerken in duinen wal	m3	66,00	V	
43	KABELS EN LEIDINGEN				
430010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	43,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	4,00	V	
430030	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m	43,00	V	
430040	Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool.	st	16,00	V	
430050	Aanbrengen trottoirkolk van kunststof, hergebruik.	st	5,00	V	
430060	Aanbrengen trottoirkolk van kunststof.	st	3,00	V	
430070	Aanbrengen put van kunststof.	st	2,00	V	
430080	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
430090	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00	V	
430100	Aanvullen sleuf.	m	43,00	V	
431	RIOLERING				
44	VERHARDINGEN				
4401	<u>Kantopsluitingen</u>				
440110	Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm.	m	262,00	V	
440130	Aanbr. inritbanden van beton 650x500mm.	m	5,00	V	
440140	Aanbr. trottoirband RWS van beton 110/220mm.	m	27,00	V	
440150	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	29,00	V	
440160	Pasmaken van betonbanden	st	5,00	V	
4402	<u>Elementenverhardingen</u>				
440210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	109,00	V	
440220	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.435,00	V	
440230	Aanbrengen betonstraatstenen keif. grijs.	m2	1.036,00	V	
440240	Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm.	m2	399,00	V	
440250	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	11,00	V	
46	TERREINMEUBILAIR				
460020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00	V	
5	FASE 5: BINNENTERREIN				
52	GRONDWERK				
520010	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	347,00	V	
520020	Profileren van oppervlakken tbv schelpen.	m2	1.355,00	V	
520030	Profileren van oppervlakken tbv straatbaksteen.	m2	1.120,00	V	
520040	Grond vervoeren h=2,8m.	m3	68,00	V	
520050	Grond vervoeren h= 4,5m.	m3	56,00	V	
520060	Grond verwerken in duinen wal	m3	125,00	V	
53	KABELS EN LEIDINGEN				
530010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf lijngoot.	m	18,00	V	
530020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m	32,00	V	
530030	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	30,00	V	
530040	Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	2,00	V	
530050	Pasmaken gootelement	st	1,00	V	
530060	Aanbrengen PP-buis ø160mm.	m	18,00	V	
530070	Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool.	st	5,00	V	
530080	Aanvullen sleuf.	m	50,00	V	
54	VERHARDINGEN				
540010	Aanbrengen stalen kantopsluiting Topkant.	m	43,00	V	
540020	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	246,00	V	
540030	Aanbrengen ongebonden steenmengsel.	m2	1.120,00	V	
540040	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.603,00	V	
540050	Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm.	m2	248,00	V	
540060	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	131,00	V	
540070	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.120,00	V	
540080	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	1.355,00	V	
540090	Aanbrengen schelpen.	m2	1.355,00	V	
56	TERREINMEUBILAIR				
560010	Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak.	st	5,00	V	
560020	Aanbrengen asbak.	st	1,00	V	
560030	Aanbrengen bank	m	96,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	FASE 6: VERHARDING NOORDZIJDE GEBOUW				
61	OPBREKEN				
610010	Verwijderen afrastering, metselwerk.	m	30,00	V	
610020	Verwijderen afrastering, gaas.	m	81,00	V	
610030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	600,00	V	
610040	Opbreken betontegels.	m2	30,00	V	
610050	Opbreken kinderkoppen	m2	40,00	V	
62	GRONDWERK				
620010	Grond ontgraven uit cunet voetpaden d= 0,15m	m3	104,00	V	
620020	Grond ontgraven uit cunet PP en toegang PP d=0,35m	m3	249,00	V	
620030	Grond vervoeren.	m3	353,00	V	
620040	Frezen.	are	10,00	V	
620050	Grond verwerken in grondlichaam	m3	353,00	V	
620060	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	136,00	V	
620070	Profileren van oppervlakken.	m2	1.406,00	V	
64	VERHARDINGEN				
6401	<u>Kantopsluiting</u>				
640110	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm.	m	284,00	V	
640120	Aanbr. opsluitbanden van beton 120x250mm.	m	130,00	V	
640130	Aanbr. opsluitbanden van beton 120x250mm, bochten.	m	26,00	V	
640140	Aanbr. opsluitbanden van beton 150x250mm.	m	6,00	V	
640150	Aanbr. inritbanden van beton 800x500mm.	m	12,00	V	
640160	Pasmaken van betonbanden	st	10,00	V	
640170	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m	30,00	V	
6402	<u>Elementenverharding</u>				
640210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	690,00	V	
640220	Aanbrengen straatlaag .	m2	1.361,00	V	
640230	Aanbrengen betonstraatstenen keif. grijs.	m2	290,00	V	
640240	Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart.	m2	350,00	V	
640250	Aanbrengen markering in bestrating (parkeervakken)	m	215,00	V	
640260	Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, halfsteensver.	m2	26,00	V	
640270	Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm.	m2	695,00	V	
640280	Pasmaken van tegels, 500x500mm.	m	14,00	V	
640290	Aanbrengen betontegels 300X300mm.	m2	70,00	V	
65	GROENVOORZIENINGEN				
6501	<u>Bodemverbetering</u>				
650110	Grondstructuurverbeteren tbv bramen & bosplantsoen	are	9,27	V	
650120	Diepfrezen tbv bramen en bosplantsoen.	are	9,27	V	
650130	Grondverbeteren t.b.v. te planten Pinus m. mughus	st	11,00	V	
650140	Grondverbeteren t.b.v. te planten Pinus n. Arnold	m3	4,00	V	
650150	Grondverbeteren tbv. te planten Alnus s. 'Oberon'	m3	6,00	V	
6502	<u>Toevoegen mycorrhiza rond kluit van Pinus en Alnus</u>				
650210	Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus nigra Arnold	st	4,00	V	
650220	Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus mugo mughus	st	11,00	V	
650230	Aanbrengen mycorrhiza bij Alnus subc. 'Oberon'	st	6,00	V	
6503	<u>Ondergrondse kluitverankering</u>				
650310	Aanbrengen kluitverankering Alnus & Pinus nigra	st	10,00	V	
6504	<u>Bewateringssysteem</u>				
650410	Aanbrengen bewateringssysteem bij sierplantsoen	st	11,00	V	
650420	Aanbrengen bewateringssysteem bij bomen	st	10,00	V	
6505	<u>Leveren en aanplanten beplantingen</u>				
650510	Planten van helmgras.	st	41.500,00	V	
650520	Planten van bramen	st	531,00	V	
650530	Planten van bosplantsoen	st	85,00	V	
650540	Planten van solitair: Pinus nigra Arnold	st	4,00	V	
650550	Planten van solitair: Pinus mugo mughus	st	11,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
650560	Planten van bomen: Alnus subcordata 'Oberon'	st	6,00	V	
66	TERREINMEUBILAIR				
660010	Aanbrengen palen tbv hekwerk (spijlen)	st	9,00	V	
660020	Aanbrengen hekwerk (spijlen)	m	26,00	V	
660030	Aanbrengen afscheiding van palen met draad.	m	24,00	V	
660040	Aanbrengen afrastering OR-15.	m	20,00	V	
7	TERREINVERLICHTING				
70	VOORBEREIDING				
700010	Voorbereiding ET-werkzaamheden	EUR		N	
71	GRONDWERK				
710010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	850,00	V	
710020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	55,00	V	
72	KABELSWERK				
720010	Aanbrengen energiegrondkabel verlichtingsobjecten	m	850,00	V	
720020	Aanbrengen energie-aansluitkabel.	m	250,00	V	
720030	Aanbrengen energiegrondkabel tbv lichtkrant.	m	60,00	V	
720040	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	3,00	V	
73	VERLICHTINGSOBJECTEN				
730010	Aanbrengen verlichtingsobject enkele uithouder (A)	st	28,00	V	
730020	Aanbrengen verlichtingsobject dubbele uithouder(B)	st	6,00	V	
730030	Aanbrengen verlichtingsobject up-lighters(C).	st	4,00	V	
730040	Aanbrengen hergebruik paaltoparmatuur, code D.	st	9,00	V	
730050	Aanbrengen hergebruik grondspot, code E.	st	5,00	V	
730060	Aanbrengen hergebruik stralerspot, code F.	st	2,00	V	
730070	Aanbrengen lichtkrant.	st	1,00	V	
730080	Aanbrengen aanrijdbeveiliging	st	4,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
801	TER BESCHIKKINGSTELLEN				
801010	T.b.s. grondwerker	uur	120,00	V	
801020	T.b.s. koppel stratenmakers.	uur	60,00	V	
801030	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
801040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
802	ONDERZOEKEN EN REVISIE				
802010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	40,00	V	
802020	Controle revisiegegevens.	EUR		N	
802030	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	294,00	V	
802040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	294,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkkerrein . EUR				
910020	Opruimen werkkerrein . EUR				
910050 EUR				
910060 EUR				
910070 EUR				
918870	Afronding eenmalige kosten EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden.	EUR	11.500,00	V	
950020	Stelpost aanpassingen toegang V. Alkemadelaan.	EUR	12.500,00	V	
950030	Stelpost aanpassingen terreinverlichting	EUR	7.500,00	V	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				