

## Tweede Nota van Inlichtingen

Aanbesteding

## PV-Panelen Sportcentrum & Spectrum

voor de

Technische Universiteit Eindhoven

Referentie: DIZ 2016/1561008-2  
Datum: 24 februari 2016

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

## Tweede Nota van Inlichtingen

### Aanbesteding PV-Panelen Sportcentrum & Spectrum voor de Technische Universiteit Eindhoven

Datum: 24 februari 2016

| nr | Betreft                                                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nota van inlichtingen vraag 11. Aronsohn tekeningen (Sportcentrum) | <p>Met betrekking tot de maximale dakbelasting geeft de NEN / Eurocode aan dat voor de sneeuwbelasting moet worden uitgegaan van minimaal 60kg/m2. Bij het volgen van u huidige opgave vervallen dan alle oranje dakvlakken van de sporthal als mogelijk geschikt voor PV.</p> <p>Hierbij het verzoek om de vrije daklast reserve verder te specificeren.<br/>Welke rekenwaardes gelden er?</p> <p>Mede uw antwoord onder de volgende alinea's doet vermoeden dat u aangeeft dat wij wel dienen uit te gaan van alleen pv-systemen, dus exclusief sneeuw.</p> <p><b>Zwembad</b><br/>Het dak van het zwembad bestaat uit stalen dakplaten die rusten op houten gelamineerde liggers. De gelamineerde liggers hebben beperkte overcapaciteit om de extra belasting uit PV-systemen te kunnen dragen.</p> <p><b>Aanbouw West.</b><br/>De Aanbouw West bestaat uit een hoog deel en een laag deel. In beide gevallen bestaan de daken uit stalen dakplaten op stalen liggers. Voor het hoge dak geldt dat de liggers beperkte overcapaciteit hebben om de extra belasting uit PV-systemen te kunnen dragen. ,</p> | <p>“extra belasting uit PV systemen” moet worden gelezen als “pv-cellen, ballast, hulpconstructies én de bijkomende sneeuwlast, gelijkmatig verdeeld gedacht over het dakvlak”. Met bijkomende sneeuwlast wordt de extra sneeuwbelasting bedoeld boven op de op een vlak dakvlak aan te houden sneeuwbelasting (0,56 kN/m2) als gevolg van aanwezigheid van PV systemen.</p> <p>Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 11 als gegeven in de Eerste Nota van Inlichtingen.</p> |