

Behoort bij: BESTEKNR. 1-045-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RENOVATIE STALEN VOEGEN				
11	RIJBAAN				
111	VOEG AAN ZIJDE BREEWEG				
111110	Renovatie stalen voegconstructie	m	14,00N		
112	VOEG TUSSEN DE BOGEN				
112110	Renovatie stalen voegconstructie	m	14,00N		
113	VOEG AAN ZIJDE BUSHALTE				
113110	Renovatie stalen voegconstructie	m	14,00N		
12	VOET- / FIETSPAD				
121	VOEG AAN ZIJDE BREEWEG				
1211	<u>Noordzijde</u>				
121110	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
1212	<u>Zuidzijde</u>				
121210	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
122	VOEG TUSSEN DE BOGEN				
1221	<u>Noordzijde</u>				
122110	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
1222	<u>Zuidzijde</u>				
122210	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
123	VOEG AAN ZIJDE BUSSTATION				
1231	<u>Noordzijde</u>				
123110	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
1232	<u>Zuidzijde</u>				
123210	Conservering bestaande voegconstructie	m	6,50N		
2	VERVANGEN BESTAANDE VOEGOVERGANGEN				
211	VOEGOVERGANG T.P.V. OPRIT (BREEWEG ZIJDE)				
2111	<u>Sloop bestaande. voegovergang</u>				
211110	Slopen bestaande ACME voegovergang	m	17,10N		
2112	<u>Aanbrengen voegovergang</u>				
211220	Aanbrengen prefab Silent-joint 500 Resa	m	17,10A		
212	VOEGOVERGANG T.P.V. VOETGANGSBRUGGEN				
2121	<u>Sloop bestaande. voegovergang</u>				
212110	Slopen bestaande ACME voegovergang	m	28,00N		
2122	<u>Aanbrengen voegovergang</u>				
212220	Aanbrengen prefab Silent-joint 500 Resa	m	28,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	VOEGOVERGANG T.P.V. OPHAALSTROOK				
2131	<u>Sloop bestaande. voegovergang</u>				
213110	Slopen bestaande ACME voegovergang	m	40,40N		
2132	<u>Aanbrengen voegovergang</u>				
213220	Aanbrengen prefab Silent-joint 500 Resa	m	40,40A		
3	GRONDWERKERN				
31	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
315	GROND AANVOEREN				
315110	Grond vervoeren (straatzaad).	ton	4,00V		
315120	Grond vervoeren (brekerzaad).	ton	1,00V		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
45	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
451	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
4510	<u>Verwijderen masten inclusief armatuur</u>				
451010	Verw. verlichtingsobject h=10m Stadionviaduct	st	5,00A		
451020	Vervoeren verlichtingsobjecten.	st	5,00A		
452	PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
4520	<u>Aanbrengen masten en armaturen</u>				
452010	Aanbr. verlichtingsobject h=10m.	st	5,00A		
452020	Vervoeren verlichtingsobjecten.	st	5,00A		
455	REVISIE EN DOCUMENTATIE				
4550	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
455010	Inspecteren verlichting nabij bushalte.	st	1,00A		
455020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
474	DETECTIE				
4741	<u>Aanbrengen detectie</u>				
474110	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie KOP	m	32,00A		
474120	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie KOP	m	18,00A		
474130	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie LANG	m	180,00A		
474150	Aansluiten detectielus op grondkabel	st	9,00A		
474160	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	N		
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511110	Opbreken betonbanden (h = 250 mm)	m	220,00V		
511120	Opbreken betonbanden (h = 160 mm)	m	460,00V		
511130	Opbreken betonbanden (h = 160 mm)	m	15,00V		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5132	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen</u>				
513210	Frezen teerhoudend asfalt (fietspad)	m2	550,00N		
513220	Frezen teerhoudend asfalt (voetpad)	m2	745,00N		
5133	<u>Frezen niet teerhoudende asfaltverhardingen</u>				
513310	Frezen van asfalt (30 mm rood Breeweg)	m2	845,00N		
513320	Frezen van asfalt (300 mm viaduct)	m2	1.435,00N		
513330	Frezen van asfalt (55 mm viaduct)	m2	505,00N		
513340	Frezen van asfalt (30 mm fietspad verbreding)	m2	405,00N		
513350	Frezen van asfalt (90 mm viaduct)	m2	1.450,00N		
513360	Frezen van asfalt (100 mm Breeweg)	m2	2.400,00N		
513370	Frezen van asfalt (200 mm Stadionviaduct)	m2	2.105,00N		
513380	Frezen van asfalt (200 mm afhaalstrook)	m2	625,00N		
513390	Frezen van asfalt (110 mm Breeweg)	m2	230,00N		
5134	<u>Frezen niet teerhoudende asfaltverhardingen</u>				
513420	Frezen van asfalt (50 mm rijbaan)	m2	1.460,00N		
514	OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
5141	<u>Frezen niet teerhoude asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
514110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting	m2	38,00N		
515	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN				
515010	Opbreken betonnen nok	m	143,00N		
516	OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANBRENGEN VOEGEN				
5161	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt t.b.v. voegconstr</u>				
516110	Opbreken asfalt t.b.v. voegconstructies.	m2	45,00V		
53	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
531	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
531010	Verwijderen funderingslaag.	m2	750,00V		
531020	Verwijderen funderingslaag.	m2	100,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541010	Aanbrengen RVS hoekstaal	m	143,00N		
541020	Aanbrengen trottoirbanden van beton (h = 160 mm).	m	220,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541030	Aanbrengen trottoirbanden van beton (h = 250 mm).	m	460,00V		
541040	Aanbrengen trottoirbanden van beton (h = 250 mm).	m	15,00V		
542	VERVOEREN STEEMENGSEL EN UITVULLEN FIETS				
542110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00V		
542120	Vervoeren ongebonden steemengsel (4/31,5).	ton	50,00V		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5431	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen (onderlaag)</u>				
543110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (voetpad).	ton	140,00V		
543120	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	105,00V		
543130	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	460,00V		
543140	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	710,00V		
5432	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen (tussenlaag)</u>				
543210	Aanbrengen kleeflaag (tussenlaag).	m2	6.795,00N		
543220	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	345,00N		
543230	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	520,00N		
543240	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	34,00N		
5433	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen (deklaag)</u>				
543310	Aanbrengen kleeflaag (deklaag voetpad)	m2	2.190,00N		
543320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	151,00N		
543330	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad)	ton	28,00N		
543340	Aanbrengen kleeflaag (deklaag rijweg)	m2	4.665,00N		
543350	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg 55 mm)	ton	69,00N		
543360	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg 50 mm)	ton	520,00N		
543370	Aanbrengen kleeflaag (deklaag rijweg)	m2	4.085,00N		
543380	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg 50 mm)	ton	507,00N		
543390	Aanbr. deklaag van asfaltbeton (rijweg 50 mm rood)	ton	4,00N		
543400	Aanbrengen kleeflaag (deklaag fietspad)	m2	845,00N		
543410	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad)	ton	64,00N		
5441	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
544110	Aanbrengen asfaltwapening (breedte weg)	m2	24,00N		
544120	Aanbrengen van een laag gietasfalt.	m2	60,00V		
544130	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	8.720,00V		
545	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
5451	<u>Herstellen betonverhardingen</u>				
545110	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545120	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	7.295,00N		
545130	Aanbrengen vochtongevoelige primer	m2	550,00N		
545140	Aanbrengen oppervlakbehandeling	m2	550,00N		
545150	Aanbrengen membraan - Novacell.	m2	6.745,00A		
5452	<u>Betonreparaties algemeen</u>				
545210	Injecteren van scheuren.	m	10,00V		
56	WEGMARKERING				
561	VERWIJDEREN MARKERING				
561010	Volledig verwijderen markering ononderbroken	m2	80,50N		
561020	Volledig verw. markering onderbroken 1-1 (0.30)	m2	8,90A		
561030	Volledig verw. markering onderbroken 1-3 (0.10)	m2	26,10A		
561040	Verwijderen markering linksafvak	m2	20,50A		
561050	Vol. verw. markering haaientanden (0.50x0.50)	m2	2,00A		
561060	Volledig verwijderen markering pijlen	m2	15,20A		
561070	Volledig verwijderen blokmarkering	m2	13,20A		
561080	Volledig verwijderen markering (configuratie)	m2	1,50A		
561090	Volledig verwijderen markeringsvlakken	m2	81,00A		
561100	Volledig verwijderen markering 1-1(0,10)	m2	3,50A		
561110	Volledig verwijderen markering 1-1(0,10)	m2	9,00A		
563	AANBRENGEN WEGMARKERING				
563010	Aanbr. lengtemarkering -thermopl. mat. (0,10)	km	0,81N		
563020	Aanbr. lengtemarkering -thermopl. mat. 1-3 (0,30)	km	0,75N		
563030	Aanbr. lengtemarkering -thermopl. mat. 1-3 (0,10)	km	1,05N		
563040	Aanbr. markering -thermopl. mat. (linksafvak)	m2	20,50N		
563050	Aanbr.markering -thermopl. mat. (haaientand)	m2	2,15N		
563060	Aanbr. markering -thermopl. mat. (pijlen)	m2	15,20N		
563070	Aanbr. markering -thermopl. mat. (blokmarkering)	m2	7,00N		
563080	Aanbr. markering -thermopl. mat. (configuratie)	m2	1,50N		
563090	Aanbr. markering -thermopl. mat. (vlakken)	m2	81,00N		
563100	Aanbr. lengtemarkering -thermopl. mat. 1-1 (0,10)	km	0,31N		
563110	Aanbr. lengtemarkering -thermopl. mat. 1-3 (0,10)	km	0,09N		
6	INRICHTING GROEN				
61	BEPLANTING				
611	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
611010	Aanbrengen wortelscherm.	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	WERKPLAN				
810110	Werkplan	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8220	<u>Algemeen</u>				
822010	Uitwerken faseringstekening	EUR		N	
822020	Verkeersmaatregelen plan	EUR		N	
8221	<u>Verkeersmaatregelen rijweg</u>				
822110	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg	EUR		N	
822120	Op- en afdraaien verkeersmaatregelen (volledig)	keer	3,00	N	
822140	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
822150	Toepassen vooraankondiging	EUR		N	
8224	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. fiets- en voetpad</u>				
822410	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden	EUR		N	
822420	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden	EUR		N	
822430	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
822440	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8301	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
830110	T.b.s. werknemer grondwerker	uur	24,00	V	
8302	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
830210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	12,00	V	
830220	T.b.s. vrachtauto.	uur	12,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inmeten en uitwerken hoogtem	EUR			
910020	Inrichten werkterrein	EUR			
910030	Opruimen werkterrein	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (teerhoudend asfalt)	EUR	2.000,00V		
950020	Stelpost (beton)	EUR	600,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				