



Standaardkeuringsplan

3.4.W14 versie d.d. 27-11-2008

Besteksonderdeel	Waarop	Methode	Frequentie	Minimaal	Norm	Registratie
Grondwerk/ontgraving en ophoging	Maatvoering	Meten	1x 50 m ¹	2x	Bestek	Controlelijst
	Scheiden/Niet scheiden	Visueel	Continu	Continu	Bestek	
	Verdichting	Meten	Per 150 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Afvoeren/Storten	Controle bonnen	Dagelijks		Bestek	Controlelijst
Bronbemaling	Maatvoering	Meten	Bij plaatsing		Bestek	Controlelijst
	Effectiviteit	Visueel	Continu		Bestek	
Riolering	Maatvoering	Meten	1x 20 m ¹	2x	Bestek	Controlelijst
	Verdichting	Meten	1x p/50 m ² per laag 30 cm	2x	Bestek	Controlelijst
	Puinafvoer	Controle bonnen	Dagelijks		Bestek	Controlelijst
	Revisie	Schetsen/inmeten	Einde werk			Tekening/digitaal
	Kwaliteit	Videorapportage	Volgens bestek		Bestek	Videoband
Kolkaansluiting	Aansluiting op riolering	Visueel	Per aansluiting/kolk	Continu	Bestek	Controlelijst
Kabels en leidingen	Maatvoering	Meten	1x per 20 m ¹	2x	Bestek	Controlelijst
	Verdichting	Meten	1x per 20 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Revisie	Schetsen	Einde werk		Bestek	Controlelijst
Funderingen	Maatvoering	Meten	1x per 50 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Verdichting	Meten	Per 150 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Afvoeren/Storten	Controle bonnen	Dagelijks		Bestek	Controlelijst
Elementenverharding	Maatvoering	Meten	1x per 50 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Afvoeren/Storten	Controle bonnen	Dagelijks		Bestek	Controlelijst
	Standaarddetails	Juiste toepassing	Continu	Continu	Bestek	Controlelijst
Betonverharding	Maatvoering	Meten oppervlakte / laagdikte	Per 50 m ²	2x	Bestek	Controlelijst
	Plaats voegen	Meten	Elke voeg		Bestek	Controlelijst
Asfaltverharding	Maatvoering	Meten	Continu	1x	Bestek	Controlelijst
	Vooronderzoek	Indienen	Vooraf		Bestek	Document
	Temperatuur	Meten	Iedere vracht		Bestek	Controlelijst
	Kleven	Schoon/droog oppervlak	Vooraf		Bestek	Controlelijst
	Weersomstandigheden	Voldoen aan de eisen	Vooraf		Bestek	Controlelijst
	Afvoer asfalt	Controle bonnen	Dagelijks		Bestek	Controlelijst

Standaardkeuringsplan

3.4.W14 versie d.d. 27-11-2008

Besteksonderdeel	Waarop	Methode	Frequentie	Minimaal	Norm	Registratie
Markering	Maatvoering	Meten	Continu	1x	Bestek	Controlelijst
Bomen	Maatvoering	Meten	Tijdens planten		Bestek	Controlelijst
	Bescherming	Volgens "bomenposter"	Continu	1x	Bestek	Controlelijst
Beplanting	Maatvoering	Meten	Tijdens planten	1x	Bestek	Controlelijst
Gazonaanleg	Mengsel	N.A.K. Plombe	Vóóraf	1x	Bestek	Controlelijst
Beschoeiing	Maatvoering	Meten	1x per 20 m ¹	2x	Bestek	Controlelijst
Verkeersmaatregelen	Aanwezigheid	Controleren	2x per dag		Bestek	Controlelijst
Loopplanken/Rijplaten	Aanwezigheid	Controleren	2x per dag		Bestek	Controlelijst