



Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Koop- en leveringsovereenkomst Bomen plantseizoen 2012-2013

Perceel [nummer]

Project Saneringsregeling Asbestwegen, derde fase

OVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, ministerie van Infrastructuur & Milieu,
te deze krachtens volmacht vertegenwoordigd door de Directeur Dienst Landelijk Gebied,
die krachtens volmacht wordt vertegenwoordigd door de waarnemend directeur van het Projectbureau
Saneringsregeling asbestwegen 3^e fase, de heer. Ing. A.J.M Wieskamp,
hierna te noemen: de Koper,
- en
2. [naam contractant],
(statutair) gevestigd te [plaats],
te dezen vertegenwoordigd door
[naam] (naam ondertekenaar)
hierna te noemen: de Leverancier,

Overwegende dat:

De Directeur Dienst Landelijk Gebied heeft bij Besluit van 15 januari 2009, Stcrt. 23 januari 2009, nr. 1055 van de Minister van VROM (thans: I&M) volmacht gekregen om namens de minister handelingen te verrichten in het kader van uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase. De Directeur van het Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase, heeft volmacht gekregen voor het uitoefenen van deze bevoegdheid bij Besluit van 15 januari 2009, Stcrt. 23 januari 2009, nr. 1055 van de Directeur Dienst Landelijk Gebied.

Komen overeen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008 (ARIV-2008). In aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

- Aanbieding : De door de Leverancier bij inschrijving ingediende Aanbieding in de Europese aanbesteding met kenmerk [kenmerk].
- Teeltpartij : Bomen in één geografisch perceel waaruit de gevraagde Partij Bomen wordt geleverd, afkomstig van het zelfde uitgangsmateriaal, dat geheel dezelfde teelttechnische behandeling heeft ondergaan.
- Partij Bomen : Het aantal te leveren bomen, per soort en maat, binnen een Perceel.
- Deelpartij Bomen: Door de Leverancier te leveren bomen afkomstig uit één Teeltpartij, welke Teeltpartij op zichzelf niet het volledige aantal bomen bevat van een Partij Bomen of niet het volledige aantal bomen bevat dat voldoet aan de gestelde eisen.
- Plantseizoen : De periode van 1 oktober tot en met 30 april.

Perceel : Verdeling van de Opdracht in delen die naar aard, omvang of hoeveelheid kunnen verschillen, als bedoeld in afdeling II.1.8 van de Aankondiging en als beschreven in Bijlage B van deze Aankondiging.

1. Voorwerp van de Overeenkomst:

- 1.1 De Koper koopt hierbij het Product, zoals genoemd in het bestek, bij deze Overeenkomst PERCEEL XXXXX, van de Leverancier, gelijk de Leverancier hierbij het Product aan de Koper verkoopt en zal leveren, overeenkomstig de op basis van het bestek en Aanbieding van de Leverancier, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.
- 1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:
 1. deze Overeenkomst;
 2. het bestek;
 3. de ARIV-2008;
 4. de Aanbieding;

2. Inwerkingtreding van de Overeenkomst:

Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze Overeenkomst door beide Partijen en eindigt zodra de Levering van het Product is voltooid.

3. Levering:

Het Product wordt geleverd op de kwekerij en door de Leverancier geladen op het transportmiddel van de Koper. Levering geschiedt na een bericht van afroep in het plantseizoen 2012/2013 op basis van de hoeveelheden als beschreven in het bestek.

4. Prijs en overige financiële bepalingen:

- 4.1 De overeengekomen prijs voor het Product is: [bedrag] EURO (excl. BTW), onderbouwd met de hoeveelheden en prijzen als aangeboden en aangehecht in Bijlage 6. De prijzen hebben betrekking op alle in het kader van deze Overeenkomst te leveren Producten en daarbij behorende eventuele materialen en documentatie, zoals gebruiksaanwijzingen e.d., geleverd op het middel van transport.
- 4.2 De overeengekomen prijzen voor het Product staan, per plantseizoen, vast voor de looptijd van deze Overeenkomst op basis van de Aanbieding van de Leverancier.
- 4.3 Betaling vindt plaats overeenkomstig Artikel 7 van de ARIV-2008.
- 4.4 De Leverancier zendt de factuur onder vermelding van contractnummer [nummer] en verplichtingenummer [nummer] aan:

Dienst Landelijk Gebied,
SSC Regio Oost, Afdeling FZ,
Postbus 3033
6802 DA ARNHEM.

5. Contactpersonen:

- 5.1 Contactpersoon voor de Koper is [naam]
Contactpersoon voor de Leverancier is [naam].
- 5.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 20.5 van de ARIV-2008 binden de genoemde contactpersonen hun Partij niet.

6 Van toepassing zijnde Voorwaarden:

- 6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008 (ARIV-2008)" laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 februari 2009, nr 3075034 (Stcrt. 2009, nr 45, p. 1), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van de Leverancier is uitgesloten.
- 6.2 Artikel 8 van de ARIV-2008 is niet van toepassing.
- 6.3 De Koper verlangt, op grond van Artikel 4.5 van het ARIV-2008, als zekerheid voor de nakoming van de garantieverplichtingen van de Leverancier een procesgarantie overeenkomstig het bij deze Overeenkomst gevoegde model bankgarantie, (zie bijlage 5), welke wordt afgegeven door een door de Koper aanvaarde kredietinstelling, voor het bedrag groot 10% van de inschrijfsom (excl. BTW).
- 6.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 6.1 van de ARIV-2008 komen de kosten en risico's van vervoer voor rekening van de Koper.
- 6.5 In het geval een toeleverancier eerst na gunning van deze Overeenkomst bekend wordt dan heeft de Leverancier de schriftelijke toestemming van Koper nodig om de overeenkomst tot onderaanneming aan te gaan. Het verzoek gaat vergezeld van een door de toeleverancier ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring. Deze toestemming kan worden geweigerd indien de toeleverancier zich bevindt in een van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.1, 2.7.2 of 2.7.4 van het ARW 2005.

7. Integriteitsverklaring:

- 7.1 De Leverancier verklaart dat hij ter verkrijging van de order personeel, ondergeschikten of hulppersonen van de Koper generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde dergelijke personen te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

8. Boetebeding:

Indien bij levering blijkt dat door leverancier niet wordt voldaan aan het door hem, bij de aanbesteding in het kader van gunningscriterium 1 en/of gunningscriterium 2, gedane aanbod, verbeurd leverancier een boete ter hoogte van 2 maal de bij aanbesteding voor genoemde criteria behaalde meerwaarde. Deze boete is niet voor matiging vatbaar.

9. Slotbepaling.

- 9.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze Overeenkomst geplaatste order(s) voor de levering van het Product.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

[plaats], [datum]

[plaats], [datum]

Dienst Landelijk Gebied

[naam Leverancier]

namens deze,

namens deze,

[naam ondertekenaar]

[naam ondertekenaar]

Bijlage(n):

- Bestek
- Bijlage 1: Kwaliteitseisen Bomen op het moment van inschrijving en voorafgaand aan gunning.
- Bijlage 2: Kwaliteitseisen Bomen op het moment van Levering.
- Bijlage 3: Eisen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
- Bijlage 4: Foto's van goed wortelgestel bij verschillende soorten.
- Bijlage 5: Model Bankgarantie.
- Bijlage 6: Hoeveelheden en prijzen als aangeboden.

Bestek

Inleiding:

Enkele jaren geleden is een subsidieregeling van kracht geworden voor het saneren van asbesthoudende wegen en paden. Indien de subsidieaanvrager aan de regelingsvoorwaarden voldoet worden de aangegeven locaties onderzocht op asbest en, indien noodzakelijk, gesaneerd. Het Projectbureau voor de Saneringsregeling Asbestwegen derde fase (PBA3) voert deze regeling in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) uit. De regeling is voornamelijk gericht op het saneren van boerderijtoegangswegen, erven, kavelpaden en particuliere eigendommen zoals opritten.

Ten aanzien van bestaande beplantingen op te saneren locaties heeft PBA3 beleid ontwikkeld. De saneringswerkzaamheden kunnen wortelschade aan de eventuele naastgelegen beplantingen opleveren. Het bureau streeft ernaar zoveel mogelijk waardevolle beplantingen te behouden. In die gevallen zal het asbesthoudend materiaal voorzichtig tot op de bovenste wortels worden weggehaald.

Indien een beplanting kappen in het kader van de asbestsanering noodzakelijk is en een kapvergunning wordt verleend, wordt er in overleg met de eigenaar en het bevoegd gezag gekeken waar de beplanting gecompenseerd kan worden. De compensatie moet voldoen aan de vergunningseisen en de door PBA3 gestelde landschappelijke eisen. Zo wordt voor elke gekapte boom dikker dan 10 cm, één of meerdere bomen teruggeplant. Uitgangspunt is dat bij herplant, bij voorkeur autochtoon plantmateriaal wordt gebruikt. Hiervoor wordt de 8^e Rassenlijst voor Bomen voor gehanteerd. Gebruik van hoogwaardig plantmateriaal en het terugplanten van landschapsskenmerkende beplantingsvormen draagt bij aan het versterken van het landschap.

Werkwijze en proces:

Met betrekking tot het herplanten van bomen, heeft het projectbureau een scherpe scheiding gelegd tussen het kweken en leveren van de bomen enerzijds en het transport, plantwerk en nazorg anderzijds. De Leverancier is in het proces verantwoordelijk voor kwaliteit van het plantmateriaal tot het moment dat het plantmateriaal geladen is op het middel van transport ter beschikking gesteld door de Koper. Ten aanzien van het transport en het plantwerk contracteert Koper één of meerdere opdrachtnemers die verantwoordelijk is/zijn voor kwaliteit vanaf het moment dat bomen geladen zijn op het transportmiddel.

Koper verlangt van de Leverancier;

Een procesmatige aanpak van de teelt die leidt tot een vitale boom, goed van vorm en vrij van ziekten en plagen zoals beschreven in dit bestek. Doormiddel van ondermeer een transparante, verifieerbare en toegankelijke registratie toont de Leverancier aan dat de geleverde bomen voldoen aan de eisen gesteld in deze Overeenkomst. Indien de Leverancier geen gecertificeerd systeem of op onderdelen geen gecertificeerd systeem hanteert, overlegt hij voor die onderdelen bewijs, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat de geleverde bomen voldoen aan de gestelde eisen.

De kwekerij heeft bij voorkeur een gecertificeerd milieuzorgsysteem, met behulp waarvan hij aantoont dat hij voldoet aan de eisen als gesteld ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (zie bijlage 3).

De Leverancier is verantwoordelijk voor het teeltproces gedurende de periode dat de boom zich op de kwekerij bevindt tot het moment dat deze op een door Koper ter beschikking gesteld transportmiddel de

kwekerij verlaat. Vanaf dat moment neemt de Koper, met inschakeling van derden, de verantwoordelijkheid voor het proces over.

Aard van de leverantie:

In deze overeenkomst wordt [worden] het Perceel [de Percelen] met het [de] nummer[s] [...] gecontracteerd. De Levering onder dit contract betreft [aantal] bomen van de soort [naam] met een maat van [.....] cm.

Partijgrootte en samenstelling van de oorspronkelijke Teeltpartij, Partij Bomen, Deelpartij Bomen, locatie en eigendom:

Uit oogpunt van uniformiteit, kwaliteit en risico worden naast de kwaliteitseisen aan de individuele bomen, ook eisen gesteld aan de Teeltpartij waaruit deze voortkomen. De aangeboden Partij Bomen of Deelpartij Bomen zijn daarom vóór gunning te velde beoordeeld. De Leverancier heeft voorafgaand aan definitieve gunning overlegd:

- Een duidelijke kaart en plaats beschrijving van de aangeboden Teeltpartij, Partij Bomen of Deelpartij Bomen. Zodanig gedetailleerd dat de Koper de partij op het veld direct kan terugvinden. De kaart gaat vergezeld van een nauwkeurige beschrijving van het uitgangsmateriaal per partij.
- Documenten waaruit blijkt dat het perceel eigendom is van de Leverancier, dan wel, indien het perceel niet zijn eigendom is, dat hij vrij kan beschikken over het perceel en de aangeboden bomen. De beschrijving gaat vergezeld bewijzen van eigendom, huur of pacht.
- Bewijsmateriaal dat van de hoeveelheid aangeboden bomen aantoonbaar minimaal 75% zijn eigendom is. Ten aanzien van de overige aangeboden bomen dient een bewijs van een onvoorwaardelijke optie op koop van het materiaal te worden overlegd.
- Bewijsmateriaal dat de aangeboden bomen minimaal 3 jaar op Nederlands grondgebied gekweekt zijn, dan wel op gronden met een vergelijkbare grondslag, samenstelling en profilering en in een vergelijkbare klimatologische omgeving en hoogteligging.

Genetische herkomst:

Voor dit project wordt de genetische herkomst van de bomen van groot belang geacht. Daartoe dient de traceerbaarheid van de herkomst van de bomen door de NAKtuinbouw of een vergelijkbare instantie te worden geborgd. In alle gevallen dat verder NAKtuinbouw wordt genoemd in dit bestek, dient dit gelezen te worden als "NAKtuinbouw of andere vergelijkbare instantie met de zelfde bevoegdheden/controleactiviteiten".

Met betrekking tot een voldoende garantie ten aanzien tot de genetische herkomst geldt dat alle aangeboden bomen zijn opgenomen in de certificeringskeuring, of vergelijkbaar, van NAKtuinbouw en bij levering individueel (per boom) worden voorzien van een waarmerkstrookje met herkomstaanduiding van NAKtuinbouw en/of certificaat. Dit met soortechtheidaanduiding inclusief, indien van toepassing, de cultivaraanduiding of herkomstaanduiding. In alle gevallen dient een, op de boom herleidbaar, bewijs van aankoop van het uitgangsmateriaal overlegd te kunnen worden.

De soorten :

Quercus robur: dient voor 100% voorzien te zijn van een waarmerkstrookje met gespecificeerde herkomstvermelding uit de 8^e Rassenlijst voor Bomen

Fagus sylvatica : dient voor 100% voorzien te zijn van een waarmerkstrookje met gespecificeerde herkomstvermelding uit de 8^e Rassenlijst voor Bomen

Alnus glutinosa : dient voor 100% voorzien te zijn van een waarmerkstrookje met gespecificeerde herkomstvermelding uit de 8^e Rassenlijst voor Bomen.

Betula pendula : dient voor 100% voorzien te zijn van een waarmerkstrookje met gespecificeerde herkomstvermelding uit de 8^e Rassenlijst voor Bomen.

Fraxinus excelsior : dient voor 100% voorzien te zijn van een waarmerkstrookje met gespecificeerde herkomstvermelding uit de 8^e Rassenlijst voor Bomen.

De overige soorten worden tenminste voorzien van een waarmerkstrookje met soortechtheidsaanduiding.

Voor alle soorten geldt dat de voorkeur uit gaat naar autochtoon.

De Leverancier voorziet de bomen op het veld, uiterlijk 1 oktober 2012 van waarmerkstrookjes en informeert de Koper hierover.

Fysieke Kwaliteitseisen:

In bijlage 1 en 2 is een beschrijving van de kwaliteitseisen opgenomen waaraan alle te leveren bomen dienen te voldoen. De kwaliteitseisen betreffen ondermeer eisen ten aanzien lengte, dikte, rechtheid , wortelgestel en de teeltmethode.

Bomen dienen ter bevordering van hergroei te worden geleverd inclusief aanslagsnoei/kwekerijsnoei.

Een Partij Bomen wordt bij voorkeur uit één Teeltpartij geleverd. Een Partij Bomen mag samengesteld zijn uit meerdere Deelpartijen Bomen. Op de inschrijfstaten staat het maximaal aantal toegestane Deelpartijen vermeld.

Keuring:

De kwaliteitseisen van het plantmateriaal kunnen los van elkaar en op meerdere momenten worden beoordeeld. Ook in de periode tussen gunning en aflevering.

Hierin wordt onderscheid gemaakt in:

1. Eisen op het moment van inschrijving en voorafgaand aan gunning,
2. Eisen ter controle en/of indicatieve signalering,
3. Eisen op moment van aflevering.

De Leverancier verleent de Koper volledige medewerking en toestemming om de aangeboden partij(en) en/of administratie op alle momenten binnen het proces te beoordelen. Koper kan hiertoe, indien en zo vaak hij dat wenst, het bedrijf en de percelen betreden. Indien de percelen of partijen niet zijn eigendom zijn dient, door de Leverancier, schriftelijke toestemming van de eigenaar overlegd te kunnen worden. Betreding van het bedrijf of de percelen wordt altijd vooraf gemeld aan de inschrijver maar behoeft geen instemming.

De Leverancier verleent volledige medewerking en toestemming om derden, zijnde potentiële opdrachtnemers (hoveniers/Leveranciers) van het beplantingsbestek, op het perceel toe te laten voor bezichtiging van de bomen ter voorbereiding op het plantwerk. Het tijdstip alsmede de namen van de bezoekende Partij wordt vooraf aangegeven aan de Leverancier.

De leverancier dient de Koper in de gelegenheid te stellen, in tijd, ruimte en medewerking, om de producten op moment van aflevering goed te kunnen keuren. Hij dient de producten hiervoor duidelijk gescheiden en gesorteerd naar soort, herkomst, kwaliteit en maatvoering aan te bieden.

Eisen aan duurzame productiemethoden:

Voor minimaal 25 % van de aangeboden bomen binnen een Perceel (of zoveel meer als aangeboden) dient op verzoek aangetoond te worden dat normen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet zijn overschreden ten opzichte van de eisen zoals vastgesteld in de 'Criteria voor Duurzaam Inkopen van Groenvoorzieningen' (versie 2.0) van AgentschapNL (bijlage 3). Door middel van ondermeer een transparante, verifieerbare en toegankelijke administratie toont de Leverancier aan dat de productiemethoden voldoen deze eisen.

Een bewijsmiddel geproduceerd op basis van een certificaat van Milieukeur, MPS met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur voldoet aan deze eis.

Indien de Leverancier geen gecertificeerd systeem hanteert, overlegt hij bewijs voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat de geleverde bomen voldoen aan de gestelde eisen.

Planning:

Voor alle Percelen geldt dat zij geleverd dienen te worden in het plantseizoen 2012/2013.

De Leverancier dient qua aantallen rekening te houden met een afwijking van 10%, naar boven of naar beneden, per aangeboden soort en maat binnen een Perceel. Leverancier dient hier in zijn Aanbieding rekening mee te houden.

Tijdens het plantseizoen wordt de levering van de bomen voorzien als volgt:

- 25% op basis van blote wortel;
- 40% voorzien van worteldip en zuurstofdoorlatende zak;
- 35% met draadkluit.

Deze inschatting is indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verrekening voor worteldip en zuurstofdoorlatende zak of voor draadkluit vindt plaats op grond van de definitieve hoeveelheden en in de Aanbieding opgegeven prijzen.

Afroep:

Berichten van afroep worden door of namens de Koper, zo vroeg mogelijk verzonden, opdat de Leverancier tijdig de nodige maatregelen kan treffen. De Koper geeft aan op welke datum en welk tijdstip de afgeroepen bomen afgeleverd (geladen) dienen te worden. Een bericht van afroep wordt schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan.

Een afroeptermijn is minimaal 4 werkdagen waarbij de bomen aantoonbaar niet langer dan :
24 uur boven de grond mogen staan bij blote wortel,
36 uur boven de grond mogen staan bij worteldip en zuurstofdoorlatende zak en
48 uur boven de grond mogen staan bij draadkluit.

Indien het bericht van afroep de Leverancier na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de Leverancier ontvangen berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag.

Een afroep omvat maximaal:
200 bomen bij blote wortel,
300 bomen bij worteldip en zuurstofdoorlatende zak en
250 bomen bij draadkluit.

De Leverancier is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte afhandeling van zijn Levering. Bij Levering is de leverancier verantwoordelijk voor het laden van het transportmiddel van de Koper waarbij schade ontstaan bij het laden voor rekening van de Leverancier wordt beschouwd. Een laad/wachttijd van 2 uur per vracht wordt als normaal beschouwd. Langere laad/wachttijden kunnen door de Koper worden door berekend tegen een tarief van € 100,- per uur of een gedeelte van een uur.

Levering dient te geschieden op werkdagen tussen 7.30 en 15.30 tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.

Informatie:

Wanneer in deze overeenkomst om een beschrijving of bewijs wordt gevraagd, is deze ontleend aan een administratie die voldoet aan normen ten aanzien van volledig, tijdig en objectief controleerbaar. Deze administratie is aantoonbaar gecontroleerd en goedgekeurd door een certificerende instantie of accountant. Wanneer informatie of bewijs gebaseerd is op digitale informatie dan prevaleert de papieren versie van de informatie boven digitale. Van digitale informatie worden overzichten op papier aangeleverd.

Bij Levering heeft de Leverancier per Partij Bomen of Deelpartij Bomen ter inzage;

- De ordergegevens voor deze Overeenkomst,
- Partij Bomen of Deelpartij Bomen gegevens,
- Afroepgegevens,
- Rooilijsten,
- Loodslijst,
- Afleveringsdocumenten en vrachtlijst,
- De gegevens die op grond van dit bestek en productcertificaten Milieuzorgsysteem geregistreerd zijn.