

Behoort bij: 1-034-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN				
111010	Verwijderen zwerfafval bij aanvang werkzaamheden.	are	30,00V		
12	GRONDVERZET (EXCL VOORBELASTING)				
121	BAGGEREN				
121010	Baggeren te dempen watergang.	m3	150,00V		
121020	Bagger vervoeren.	m3	150,00V		
122	GROND ONTGRAVEN EN IN DEPOT ZETTEN				
122010	Grond ontgraven en in depot zetten.	m3	1.000,00V		
122020	Grond ontgraven en in depot zetten.	m3	1.600,00V		
123	GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN				
123010	Grond ontgraven en afvoeren.	m3	450,00V		
124	GROND LADEN IN DEPOT EN VERWERKEN				
124010	Grond verwerken in te dempen singel.	m3	900,00V		
124020	Grond verwerken in plantvakken en gazons.	m3	1.600,00V		
13	VOORBELASTING				
131	AANBRENGEN VOORBELASTING				
131010	Zand aanvoeren en verwerken in voorbelasting.	m3	5.000,00V		
132	ZAKBAKEN				
132010	Plaatsen zakbaken.	st	4,00V		
132020	Verlengen zakbaken.	m	10,00V		
132030	Verwijderen zakbaken.	st	4,00V		
132040	Inmeten zakbaken.	st	32,00V		
133	ONTGRAVEN VOORBELASTING				
133010	Zand ontgraven uit voorbelasting.	m3	260,00V		
133020	Zand afvoeren.	m3	135,00V		
14	GRONDBEWERKING				
141	GRONDBEWERKING TBV GAZONAANLEG				
1411	<u>Vlak gazon</u>				
141120	Egaliseren.	are	12,50A		
141130	Eggen.	are	12,50A		
141140	Schonen terrein na grondbewerkingen.	m3	12,50V		
142	GRONDBEWERKING TBV PLANTVAKKEN EN BOME				
1421	<u>Plantvakken</u>				
142110	Diepspitten.	are	9,65A		
142120	Egaliseren.	are	9,65A		
142130	Eggen.	are	9,65A		
142140	Schonen terrein na grondbewerkingen.	m3	10,00V		
15	INZAAIEN				
150010	Zaaien met standaard (rotterdams) mengsel.	are	12,50A		
16	ONDERHOUD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160010	Maaien ingezaaide grasvelden.	are	25,00V		
160020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	25,00V		
3	DRAINAGE EN RIOLERING				
31	DRAINAGE OP BESTAANDE BEGRAAFPLAATS				
310010	Aanbrengen drainage op bestaande begraafplaats.	m	22,00A		
310020	Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing.	st	1,00A		
32	DRAINAGE OP UITBREIDING BEGRAAFPLAATS				
320010	Aanbrengen drainage op uitbreiding begraafplaats.	m	160,00A		
320020	Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing.	st	5,00A		
320030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	5,00A		
33	WERKZAAMHEDEN AAN BESTAANDE RIOLERING				
331	WERKZAAMHEDEN OMGEVING AULA				
3311	<u>Aanbrengen rioolleiding</u>				
331110	Aanbrengen rioolleiding, diam 160 mm.	m	25,00A		
331120	Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing.	st	1,00A		
3312	<u>Aanbrengen straatkolk</u>				
331210	Aanbr. straatkolk beton/gietijzer in zand.	st	2,00A		
332	AANPASSINGEN OP PARKEERPLAATS				
3321	<u>Verwijderen riolering</u>				
332110	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00V		
3322	<u>Verwijderen en aanbrengen straatkolk</u>				
332210	Verwijderen kolk.	st	4,00V		
332220	Aanbr. straatkolk beton/gietijzer in zand.	st	4,00V		
4	KABEL- EN LEIDINGWERK EN WATERTAPPUNTEN				
410010	Aanbrengen mantelbuis.	st	25,00V		
410020	Aanbrengen PE-buis tb.v. watertappunten.	m	60,00V		
410030	Aanbrengen watertappunt.	st	2,00A		
5	VERHARDINGEN				
51	OPRUIMINGSWERK				
511	VERWIJDEREN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN				
511010	Opbreken betonbanden.	m	145,00V		
512	VERWIJDEREN VERHARDING				
512010	Opbreken betontegels.	m2	500,00A		
512020	Opbreken bestaande (half)verharding.	m2	90,00V		
52	FUNDERINGEN				
521	ONTGRAVEN CUNETTEN T.B.V. VERHARDINGEN				
521010	Ontgraven van grond t.b.v. cunet, grond afvoeren.	m3	125,00V		
522	AANBRENGEN CUNETZAND T.B.V. VERHARDINGE				
522010	Zand verwerken in cunetten.	m3	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523	VERDICHTEN EN PROFILEREN ZANDBED				
523010	Afwerken zandbed.	m2	700,00A		
53	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN TRAPTRED				
531110	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm..	m	172,00A		
531120	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250 mm.	m	70,00A		
531130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00V		
531140	Aanbrengen verhoogde band bij rouwcentrum.	m	10,00V		
531150	Aanbrengen trap treden.	m	4,50A		
54	AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN				
541110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	258,00A		
541120	Aanbrengen stelconplaten.	m2	84,00A		
541130	Aanbrengen betontegels, ventilatietegels.	m2	4,00A		
541140	Herstraten betontegels.	m2	265,00V		
541150	Herstraten straatbakstenen.	m2	80,00V		
55	HALFVERHARDING				
551010	Herstellen/aanvullen halfverharding.	m2	30,00V		
6	BEPLANTING				
61	BEPLANTING				
611	OPRUIMEN BESTAANDE BEPLANTING				
6111	<u>Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige begraafplaats</u>				
611110	Verwijderen bomen.	st	1,00A		
611120	Verwijderen bomen.	st	4,00A		
611130	Verwijderen bomen.	st	5,00A		
611140	Verwijderen bomen.	st	9,00A		
611180	Verwijderen begroeiing.	are	8,42A		
6112	<u>Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige parkeerplaats</u>				
611210	Verwijderen bomen.	st	4,00A		
611220	Verwijderen bomen.	st	1,00A		
611230	Verwijderen bomen.	st	2,00A		
611280	Verwijderen begroeiing.	are	2,00A		
6113	<u>Rooiwerkzaamheden t.p.v. uitbreiding begraafplaats</u>				
611330	Verwijderen bomen.	st	4,00A		
611380	Verwijderen begroeiing.	are	15,52A		
612	AANBRENGEN BOMEN				
612010	Laden en transporteren bomen maat 16-18 dr kl.	st	30,00A		
612020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	30,00A		
612030	Maken plantgat.	st	30,00A		
612040	Planten van bomen in open grond	st	30,00A		
613	AANBRENGEN SIERHEESTERS				
613010	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	1.646,00A		
613020	Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting.	st	1.646,00A		
613030	Planten van sierheesters afstand 0.50x0.50 m	st	876,00A		
613040	Planten van sierheesters afstand 0.80x0.80m	st	579,00A		
613050	Planten van sierheesters afstand 1.25x1.25m	st	129,00A		
613060	Planten van solitaire sierheesters	st	20,00A		
613070	Planten van rhododendrons	st	42,00A		
614	AANBRENGEN HAAGBEPLANTINIG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
614010	Laden en transporteren haagbeplanting.	st	1.436,00A		
614020	Lossen en zo nodig inkuilen haagbeplanting.	st	1.436,00A		
614030	Planten van haagplantsoen.	st	1.436,00A		
615	AANBRENGEN HEESTERROZEN				
615010	Laden en transporteren rozen.	st	328,00A		
615020	Lossen en zo nodig inkuilen rozen.	st	328,00A		
615030	Planten van rozen.	st	328,00A		
616	AANBRENGEN BODEMBEDEKKERS				
616010	Laden en transporteren bodembedekkers.	st	828,00A		
616020	Lossen en zo nodig inkuilen bodembedekkers.	st	828,00A		
616030	Planten van sierheesters	st	828,00A		
617	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
6170	<u>Aanbrengen verankering</u>				
617010	Aanbrengen boompalen en boombanden 3 st/boom	st	90,00A		
618	NAZORG BEPLANTING				
618010	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR	N		
618020	Watergeven bomen.	st	30,00V		
618030	Beregenen terreinen.	are	12,50V		
7	BESCHOEIING, BRUG EN DAMWAND				
71	BESCHOEIINGEN				
711	OPRUIMEN BESCHOEIINGEN				
711010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	155,00A		
712	AANLEG BESCHOEIINGEN				
712010	Aanbrengen beschoeiing, schothoogte 0,80 m.	m	105,00A		
712020	Aanbrengen beschoeiing, schothoogte 100 m.	m	106,00A		
72	VERPLAATSEN BRUG				
721	REALISATIE VERVANGENDE LANDHOOFDEN				
7211	<u>Grondwerk</u>				
721110	Grondwerk t.b.v. landhoofden	st	2,00A		
7212	<u>Fundering</u>				
721210	Aan-/afvoeren heistelling	EUR	N		
721220	Heien betonnen palen	m	76,00V		
721230	Metingen palen	EUR	N		
721240	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	4,00V		
7213	<u>Poer</u>				
721310	Aanbrengen werkvloer.	m2	2,80V		
721320	Toepassen bekisting poer.	m2	2,30V		
721330	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	24,00V		
721340	Toepassing bekisting t.b.v. inkassing	st	1,00V		
721380	Aanbrengen beton poer.	m3	1,00V		
7214	<u>Wanden</u>				
721410	Toepassen bekisting wand.	m2	6,00V		
721480	Aanbrengen beton wand.	m3	0,30V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7215	<u>Wapening</u>				
721510	Aanbrengen betonstaal met kenmiddelijn 10 t/m 20mm	st	300,00V		
7219	<u>Engineering</u>				
721910	Inmeten brug	EUR	N		
721920	Engineering landhoofden	EUR	N		
722	VERPLAATSEN BRUG				
7221	<u>Verplaatsen brug</u>				
722110	Verplaatsen brugdek c.a.	EUR	N		
722190	Opstellen hijsplan	EUR	N		
7222	<u>Werkzaamheden aan brug</u>				
722210	Inkorten houten leuning	m	3,00V		
722220	Conserveren houten leuningen	EUR	N		
722230	Vervangen dekplanken	st	2,00V		
723	SLOOP BESTAANDE LANDHOOFDEN				
7231	<u>Grondwerk</u>				
723110	Grondwerk t.b.v. landhoofden	st	2,00A		
7232	<u>Sloop</u>				
723210	Slopen gewapend beton.	m3	2,60V		
73	AANBRENGEN DAMWAND				
730010	Aanbrengen verankerde damwandconstructie.	m	12,50V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
811	GEREEDSCHAPPEN				
811010	Gebruik gereedschap.	week	28,00V		
82	WERKTERREIN				
821	INRICHTEN WERKTERREIN				
8212	<u>Aanvullende werkzaamheden werkterrein</u>				
821210	Aanvragen bouwplaatsinrichting.	EUR	N		
821220	Uitzetten terreininrichting en -hoogtes.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	N		
822020	Toepassen tijdelijke verkeersborden.	st	5,00V		
823	TOEGANKELIJKHEID				
823010	Toepassen rijplaten op bestaande parkeerplaats.	EUR	N		
83	PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN				
831	WERKPLANNEN				
831010	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen.	EUR	N		
831020	Opstellen uitvoeringsplan grondwerk.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
834	REVISIETEKENINGEN				
834010	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
835	EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN				
835010	Einddocumentatie bruggen.	EUR		N	
84	HANDLANGERSDIENSTEN				
841	WERKNEMERS				
841010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
841020	T.b.s. werknemers (stratemakerskoppel).	uur	20,00V		
842	TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL				
842010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	10,00V		
842020	T.b.s. vrachtauto.	uur	10,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
910010	EUR				
910020	EUR				
910030	EUR				
910040	EUR				
910050	EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
951	STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN				
951010	Stelpost 1, (acceptatiekosten breker).	EUR	2.500,00V		
951020	Stelpost 2, (elektronische aansturing poort).	EUR	10.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				