

3. BEPALINGEN

Toegevoegd: **01 13 03** Projectplanning, algemeen tijdschema

Lid 02:

De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op dan wel in de onmiddellijke nabijheid van een in gebruik zijnde begraafplaats. Van de aannemer wordt verwacht dat hij (e.e.a. zonder recht te doen gelden op meerwerk) overlast gevende werkzaamheden, (ontgravingen, overig grondwerk of -bewerking, vervoer van materiaal/materieel etc) tijdelijk stopzet tijdens een begrafenis en een nader te bepalen tijdsduur voorafgaand aan en na afloop van de begrafenis.

Aangepast: **01 13 04** Gedetailleerd werkplan:

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- een uitvoeringsplan grondwerk, rekening houdend met de geotechnische adviezen en voorwaarden en rekening houdend met de eis vanuit het Waterschap dat te allen tijde de waterafvoer via de singel gewaarborgd moet blijven; Ook de eis dat de grondaafvoer moet plaatsvinden in maximaal drie opeenvolgende werkdagen moet zijn verwerkt in het uitvoeringsplan grondwerk;
- Een straatwerkplan zoals omschreven in artikel 31.43.01.

Vervallen: **22 12 06** DuikersAangepast: **22 14 03** WACHTTIJDEN DEPOTS/STORTLOCATIES:

Wachttijden bij de depots en/of stortlocaties geven geen recht op verrekening.