

Standaardformulier K Opties

De aanbieder geeft aan wat de meer/minderprijs is (indien er technische consequenties zijn voor het voertuig, dienen deze in de meer/minderprijs te worden opgenomen) voor:

	Optie	Prijzen per stuk		
		Compact Tankautospuiter	Basis Tankautospuiter	Bosbrand weervoertuig
De aanbieder geeft aan wat de meer/minderprijs is (indien er technische consequenties zijn voor het voertuig, dienen deze in de meer/minderprijs te worden opgenomen) voor:	OT.01	€ -	€ -	€ -
Hydraulisch Arbo ladderrek: De onderzijde van het ARBO-ladderrek dient over de uitgeschoven lengte voorzien te zijn van een aluminium of kunststof plaat. Onder uitgeschoven lengte wordt verstaan de afstand tussen achterzijde tankautospuiter en achterzijde ladderrek waarbij het ladderrek zover is uitgeschoven dat het mogelijk is om op het laagste punt onder het uitgeschoven ladderrek door te kunnen lopen zonder deze met het hoofd te raken. (aangeven op tekening met P95 persoon met helm).	OT.02	€ -		
Cabine; functionele eis: Binnen de VRU is er veel aandacht voor arbeidshygiëne. Bij het ontwerp en inrichting van de cabine is hier sterk rekening mee gehouden. De manschappencabine is voorzien van een luchtbehandeling systeem waardoor stof, roet, luchtjes(uit de blusleiding), enz. snel uit de lucht worden gefilterd. Middels in de cabine getekende P95 figuren geeft u aan hoe luchtstromen worden gecreëerd waardoor het risico van inademen van mogelijk schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt.	OT.03	€ -	€ -	€ -
Pomp; functionele eis: Het voertuig is voorzien van een HD-pomp. De pomp wordt uitsluitend gebruikt voor het voeden van een HD blusleiding is gebouwen.	OT.04	€ -	€ -	
Op een nader te bepalen locatie in de pompbedienruimte wordt een hoge druk aansluiting van het type Oetiker knikkoppeling, 19mm, aangebracht. Het debiet van deze aansluiting bedraagt bij 40 bar pompdruk minimaal 250 l/min. De leverancier doet in de aanbieding een voorstel voor de locatie van deze koppeling.	OT.05	€ -	€ -	

Tussen de lage- en of hogedruk pomp en de bluswatertank dient een geautomatiseerde afsluiter tegen warm lopen te worden gemonteerd. Een optische en akoestische signalering wordt geactiveerd ruim voor het bereiken van de kritische temperatuur.	OT.06	€	-	€	-	
Het hogedrukdeel van de pomp is tijdens pompbedrijf zonder het aanpassen van het toerental onder last in- en uit te schakelen.	OT.07	€	-	€	-	
Het gehele hogedruksysteem is voorzien van waterslagbeveiliging. - Hogedrukpersleidingen RAL 3000 rood	OT.08	€	-	€	-	
Pomp; functionele eis: Druk, stringen, (voor) waarschuwingen zijn op afstand uit te lezen. De uitleesunit is hittebestendig, waterdicht en slagvast uitgevoerd. De unit wordt in het voertuig opgeladen.	OT.09	€	-	€	-	€ -
Camera systeem; functionele eis: I.p.v. of ter aanvulling op onder eis TE.190 Omschreven camerasysteem wordt een 360° rondzichtsysteem toegepast.	OT.10	€	-	€	-	€ -
Mits goed zicht in nachtelijke uren en icm afstandsensoren kan het camerasysteem de verlichting bedoeld onder TE.132 vervangen.	OT.11	€	-	€	-	€ -
Het camerasysteem is voorzien van een recorder.	OT.12	€	-	€	-	€ -
Opbouw; functionele eis; Opstapmogelijkheid voor hoger geplaatste bepakking.	OT.13	€	-	€	-	
Technische eis: In achterscherm geïntegreerde neerklapbare opstapkleppen.	OT.14	€	-	€	-	
Technische eis: In kast 3 en 4 (compacte TS), 5 en 6 (basis TS) uitschuifbare opstaprede / kleppen.	OT.15	€	-	€	-	
Technische eis: De achterbumper is volledig voorbereid op het kunnen bergen en transporteren van twee haspelkarren. De haspelkarren kunnen hangend worden weggedraaid zodat de pomp op normale wijze bereikt en bediend kan worden. De haspelkarren worden optioneel aangeboden. Bij de gewichtsberekeningen wordt uitgegaan van beide opties op één en hetzelfde voertuig. Het wel of niet meenemen van de karren mag dus geen negatieve invloed hebben op het eis TE 53. De geplaatste karren hebben geen of minimale negatieve invloed op de bestreken baan van het voertuig.	OT.16	€	-			

Leidingwerk; technische eis: Naast de onder TE.283 gevraagde leiding is er ook aan de voorzijde een mogelijkheid tot het vullen van de tank. De tankvulleiding is nabij de pomp voorzien van een afsluiter met een Storz-aansluitstuk (nokafstand 81mm), voorzien van een groffilter met een maaswijdte niet groter dan 5 mm. De koppeling is vanaf de voorzijde van het voertuig goed bereikbaar. Het geheel is zodanig gedimensioneerd dat het een vulcapaciteit van 1.000 l/min met een druk van maximaal 5 bar kan verwerken. De leiding en koppeling hebben geen negatieve invloed op de aanrijdhoek.	OT.17	€ -	€ -	
Uitrusting; functionele eis: Voertuig is als standaard claxon voorzien van een luchthoorn.	OT.18	€ -	€ -	€ -
Vervallen	OT.19			
<u>Functionele eis:</u> Het basisvoertuig is voorzien van een (vaste)telefooninstallatie, of vergelijkbaar systeem, waarmee het mogelijk is om in en rond het voertuig een WiFi-hotspot te hebben door het plaatsen van een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde SIM kaart.	OT.20	€ -	€ -	€ -
<u>Functionele eis:</u> De slang zoals bedoeld onder TE.260 is in tenminste vijf kleuren leverbaar. Per vijf voertuigen worden de slangen in de verschillende kleuren afgeleverd.	OT.21	€ -	€ -	
<u>Technische eis:</u> Het chassis is voorzien van een basisplaat t.b.v. een demontabele aanhangwagenkoppeling geschikt voor een aanhangwagengewicht van minimaal 3.500 kg, merk Rockinger, type Variobloc met een 15-polige/24V stekkerverbinding. De basisplaat wordt, tov de aanzuigkoppeling van de bluspomp, zo gunstig mogelijk gemonteerd. De vangmuilkoppeling dient op het kentekenbewijs vermeld te zijn.	OT.22			€ -
zuigslangen zoals voorgesteld in aanbieding	OT.23	€ -		
zuigslangen zoals voorgesteld in aanbieding	OT.24		€ -	
zuigslangen zoals voorgesteld in aanbieding	OT.25			€ -
levering brandweerladder, tweedelige optrekladder, 2 x 18 sports, merk Dirks, NEN-EN 1147:2010	OT.26	€ -	€ -	
levering brandweerladder, tweedelige opsteekladder, 2 x 08 sports, merk Dirks, NEN-EN 1147:2010 VERVALT	OT.27	€ -	€ -	
levering telescoopladder, aantal sporten 4 x 4, merk Waku, leverancier Dirks	OT.28	€ -	€ -	

Levering 1 aluminium redladder met los oplegbaar looprooster, lengte 4,15 meter, breedte 46cm, merk Dirks type DBL 04	OT.29	€ -	€ -	
cassettes t.b.v. 30 meter 3" slang conform DIN 14827 STK-B (excl. slang)	OT.30	€ -	€ -	
cassettes t.b.v. 20 meter 1,5" slang conform DIN 14827 STK-C (excl.slang)	OT.31	€ -	€ -	
Een aluminium bak v.v. hangrepen, afmetingen 600 x 400 x 240 (maatvoering gelijk aan Euronormbak)	OT.32	€ -	€ -	
Het aantal kunststof Euronormbakken met maatvoering conform specificatie op de bepakkingslijst. Merk bakken is RAKO, mogelijke leveranciers is Engels. De bakken worden incl. deksel, mogelijkheid tot verzegeling en bestikking conform model VRU geleverd.	OT.33	€ -	€ -	€ -
Opties categorie 2 (Het staat de opdrachtgever vrij om per voertuig een optie op te nemen) De aanbieder geeft aan wat de meer/minderprijs is (indien er technische consequenties zijn voor het voertuig, dienen deze in de meer/minderprijs te worden opgenomen) voor:	OT.34	€ -	€ -	€ -
Het voertuig is geschikt om rijinstructie op te geven en is hiertoe uitgerust met minimaal een extra rempedaal, snelheidsmeter en spiegels. Het rempedaal is uitneembaar/wegklapbaar en is te bedienen door de rijder. De snelheidsmeter en spiegels zijn leesbaar resp zichtbaar vanaf de rijdersplaats. De aanpassing moet voldoen aan Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM).	OT.35	€ -	€ -	€ -
Functionele eis; Op de trekas worden M+S banden gemonteerd.	OT.36	€ -	€ -	
Haspelkar geschikt voor acht 3" slangen, opzetstuk, kraansleutel en puthaak.	OT.37	€ -	€ -	
Haspelkar' geschikt (en op/ingebouwd) met door opdrachtgever toegeleverde bepakking. De haspelkarren dienen gelijk of vergelijkbaar te zijn met haspelkarren van Barth.	OT.38	€ -	€ -	

Het voertuig wordt aan de voorzijde voorzien van een hydraulisch aangedreven lier met een minimale trekkracht van 50.000N. De lier is zowel trekkend als vierend aangedreven. De bediening van de lier kan op minimaal 3 meter vanaf het voertuig plaatsvinden d.m.v. een afstandsbedieningskabel. De lierkabellengte bedraagt minimaal 30 meter. De lier is voorzien van een vrijlooppinstallatie. De lierkabel is uitgevoerd in kunststof en is flexibel uitgevoerd. De lier is/zijn onder een hoek van 25 graden ten opzichte van de hartlijn van het voertuig te bedienen. De lier dient te voldoen aan de geldende NEN normen. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever.	OT.39	€ -	€ -	€ -
Meeleveren vangmuilkoppeling volgens eis TE.60, prijs per stuk	OT.40	€ -	€ -	€ -
Meeleveren vangmuilkoppeling volgens eis TE.60, prijs per 25 stuk	OT.41	€ -	€ -	€ -
Achteruitrijbeveiliging met automatisch ingrijpende remmen (Wabco tailguard for truck & bus of vergelijkbaar). Official Equipment Manufacturing (OEM) goedgekeurd zijn. Een verklaring wordt meegeleverd. Eis wordt Optie.	TE.105	€ -	€ -	€ -
Naast de wettelijk voorgeschreven voertuigverlichting zijn aan de voorzijde 2 extra verstralers aanwezig, de lampen zijn een origineel chassisonderdeel. De eis is omgezet in optie met als toevoeging dat lampen alleen geïntegreerd aangeboden mogen worden.	TE.172	€ -	€ -	€ -
Naam Deelnemer				
Naam ondergetekende				
Functie				
Plaats en datum				
Handtekening				