

Checklist		Periodieke inspectie "HA-vtg"			
Nummer	CL 1002/1				
Revisie datum	29-10-10				
Revisie nummer					
Kenmerk/ Versie	1.0				
Gekoppeld document	Scania werkplaatshandboeken en Tridec onderhoudshandleiding				
Werkinstructienummer					
Periodiciteit	12 maanden (12M-M)				
Competentieniveau	Technische dienst (niveau 3), APK-1 Keurmeester				
Aantal uren					
Invulvelden					
Werkordernummer (IMS)					
Object (kenteken/roepnummer)					
Km.st./Urenteller.st					
Monteur					
Controlepunt / Actiepunt		☺	☹	Opmerking 1,2...	WI
1. Smering: smeer het chassis volgens het smeerprogramma.					
2. Motor: controleer het oliepeil, vul zonodig bij.					
3. Automatische transmissie: controleer het oliepeil, vul zonodig bij.					
4. Stuurbevrachting vooras: controleer het oliepeil, vul zonodig bij.					
5. Luchtfilter: controleer de vervuilingindicator, vervang het brandwerende filter indien nodig.					
6. Cardanassen: controleer schuifstukken en kruisstukken op beschadiging en speling.					
7. Gestuurde assen: controleer de kogelgewrichten op speling.					
8. Gestuurde assen: controleer de stofhoezen en het stangenstelsel op beschadigingen.					
9. Vooras: controleer de fuseepenlaging op speling.					
10. Persluchtketels: tap condenswater af, vervang indien nodig het droogfilter van de luchtdroger.					
11. Persluchtketels: controleer dat de ketels vrij zijn van corrosie en uitwendige beschadigingen.					
12. Remvoering: controleer de voeringdikte en noteer in onderstaande tabel					
	links	rechts			
as 1	mm	mm			
as 2	mm	mm			
as 3	mm	mm			
13. Chassisframe: controleer de bevestiging van onderdelen aan het frame.					
14. Chassisraam en beugels op chassisframe: controleer op scheuren.					
15. Schokdempers: controleer op bevestiging, op lekkage en scheuren.					
16. Bladvering vooras: controleer veerbladen, veerpennen, veerstroppen en veerklemmen op bevestiging, breuk, beschadiging en slijtage.					
17. Tridec veer- en besturingssysteem tandemstel: jaarlijkse werkzaamheden, o.a. olie ververset, filters vervangen, las controleren, bouten/moeren aanhaalmoment controleren, conform Tridec onderhoudshandleiding					
18. Ruitenwissers/ruitensproeiers: controleer op werking en slijtage, vul reservoir zonodig bij.					
19. Koelsysteem: controleer het vriespunt en het peil van de vloeistof, vul zonodig bij. Noteer de waarde: ° C.					
20. Brandstoftank: controleer of het label met de specificaties voor de brandstofvereisten duidelijk zichtbaar is.					
21. Wielen: controleer op beschadigingen aan de banden en controleer het slijtagepatroon. Let op voorwerpen tussen de dubbelluchtbanden.					
22. Accuhoofdschakelaar: controleer bij uitgeschakelde motor de werking van de hoofdschakelaar met de bedieningen aan het chassis en in de cabine.					
23. Accu's: controleer de laadtoestand en het vloeistofpeil en vul zonodig bij.					
24. Elektrisch systeem, koplampen en hulpverlichting: controleer de werking, instelling en hoogte-afstelling van de koplampen. Controleer parkeerlichting, remlichten, waarschuwingsknipperlichten, contourverlichting, richtingaanwijzers en andere aanwezige verlichting. Controleer de claxon alsmede zwaailampen en sirene.					
25. Brandstofsysteem: vervang het brandstoffilter en ontluicht het brandstofsysteem.					
26. Lekkages: start de motor en controleer op lekkages van motorolie, koelvloeistof, brandstof, lucht of uitlaatgas. Controleer de stuurinrichting, versnellingsbak, verdeelbak en assen op olielekkage.					
27. Electronische regeleenheden: lees eventuele storingscodes uit en noteer deze. Wis de foutcodes.					
28. Instrumenten en controlelampen: controleer de werking.					
Tijdens de proefrit:					
29. Versnellingsbak: controleer de werking.					
30. Remmen: controleer de werking van bedrijfsrem, parkeerrem en uitlaatrem.					
31. Stuurinrichting: controleer de werking.					
32. Verwarming, ventilatie en airconditioning: controleer de werking.					
Na de proefrit:					

33. Electronische regeleenheden: lees eventuele storingscodes uit en noteer en verhelp deze. Wis vervolgens de foutcodes.				
34. APK: uitvoeren jaarlijkse APK keuring van het voertuig.				
35. Multilift: inspecteer en onderhoud het haakarmsysteem, zie CL 1002/HA.				
36. Bepakking: controleer de bepakking aan de hand van de uitrustingsstaat.				
37. Algehele staat: controleer visueel het voertuig op schade aan de opbouw en het takkenrek.				
38. Reinigen: reinig het voertuig (uitwendig en inwendig).				
39. Camera's: controleer de werking en reinig de lenzen.				
40. Bandenaflaat/vulsysteem: controleer de werking.				
Opmerkingen 1,2... / Gebruikte materialen				
Start/stop datum checklist	Bestede uren	Monteur - paraaf	TD - paraaf	Adm - paraaf