

ALGEMENE RICHTLIJNEN INSPECTIEF ONDERHOUD



Inleiding:

Inspectief onderhouden is een combinatie van:

- Functionele inspectie. (3.1.1) en
- Mechanisch inspectief onderhoud (3.2)

Inhoudsopgave:

- 3.1.1 Uit te voeren Functionele Inspectie (**volgens rooster**) uit te voeren per
- week
 - 2 weken
 - 4 weken of
 - 8 weken



3.1 Algemene richtlijnen voor FUNCTIONELE inspecties

3.1.1 Uit te voeren **Functionele** Inspectie (**volgens rooster**) inzake niet expliciet in bijlage 3.2 beschreven zaken

Richtlijnen voor het functioneel inspecteren van staalconstructie's, mechanische installaties, houten dekken en slijtlagen voor zover niet specifiek genoemd

Onder (functioneel) inspecteren wordt verstaan:

Het middels waarneming vaststellen en vastleggen van de toestand waarin de installaties verkeren door te controleren op o.a.;

- Goede werking op alle delen
- Degelijke bevestiging van schroef, bout, klink en/of lasverbindingen.
- Olie- en smeerniveau smering
- Afstellingen
- Conserveringen
- Reinheid en vervuiling
- Slijtage van bewegende delen
- Beschadigingen
- Verouderings-, vermoeiingsverschijnselen
- Thermische en/of mechanische vervorming
- Corrosie, vreetverschijnselen, scheurvorming en warmlopers
- Speling, trilling
- Ondersabeling
- Ophanging, doorvoeringen, ondersteuning
- Verstoppingen
- Lekkages
- Borgingen
- Instrumentatie
- Reserve onderdelen
- Onveilige situaties
- Afdichtingen
- Vrijlopen van draaiende delen
- Aanwezigheid, afleesbaarheid en juistheid van coderingsplaatjes en labels, fabrikaat- typeplaatjes
- Status van bedieningshandleiding, installatievoorschrift, onderhoudsvoorschrift en tekeningen.