

Kleuren schema en tegelwerk rioolgemaal (droge opstelling):					
Onderdeel	Kleur		Type	Afmeting	
Muurstukken	RAL9005	(diep zwart)			
Ondersteuningen	RAL 9005	(diepzwart)			
Leidingwerk	RAL 1018	(zinkgeel)			
Pompen	RAL 1018	(zinkgeel)			
handwielen (afsluiters)	RAL 9005	(diepzwart)			
Smeerpunten	RAL1023	(verkeersgeel)			
Appendages	RAL1018	(zinkgeel)			
Trap en leuning	RAL 9005	(diepzwart)			
Hijskrammen	RAL 9001	(cremewit)	Bij ombouw verwijderen		
Bovenzijde luiken	RAL 3002	(karmijn rood)			
Onderzijde luiken	RAL 9005	(diepzwart)			
Ventilatie, kanalen	RAL 9005	(diepzwart)			
Drinkwater	RAL 5015	(hemelsblauw)	geldt alleen voor zichtbare leidingdelen		
Bedrijfswater	RAL 5018	(turksblauw)			
Slanghaspel bedrijfswater	RAL 5018	(turksblauw)			
Aftapinstallatie	Vlg. leverancier				
Windketel	RAL 1018	(zinkgeel)			
Elektromotoren	RAL 1018	(zinkgeel)			
Afschermkap koppeling	RAL 9005	(diep zwart)			
Schakelkasten	RAL 7035	(lichtgrijs)			
Wanden	RAL 9001	(cremewit)			
Plafond	RAL 9001	(cremewit)			
Deuren inpandig	RAL 9005	(diepzwart)			
Deuren uitpandig, inwendig	RAL 9005	(diepzwart)			
Deuren uitpandig uitwendig	Huidige kleur gemaal				
Kozijnen inwendig	RAL9001	(cremewit)			
Kozijnen uitwendig	RAL 9001	(cremewit)			
Radiatoren	RAL 9001	(cremewit)			
Ventilatioeroosters	RAL 9001	(cremewit)			
<b>Tegelwerk</b>					
Vloertegel pompruimte	NCS 3040-B	(Capriblau)	Gail 35126	240x115x10	
Vloertegel schakelruimte	NCS 3040-B	(Capriblau)	Gail 35126	240x115x10	
Vloertegel poeren	RAL 3002	(Karminrot)	Gail 5302	240x115x10	
Spat-tegel	NCS 3040-B	(Capriblau)	Gail 35126	240x115x10	
Plinttegel (zonodig)	RAL 3002	(KarminRot)	Gail 5302	240x115x10	
Wandtegel	RAL 9001	(zandgeel)	Mosa16680	150x150	
R.v.s rand om poeren en wandtegelwerk		R.v.s		1/4 rond 10	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Gewijzigd</span> <span>12 januari 2007</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Laatst uitgegeven</span> <span>24 maart 2006</span> </div>					