
Behoort bij: 1-042-12

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
112	GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN				
112010	Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf	m3	500,00V		
112020	Cunet te maken groenstroken (vaste m3)	m3	160,00V		
112030	Cunet te maken verharding (vaste m3)	m3	45,00V		
115	GROND VERVOEREN				
115010	Zand vervoeren	ton	4.790,00V		
115020	Teelgrond vervoeren	ton	1.290,00V		
115030	Brekerzand vervoeren	ton	0,50V		
116	GROND VERWERKEN				
116010	Grond verwerken in ophoging, zand (vaste m3)	m3	2.495,00V		
116020	Grond verwerken in ophoging, teelgrond (vaste m3)	m3	850,00V		
116030	Kleikorrels/bomengrond verw. in aanv. (vaste m3)	m3	10,00V		
12	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
121	SPITTEN				
121010	Diepspitten t.b.v. zaaien ruw gras	are	34,00A		
121020	Diepspitten t.b.v. plantvakken	are	11,00A		
122	EGGEN				
122010	Eggen t.b.v. te zaaien ruw gras	are	34,00A		
122020	Eggen t.b.v. plantvakken	are	11,00A		
123	EGALISEREN				
124010	Egaliseren t.b.v. te zaaien ruw gras	are	34,00A		
124020	Egaliseren t.b.v. plantvakken	are	11,00A		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
212	BRONBEMALING				
212010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling	m	560,00V		
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
221010	Aanbrengen drains	m	75,00A		
221020	Maken aansluiting op rioolput RWA - drain	st	1,00A		
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOL				
3111	<u>Verwijderen DWA-stelsel</u>				
311110	Verwijderen PVC-riool Ø315 (tussen D en E)	m	40,00A		
311120	Verwijderen BT-riool Ø400 (tussen B en D)	m	75,00A		
311130	Verw. BT-riool Ø500 (tussen A en B + B en C)	m	65,00A		
312	VERVANGEN RIOOL				
3121	<u>Vervangen DWA-riool</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312110	Vervangen PVC-riool Ø315 in PVC-riool Ø315	m	55,00A		
312120	Vervangen BT-riool Ø500 in BT-riool Ø400	m	95,00A		
312130	Vervangen EI-riool Ø400x600 in BT-riool Ø400	m	145,00A		
313	AANBRENGEN RIOOL				
3131	<u>Aanbrengen DWA-riool</u>				
313110	Aanbrengen DWA-riool PVC Ø315 mm	m	95,00A		
3132	<u>Aanbrengen RWA-riool</u>				
313210	Aanbrengen RWA-riool PVC Ø315 mm	m	275,00A		
313220	Aanbrengen RWA-riool BT 400 mm	m	140,00A		
3133	<u>Aanbrengen zinker RWA-riool</u>				
313310	Aanbrengen zinker RWA-riool PVC Ø315 mm	m	5,00A		
314	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
3141	<u>Aanbrengen putten DWA-riool</u>				
314110	Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600 DWA	st	1,00A		
314120	Put prefabr. beton. 800x800 DWA prefab stroompr.	st	3,00A		
314130	Put prefabr. beton. 800x800 DWA in situ stroompr.	st	2,00A		
314140	Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000 DWA	st	2,00A		
3142	<u>Aanbrengen putten RWA-riool</u>				
314210	Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600 RWA	st	9,00A		
314220	Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 RWA	st	3,00A		
314230	Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000 RWA	st	2,00A		
3143	<u>Aanbrengen uitstroombak DIT-riool</u>				
314310	Aanbrengen taludbak	st	1,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
3151	<u>Rioolaansluitingen DWA</u>				
315110	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (OA)	st	8,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (PA)	st	8,00A		
3152	<u>Rioolaansluitingen RWA</u>				
315210	Maken aansluiting op rioolput RWA (OA)	st	10,00A		
315220	Maken aansluiting op rioolput RWA (PA)	st	17,00A		
315230	Afsluiten prefab aansluiting RWA	st	3,00A		
316	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3171	<u>Aanbrengen putranden DWA-riool</u>				
317110	Aanbrengen putrand met deksel DWA.	st	8,00A		
3172	<u>Aanbrengen putranden RWA-riool</u>				
317210	Aanbrengen putrand met deksel RWA.	st	14,00A		
3173	<u>Herstellen huisaansluitingen</u>				
317310	Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk	st	33,00V		
3174	<u>Voorzieningen tegen inkalving</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317410	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	370,00V		
3175	<u>Reiniging en inspectie</u>				
317510	Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).	m	485,00A		
317520	Riolering reinigen onder hoge druk DWA (nieuw).	m	390,00A		
317530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DWA-riool	m	390,00A		
317540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DIT-riool	m	420,00A		
3176	<u>Toepassen tijdelijke verbinding riool</u>				
317610	Toepassen tijdelijke verbinding riool	EUR		N	
3177	<u>Rioolrevisie</u>				
317710	Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool	EUR		N	
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK EN KOLKAANSLUITING				
321010	Verwijderen kolk incl. aansl. en grondwerk	st	50,00A		
322	AANBRENGEN KOLK EN KOLKAANSLUITING				
322010	Aanbrengen kolk incl. grondwerk in zand	st	52,00A		
322020	Aanbrengen kolk incl. grondwerk in repac	st	4,00A		
4	OPENBARE VERLICHTING				
41	VERWIJDEREN LICHTMASTEN EN ARMATUREN				
410010	Verw. lichtmast + armatuur incl. grondw. en verv.	st	3,00A		
410020	Verwijderen verlichtingsarmatuur incl. lamp	st	3,00A		
42	VERVANGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN				
420010	Vervangen lichtmast incl. grondwerk en vervoer	st	10,00A		
43	AANBRENGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN				
430010	Aanbrengen lichtmast incl. grondwerk	st	6,00A		
430020	Aanbrengen armatuur incl. lamp	st	5,00A		
44	VERPLAATSEN/RIJZEN LICHTMASTEN				
440010	Verplaatsen/rijzen lichtmast incl. grondwerk	st	12,00A		
45	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV				
450010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
511010	Opbreken betonbanden, trottoirbanden	m	715,00A		
511020	Opbreken betonbanden, trottoirbanden met steunrug	m	165,00A		
511030	Opbreken betonbanden, opsluitband	m	1.150,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
512010	Opbreken betontegels, dik 50 mm	m2	1.845,00A		
512020	Opbreken betonstraatstenen dik 80 en 90 mm.	m2	3.720,00A		
512030	Opbreken natuurkeien	m2	670,00A		
512040	Opbreken straatbaksteen.	m2	340,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
513010	Opbreken asfaltverharding fietspad	m2	450,00A		
513020	Opbreken asfaltverharding voetpad	m2	120,00A		
513030	Opbreken penetratielaag.	m2	125,00A		
514	OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
514010	Zagen verharding fietspad	m	4,00A		
514020	Zagen verharding voetpad	m	5,00A		
514030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting fietspad	m3	0,25A		
52	FUNDERINGSLAGEN				
521	VERWIJDEREN FUNDERING				
521010	Verwijderen funderingslaag fietspad	m2	575,00A		
521020	Verwijderen funderingslaag penetratievoetpad	m2	130,00A		
522	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
5221	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
522110	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. fundering fietspad	m2	575,00A		
5222	<u>AANBRENGEN FUNDERING</u>				
522210	Vervoeren menggranulaat	ton	125,00V		
522220	Aanbrengen fundering t.b.v. fietspad	m2	575,00A		
522230	Uitvullen fundering voetpad	m2	120,00A		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541010	Aanbrengen trottoirbanden van beton met steunrug	m	50,00A		
541020	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	560,00A		
541030	Aanbrengen trottoirbanden van beton, fietspad	m	300,00A		
541040	Aanbrengen inritbanden van beton op zand	m	23,00A		
541050	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	1.240,00A		
541060	Aanbrengen gazonbanden van beton	m	95,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
542010	Aanbrengen bss - rijbaan incl drempels	m2	2.200,00A		
542020	Aanbrengen bss - rijbaan met oude bss	m2	80,00A		
542030	Aanbrengen bss - middenbermen	m2	25,00A		
542040	Aanbrengen betontegels 300x300x45	m2	1.940,00A		
542050	Aanbrengen betontegels 150x300x80 halfsteens	m2	1.000,00A		
542060	Aanbrengen betontegels 150x300x80 elleboog	m2	430,00A		
542070	Aanbrengen keien	m2	630,00A		
542080	Aanbrengen straatbakstenen - parkeerterrein	m2	315,00A		
542090	Aanbrengen betontegels - noppentegels	m2	4,00A		
542100	Aanbr. kantopsl. van tegel in specie, fietspad	m	4,00A		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
543010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	60,00A		
543020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	450,00A		
543030	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton fietspad	ton	30,00A		
543040	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton voetpad	ton	10,00A		
544	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
544010	Aanbrengen Bitumenstrip metrobaan	m	6,00V		
56	WEGMARKERINGEN				
561	VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Volledig verwijderen markering.	m2	10,00A		
562	AANBRENGEN WEGMARKERINGEN				
562010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,01A		
57	BEBORDING EN GELEIDERAIL				
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
571010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	7,00A		
571020	Verwijderen verkeersborden.	st	3,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
573010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	7,00A		
573020	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00A		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611	GRONDVERBETERING TE PLANTEN BOMEN				
611010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	60,00A		
612	VERWIJDEREN BLOEMSCHAAL				
612010	Verwijderen bloemschaal	st	1,00A		
63	ZAAIEN				
638	GRAS				
638010	Zaaien ruw gras.	are	34,00A		
64	NAZORG EN INBOET				
641	NAZORG GRAS				
641010	Maaien grasveld en verwerken maaisel	are	68,00A		
65	BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING				
650010	Toepassen stamommanteling.	st	50,00V		
7	TERREININRICHTING				
71	PALEN				
711	VERWIJDEREN PALEN				
711010	Verwijderen palen	st	4,00A		
712	AANBRENGEN PALEN				
712010	Aanbrengen palen	st	3,00A		
72	HEKWERKEN				
721	VERWIJDEREN HEKWERK				
721010	Verwijderen hekwerk bij metro-overgang	m	15,00A		
721020	Verwijderen hekwerken bij ingangen wijktuin	m	35,00A		
722	AANBRENGEN HEKWERK				
722010	Aanbrengen hekwerken bij ingangen wijktuin	st	6,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	GRONDKERENDE CONSTRUCTIE				
7311	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
731110	Grond ontgraven uit cunet (vaste m3)	m3	20,00A		
731120	Aanbrengen fundering t.b.v. keerwand	m2	23,00A		
731130	Grond verwerken in terrein rondom keerwand	m3	15,00V		
7312	<u>AANBRENGEN KEERWAND</u>				
731210	Aanbrengen grondkerende constructie	m	20,00A		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
822020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
822030	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822040	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
822050	Toepassen stellage voor omleidingsroutes	st	20,00V		
822060	Toepassen stellage voor redactieboarden	st	20,00V		
822070	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
822080	Toepassen tijdelijke doorsteek	EUR		N	
84	OPSCHONEN WERKTERREIN				
840010	Schonen terrein.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opbrengst vrijgekomen tegels	EUR			
910020	Opbrengst vrijgekomen bss	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	2.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				