

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3143		<u>Bestekpost vervangen door onderstaande post</u>			
		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		DIT tekstueel vervangen in RWA			
3143		<u>Aanbrengen uitstroombak DWA-riool</u>			
					
314311		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		De materialen worden niet hergebruikt			
314311	527103	Verwijderen beschoeiingselementen.			
		Betreft: het deels verwijderen van de bestaande			
		beschoeiing bestaande uit GVC-delen t.b.v. het			
		plaatsten van de taludbak.			
		Gerekend is met circa 5 meter beschoeiing.			
		. . .2. .	Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een water-			
		stand van N.A.P. - 7,00 m			
	7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-			
		drachtgever geen waarde te hebben			
314316		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		De te gebruiken materialen worden ter beschikking			
		gesteld.			
314316	522103	Aanbrengen beschoeiingselementen.			
		Betreft: het aansluiten van de bestaande			
		beschoeiing op de geplaatste taludbak.			
		9.	GVC plaat hoog 0,50 m, lengte 1,20 m	st		6,00 T
		FSC Hardhouten beschoeiingspaal 60x60x2000mm	st		18,00 T
		Slotbout M8 x 110 thermisch verzinkt met volgving	st		18,00 L
317110		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		De te gebruiken stelspecie dient te worden			
		geleverd.			
317110	252701	Aanbrengen putrand met deksel.	st	8,00 A	
		Betreft: het aanbrengen van putdeksels t.b.v. het			
		DWA-stelsel			
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-	st		8,00 T
		sel . Opschrift op putrand "V W" en opschrift op			
		deksel "Vuilwater".			
		. .9. . . .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van			
		beton en stelspecie	m3		0,40 L
		Stelring hoog 80mm	st		8,00 T
		Stelring hoog 100mm	st		8,00 T
		Stelring hoog 120mm	st		8,00 T
317210		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		De te gebruiken stelspecie dient te worden			
		geleverd.			
317210	252701	Aanbrengen putrand met deksel.	st	14,00 A	
		Betreft: het aanbrengen van putdeksel t.b.v. het			
		DIT-stelsel.			
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-			
		sel . Opschrift op putrand "RW" en opschrift op			
		deksel "Regenwater"			
		. .9. . . .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van			
		beton en stelspecie	m3		0,70 L
		Stelring hoog 80mm	st		14,00 T
		Stelring hoog 100mm	st		14,00 T
		Stelring hoog 120mm	st		14,00 T
317320		Onderstaande bestekspost toevoegen			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
317320	252832	Maken inlaat.	st	11,00	A
		Betreft: het aanbrengen van inlaten op de nieuw			
		aangebrachte DWA PVC-riolering 315 mm.			
		Situering: in het Von Ossietskypad			
		4.	In PVC-buis			
		.1.	Door middel van boren			
		. .1. . . .	Wanddikte tot 50 mm			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis			
		Diameter inlaat 160 mm			
		Keilinlaat 160/315 mm	st		11,00 T
	1.	As-inlaat loodrecht op as-buis			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-			
		drachtgever geen waarde te hebben			
322030		Onderstaande bestekspost toevoegen			
322030	252832	Maken inlaat.	st	25,00	V
		Betreft: het aanbrengen van inlaten op de nieuw			
		aangebrachte RWA PVC-riolering 315 mm.			
		Situering: toegangsweg en parkeerterrein			
		4.	In PVC-buis			
		.1.	Door middel van boren			
		. .1. . . .	Wanddikte tot 50 mm			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis			
		Diameter inlaat 160 mm			
		Keilinlaat 160/315 mm	st		25,00 T
	1.	As-inlaat loodrecht op as-buis			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-			
		drachtgever geen waarde te hebben			
420013		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		Het type te leveren aansluitsnoer is toegevoegd.			
		Hoeveelheden ter inlichting zijn aangepast			
420013	340203	Vervangen lichtmast.	st		10,00 I
		3.	Te verwijderen lichtmast:			
		Nominale masthoogte: 8 m			
		.9.	Aan te brengen lichtmast:			
		Nominale masthoogte: 4 m	st		1,00 T
		Nominale masthoogte: 6 m	st		9,00 T
		Inclusief het monteren van het aansluitsnoer,	m		100,00 L
		QWPK 3 x 1,5 mm2 (tussen armatuur en			
		zekeringskast)			
		Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter			
		onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd			
		volgens 115030			
	1	Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:			
		het depot aan de Melachtonweg			
430013		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		Het type te leveren aansluitsnoer is toegevoegd.			
430013	340201	Aanbrengen lichtmast.	st		6,00 I
		Betreft: het plaatsen van de nieuwe lichtmasten			
		inclusief eventuele uithouder.			
		1.	Lichtmast van staal			
		Inclusief het monteren van het aansluitsnoer,	st		60,00 L
		QWPK 3 x 1,5 mm2 (tussen armatuur en			
		zekeringskast)			
		Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter	m3		0,06 L
		onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd			
		volgens 115030			
		. .9. . . .	Nominale masthoogte: 6,00 m (met uithouder)	st		1,00 T
		Nominale masthoogte: 10,00 m (met uithouder)	st		5,00 T
	4.	Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521020		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		Materiaal afvoeren naar de fa Beelen.			
521020	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	130,00	A
		Betreft: het verwijderen van de fundering van de			
		penetratie-voetpaden.			
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	Gemiddelde dikte 250 mm			
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.			
		Beelen, Maassluisdijk 103 te Vlaardingen.			
950010		Bestekpost vervangen door onderstaande post			
		Bedrag verhoogd.			
950010	610501	Stelpost.	EUR	4.000,00	V
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema rekening houden met:
- integratie van de werkzaamheden van derden volgens hoofdstuk 01 11 van deel 3 "bepalingen" van dit bestek;
 - aanliggende woongebieden dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor de bewoners en de hulpdiensten;
 - de vuilophaaldienst (Roteb);
 - de stoppunten volgens paragraaf 03 van deel 2.1 "Algemene gegevens" van dit bestek.
 - het gefaseerd uitvoeren van het gehele werk (4 á 5 fases);
 - bij het bepalen van de fasering moet rekening gehouden worden met het feit dat de werkzaamheden in de ontsluitingsweg van de Dawesweg niet gelijktijdig met de werkzaamheden op het parkeerterrein uitgevoerd mogen worden;
 - het gedeelte ontsluitingsweg tussen de Brantingweg tot huisnummer 84 mag voor het verkeer afgesloten worden indien de tijdelijke doorsteek volgens bestekspostnummer 822080 is gerealiseerd;
 - De flat (huisnrs 106 t/m 424) dient of via de ontsluitingsweg van de Dawesweg of via de tijdelijke doorsteek te allen tijde bereikbaar te zijn;
 - het fietsverkeer dient te allen tijde doorgang te kunnen vinden;
 - alle werkzaamheden dienen op werkdagen tussen 7:00 uur en 16:00 uur te worden uitgevoerd.

01 17 03 NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 03 De vrijgekomen materialen bij de rioolreiniging vervoeren met euralcode 20 03 06 Afval van het reinigen van riolen.
 Deze vrijgekomen materialen daarnaast verwerken volgens minimum verwerkingsstandaard uit LAP 2002 - 2012 sectorplan 4.

HFD PAR ART LID

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond, overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomstende materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsom en komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting betaald en om die redenen niet verrekend.
- 03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.
- 04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting;
 - de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03;
 - de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen;
 - de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de hoeveelheden en tarieven vermeld staan;
- In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de acceptatiekosten.
- 05 In afwijking van het gestelde in 01 17 07 lid 01 van de Standaard 2005 worden wijzigingen van de acceptatietarieven niet verrekend.