
Behoort bij: Bestek nummer 267.07.01.2012

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WEGDEKVERBETERING HOOFDRIJBAAN, OP/AFRI				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Verwijderen markering (lengtemarkering br 0,15m)	m2	2.235,00V		
110020	Verwijderen markering (lengtemarkering 0,15m)	m2	1.086,00V		
110030	Verwijderen markering (lengtemarkering br 0,10m)	m2	4,00V		
110040	Verwijderen markering (lengtemark. 0,15m beton)	m2	19,00V		
110050	Verwijderen markering (lengtemark br. 0,15m beton)	m2	8,00V		
110060	Verwijderen markering (figuratie)	m2	650,00V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Frezen asfaltverhardingen tbv hoofdrijb/op afrit</u>				
111010	Frezen asfaltverhardingen dik 35mm	m2	9.595,00V		
111020	Frezen asfaltverhardingen dik 100mm	m2	56.200,00V		
111030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m2	25,00V		
111040	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m2	375,00V		
1111	<u>Frezen. teerh. asfaltverh. tbv verwijd langsscheur</u>				
111110	Frezen teerhoudend asfalt dik 0,13m (br 1,50m)	m2	190,00V		
111120	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	65,00V		
1112	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen tpv brugdek</u>				
111210	Frezen teerhoudend asfalt dik tussen 50mm en 70mm	m2	700,00V		
111220	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	105,00V		
1113	<u>Frezen asfaltverhardingen tbv brugdekken</u>				
111310	Frezen asfaltverhardingen 50mm tot 70mm	m2	60,00V		
111320	Frezen asfaltverhardingen dik 40mm.	m2	4.865,00V		
1114	<u>Werkzaamheden aanpassen uitvoeger nabij km. 1.300</u>				
111400	Frezen asfaltverhardingen dik 170mm (teervrij)	m2	675,00V		
111410	Opbreken asfaltverharding dik 0,05m (teerhoudend)	m2	675,00V		
111420	Zagen teerkalkstabilisatie (gem 0,16m)	m	275,00V		
111430	Verwijderen teerhoudend stabilisatielaag dik 0,16m	m2	825,00V		
111440	Verwijderen teerhoudend zand dik 0,05m	m2	825,00V		
111450	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	85,00V		
111460	Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag	ton	225,00V		
111470	Vervoeren en verwerken teerh. zand	ton	71,00V		
1118	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111810	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
111820	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
112	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1120	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
112010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
112020	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
1121	<u>Verwijder gestabiliseerde lagen tpv dwarsscheuren</u>				
112110	Verwijderen teerhoudend stabilisatielaag dik 0,16m	m2	165,00V		
112120	Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag	ton	50,00V		
113	DIVERSEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1130	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
113010	Verwijderen hectometerborden	st	6,00V		
113020	Verwijderen hectometerborden	st	2,00V		
113030	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	315,00V		
113040	Verwijderen reflectoren van geleiderail	st	50,00V		
113050	Verwijderen aanduidingsborden pechstrook	st	5,00V		
113070	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	12,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1200	<u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 250</u>				
120010	Grond ontgraven uit geul tbv proefsleuven	m	250,00V		
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen	are	170,00V		
120110	Frezen	are	170,00V		
120120	Verlagen bermen (In werk verwerken).	m2	7.805,00V		
121	ONTGRAVEN TBV IN HET WERK VERWERKEN				
1211	<u>Grond ontgraven bij aansluiting Elshoutseweg</u>				
121110	Grond ontgraven uit bermen: 1,00m.	m3	40,00V		
1212	<u>Ontgr. grond tbv aanbr geleider en grasbetontegels</u>				
121210	Grond ontgraven uit bermen: 0,30m	m3	3,00V		
121220	Grond ontgraven uit bermen: 0,19m	m3	3,00V		
1213	<u>Ontgr. grond aanbr. grasbeton onder viad Heesbeen</u>				
121310	Grond ontgraven uit bermen: 0,16m	m3	60,00V		
126	VERVOEREN				
126010	Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot	m3	496,00V		
127	VERWERKEN				
1271	<u>Verwerken grond in de verwijderde uitvoeger</u>				
127110	Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,38 m	m3	400,00V		
1273	<u>Verwerken grond tbv grasbetontegels</u>				
127310	Grond verwerken tbv vullen grasbetontegels	m3	10,00V		
127320	Aanbr. dunne laag grond t.b.v. afdekking dik 20mm.	m2	510,00V		
1274	<u>Verwerken overtollige grond in berm</u>				
127410	Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,05 m	m3	86,00V		
1275	<u>Verwerken zand in verbreding Elshoutseweg</u>				
127510	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,58 m	m3	35,00V		
128	LEVEREN GROND				
128010	Leveren zand	m3	35,00V		
129	BEWERKEN GROND				
129010	Profilieren van bermen	m2	8.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
129020	Frezen	are	80,00V		
129030	Eggen	are	80,00V		
129040	Zaaien graszaadmengsel type B3	are	80,00V		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				
141	AANBRENGEN MENGGRANULAAT				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (160mm).	m2	165,00V		
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).	m2	80,00V		
142	SEMI-VERHARDING				
1420	<u>Leveren en aanbrengen gestabiliseerd zand</u>				
142010	Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand	m2	385,00V		
142020	Leveren gestabiliseerd zand	m3	19,00V		
1422	<u>Aanbrengen grasbetontegels langs aansl. Vestingstr</u>				
142210	Aanbrengen grasbetontegels (br. 0,80m 2 rijen).	m2	15,00V		
1423	<u>Aanbrengen grasbetontegels onder viaduct Heesbeen</u>				
142310	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	370,00V		
15	VERHARDINGEN				
150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
150010	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting	m2	175,00V		
150020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt (35 x 20 mm)	m	350,00V		
150030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	66.170,00V		
150040	Inmeting bestaande hoofdrijbaan.	EUR	N		
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO				
1510	<u>Aanbrengen profileerlaag tbv zonken</u>				
151010	Aanbrengen profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 70mm	ton	575,00V		
151020	Aanbr. 2e profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 50mm	ton	425,00V		
1512	<u>Aanbr.asfaltverhard. tbv herstellen dwarsscheuren</u>				
151210	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B. dik 80mm	ton	55,00V		
151220	Aanbr onderlaag AC 22 bind TL-B +kleefl 50-80mm	ton	55,00V		
1513	<u>Aanbreng asfaltbeton aansl Elshoutseweg/Vestingstr</u>				
151310	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm.	ton	7,00V		
151320	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag 60mm	ton	6,00V		
151330	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm.	ton	1,00V		
151340	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag 60mm	ton	1,00V		
1514	<u>Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan/opafritten</u>				
151410	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag	ton	9.135,00V		
151430	Deklaag steenmastiekasfaltbeton 35mm + kleefl	ton	5.800,00V		
1515	<u>Aanbrengen asfaltbeton op brugdekken</u>				
151510	Aanbr. deklaag AC16 surf DL- 40mm, incl. kleefl	ton	650,00V		
1516	<u>Aanbrengen profileerlaag op dekken kunstwerken</u>				
151610	Aanbr. profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 30 -50mm	ton	640,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
1520	<u>Voorbereid werkzaamh tbv aanbr. geleid Vestingsstr</u>				
152000	Verwijderen schampblokken van beton.	st	3,00V		
152010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
152020	Zagen en opbreken asfaltbeton (250mm dik)	m	20,00V		
1521	<u>Aanbrengen verhardingen middengeleiders</u>				
152110	Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm+1 str. bss	m	32,00V		
152120	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	5,00V		
152130	Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders	m3	10,00V		
152140	Afwerken zandbed	m2	40,00V		
153	AANBRENGEN PRINTBETON				
1530	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
153010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	40,00V		
153020	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	10,00V		
153030	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	1,00V		
155040	Aanbrengen overige markering -wegenverf-	m2	40,00V		
16	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160010	Uitzetten van wegmarkeringen	EUR		N	
160020	Uitzetten van markeringsstippen.	EUR		N	
161	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1610	<u>Markeringen op asfaltverhardingen</u>				
161010	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	1.100,00V		
161020	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	70,00V		
162	AANBRENGEN MARKERING - 3 COMPONENTEN				
1620	<u>Aanbrengen 3 componenten markering op asfaltbeton</u>				
162010	Aanbr dubbele lengtemark. 3 comp. 0,15m ononderbr	km	8,50V		
162020	Aanbr lengtemark. 3 comp. 0,15m ononderbr	km	4,70V		
162030	Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 3 - 3).	km	13,90V		
162040	Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 9 - 3).	km	2,84V		
162050	Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 1 - 1).	km	0,02V		
162060	Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15 m 3 - 9).	km	0,45V		
162070	Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,10m 1 - 1).	km	0,08V		
164	AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN				
164010	Leveren/aanbreng glasbolreflectoren type 360 Rondo	st	360,00V		
165	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
165010	Aanbrengen hectometerborden.	st	6,00V		
165020	Aanbrengen hectometerborden.	st	2,00V		
165030	Aanbrengen aanduidingsborden pechstrook	st	5,00V		
165040	Aanbrengen reflectorpalen (rode/witte reflector)	st	235,00V		
165050	Aanbrengen reflectorpalen (witte reflector).	st	45,00V		
165060	Aanbrengen reflectorpalen (rode reflector).	st	45,00V		
165070	Aanbr. geleiderailreflector (rood) incl. rvs-band.	st	7,00V		
165080	Aanbr.geleiderailreflector (wit) incl. rvs-band.	st	6,00V		
165090	Aanbr. geleiderailrefl. (rood/wit) incl. rvs-band.	st	37,00V		
165100	Aanbrengen wildspiegels.	st	100,00V		
165110	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
165120	Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen	st	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165130	Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen	st	2,00V		
166	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1660	<u>Geleiderailconstructies</u>				
166010	Uitrichten en op hoogte stellen.	m	500,00V		
166020	Aanbrengen schuifconstructie	st	31,00V		
166030	Vervangen afstandshouders	st	12,00V		
166040	Vervangen staanders	st	24,00V		
166050	Vervangen staanders met afstandshouders	st	10,00V		
166060	Verwijderen van een ondersabeling.	st	34,00V		
166070	Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st	34,00V		
166080	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan F 2M267-80	m	20,00V		
166090	Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken	m	52,00V		
17	DIVERSEN				
1770	<u>AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN</u>				
177010	Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt.	st	2,00V		
177020	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls	st	2,00V		
18	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
1810	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
181020	Het verzorgen van complete documentatie riolering	EUR	N		
1811	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
181110	Het verzorgen van complete documentatie verharding	EUR	N		
1812	<u>Gegevens betreft het asfaltonderzoek</u>				
181210	Het verzorgen van het complete asfaltonderzoek	EUR	N		
19	GROENVOORZIENINGEN				
1910	<u>Snoeien bomen/Afzetten beplanting</u>				
191010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	240,00V		
191020	Afzetten beplanting.	m2	4.400,00V		
2	HERSTELMAATREGELEN KUNSTWERKEN				
20	SLOOPWERK				
2000	<u>Slopen betonwerk brugdek viaduct Heesbeen.</u>				
200010	Zagen verharding betonverharding dik 50mm	m	110,00V		
200020	Verwijd. beton slijtlaag brugdek Heesbeen 50mm	m2	555,00V		
2001	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
200110	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR	N		
200120	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR	N		
2002	<u>Scrapen teerhoudend asfalt van betondekken</u>				
200210	Verwijderen van teerhoudend asfalt dmv scrapen.	m2	700,00V		
200220	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	18,00V		
2003	<u>Scrapen asfalt van betondekken</u>				
200300	Verwijderen asfalt dmv scrapen.	m2	60,00V		
200310	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2004	<u>Schoonmaken brugdekken</u>				
200410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	760,00V		
200420	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	20,00V		
2005	<u>Verwijderen voegovergang De Kromme Nol</u>				
200510	Zagen verharding	m	65,00V		
200520	Opbreken asfaltverharding.	m2	28,00V		
201	SCHADEONDERZOEK DOOR AANNEMER				
2010	<u>Schadeonderzoek kleinschalig</u>				
201010	Uitvoeren betoninspectie.	EUR	N		
201020	Handmatig repareren betonschades	m2	22,00V		
21	REINIGINGSWERK				
2100	<u>Onkruidvrij maken goten/waterafvoeren/brugdekken</u>				
210010	Onkruidvrij maken goten br. 0,20m	m	1.240,00V		
210020	Onkruidvrij maken betongoten 0,50m	m	325,00V		
210030	Reinigen waterafvoeren op brugdekken	st	198,00V		
210040	Afsteken overgroeide kanten.	m	185,00V		
2110	<u>Reinigen/ hydrofoberen horizontale delen</u>				
211010	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	2.375,00V		
211020	Verwijderen graffiti	m2	100,00V		
2120	<u>Reinigen/ hydrofoberen verticale delen</u>				
212010	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	2.460,00V		
2130	<u>Reinigen/ hydrofoberen brugdekken</u>				
213010	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	2.190,00V		
22	CONSERVERINGSWERK				
2230	<u>Aanbrengen coating verticale delen</u>				
223010	Aanbrengen coating over bestaande coating.	m2	1.350,00V		
2231	<u>Aanbrengen anti graffiti verticale delen.</u>				
223110	Anti-graffity, opofferend systeem	m2	1.230,00V		
2232	<u>Conserveren rijijzers</u>				
223210	Conserveren staalprofiel rijijzers	m	184,00V		
23	WERKZAAMHEDEN AFWATERING VIADUCTEN				
2310	<u>Opruimwerkzaamh. tbv kolken plaatsen bij viaducten</u>				
231010	Zagen verharding.	m	122,00V		
231020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00V		
231030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	25,00V		
231040	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	15,00V		
231050	Opbreken asfaltverharding.	m2	24,00V		
231060	Verwijderen teerkalkstabilisatie	m2	45,00V		
231070	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	12,00V		
2311	<u>Grondwerk tbv aanbrengen kolken en omstratingen</u>				
231110	Verwijderen teerhoudend zand dik 0,05m	m2	108,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231120	Vervoeren en verwerken teerh. zand	ton	10,00V		
231130	Grond ontgraven uit cunet: 0,45x1,10m	m3	18,00V		
231140	Grond ontgraven uit cunet: 0,15m	m3	17,00V		
231150	Grond afvoeren	m3	35,00V		
2312	<u>Lev/aanbr stabilisatie onder kolken en omstrating</u>				
231210	Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand	m2	139,00V		
231220	Leveren gestabiliseerd zand	m3	14,00V		
2313	<u>Grondwerk tbv aanbrengen putten en pvc rioleringen</u>				
231310	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	253,00V		
2314	<u>Leveren en aanbrengen kolken,putten,pvc riolering</u>				
231410	Lev/aanbrengen straatkolken (type TBS STR 890)	st	20,00V		
231420	Maken put v. prefab betonelementen (800 x 800 mm)	st	18,00V		
231430	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	18,00V		
231440	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm)	m	50,00V		
231450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 45° 90°)	st	50,00V		
231460	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (200 mm)	m	180,00V		
231470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (200 mm, bocht 45° 90°)	st	80,00V		
2315	<u>Leveren aanbrengen bss en opsluitbanden tbv kolken</u>				
231510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	218,00V		
231520	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	124,00V		
231530	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	92,00V		
24	WERKZAAMHEDEN VOEGEN				
2410	<u>Verwijderen en reinigen voegen</u>				
241010	Verwijderen voegvulmassa	m	96,00V		
2411	<u>Aanbrengen voegvullingen</u>				
241110	Aanbrengen voegvulling asfalt.	m	24,00V		
241120	Aanbrengen voegvulling beton.	m	105,00V		
25	BETONREPARATIES				
2520	<u>Repareren beschadigingen aan betonverhardingen</u>				
252010	Repareren van beschadigingen in beton	m2	4,70V		
252020	Leveren kunstharsmortel	kg	25,00V		
26	HERSTEL TALUDBESTRATINGEN/OPVANGBAK DUI				
2610	<u>Bekleed talud herstellen</u>				
261010	Herstellen taludbekleding	m2	140,00V		
261020	Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand	m2	140,00V		
261030	Leveren gestabiliseerd zand	m3	14,00V		
2611	<u>Herstel opvangbak duiker</u>				
261110	Herstel opvangbak duiker bij km. 7.342	m2	1,00V		
261120	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00V		
261130	Verwijderen dam.	st	2,00V		
261140	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
261150	Instandhouden open bemaling.	dag	2,00V		
261160	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
3	BODEMSANERING				
301	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3010	<u>Veiligheids- en gezondheidsplan.</u>				
301010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, landbodem.	EUR		N	
301020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, landbodem.	EUR		N	
301030	Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase).	EUR		N	
301040	Inzet DLP.	uur	8,00V		
3011	<u>Terreinafscheiding</u>				
301110	Toepassen hekwerk	EUR		N	
3012	<u>Bebording en bebakening</u>				
301210	Toepassen waarschuwbord	st	8,00V		
302	GRONDWERKZAAMHEDEN				
3020	<u>Partij 4</u>				
302010	Verlagen berm.	m2	3.970,00V		
3021	<u>Partij 5</u>				
302120	Verlagen berm.	m2	614,00V		
3022	<u>Partij 6</u>				
302210	Verlagen berm.	m2	593,00V		
303	GROND VERVOEREN EN VERWERKEN				
303010	Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar.	ton	340,00V		
303020	Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar.	ton	105,00V		
304	BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN				
304010	Gebruik keet (was- en kleedruimte).	week	2,00V		
4	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
400	TIJDELIJKE GRONDWERKEN				
4000	<u>Grondwerk</u>				
400010	Grond ontgraven uit cunet werkweg: 750m2	m3	265,00V		
400020	Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot	m3	265,00V		
400030	Grond verwerken in vervallen cunet werkweg: 750m2	m3	265,00V		
401	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
4010	<u>Aanbrengen werkweg</u>				
401010	Aanbrengen werkweg	m2	750,00V		
4021	<u>Instandhouden werkweg</u>				
402110	Instandhouden tijdelijke verharding.	EUR		N	
4022	<u>Verwijderen werkweg</u>				
402210	Verwijderen werkweg	m2	750,00V		
41	ALGEMEEN				
410	INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN				
410010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	AFZETTINGEN				
411010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00V		
411020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00V		
411030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00V		
411040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00V		
42	FASE 0				
4210	<u>Afzettingen</u>				
421010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
421020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
421040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
4211	<u>Omleidingen fase 0</u>				
421110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
421120	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
421130	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
421140	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
421150	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
421160	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
421170	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
43	FASE A				
4310	<u>Afzettingen</u>				
431010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
431020	Toepassen mobiele slagboom	st	1,00V		
431030	T.b.s. werknemer.	uur	90,00V		
431040	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
431050	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
4311	<u>Omleidingen</u>				
431110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
431120	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
431130	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
431140	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
4312	<u>Tijdelijke verlichting</u>				
431210	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	200,00V		
431220	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR	N		
431230	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	200,00V		
4314	<u>Geleidebarrier</u>				
431410	Aanbrengen geleidebarrier.	m	3.900,00V		
431420	Instandhouden geleidebarrier.	EUR	N		
4315	<u>Tijdelijke markeringen</u>				
431510	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf-	km	0,26V		
44	FASE B				
4410	<u>Afzettingen</u>				
441010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
441020	T.b.s. werknemer.	uur	8,00V		
441030	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
441040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
4411	<u>Omleidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
441120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
441130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
4412	<u>Tijdelijke verlichting</u>				
441210	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	200,00V		
441220	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR	N		
441230	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	200,00V		
4414	<u>Geleidebarrier</u>				
441410	Verplaatsen geleidebarrier.	keer	1,00V		
441420	Aanbrengen geleidebarrier.	m	40,00V		
441430	Instandhouden geleidebarrier.	EUR	N		
441440	Instandhouden geleidebarrier.	EUR	N		
441450	Verwijderen geleidebarrier.	m	3.900,00V		
441460	Verwijderen geleidebarrier.	m	40,00V		
4415	<u>Tijdelijke markeringen</u>				
441510	Volledig verwijderen markering.	m2	4,35V		
441520	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf-	km	0,05V		
441530	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	1,63V		
441540	Aanbrengen 1-1 streep (0,10) -wegenverf-	km	0,01V		
441550	Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal-	km	0,26V		
441560	Volledig verwijderen markering.	m2	76,50V		
441570	Volledig verwijderen markering.	m2	5,00V		
45	FASE C				
4510	<u>Afzettingen</u>				
451010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
451020	Toepassen mobiele slagboom	st	2,00V		
451030	T.b.s. werknemer.	uur	70,00V		
451040	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
451050	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
4511	<u>Omleidingen</u>				
451110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR	N		
451120	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
451130	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
451140	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
451150	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
451160	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
451170	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
800010	Toepassen informatiebord	st	2,00V		
810020	Voorzieningen ter ontsluiting van percelen	EUR	N		
810030	Toepassen afzetting(en) bij stroef-/vlakheidsmet.	keer	2,00V		
810040	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR	N		
82	T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821010	T.b.s. straatmaker I	uur	60,00V		
821020	T.b.s. grondwerker wegenbouw	uur	80,00V		
821030	T.b.s. Betonreparateur	uur	100,00V		
822	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00V		
822020	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	40,00V		
822030	T.b.s. wiellader	uur	24,00V		
822040	T.b.s. compressor	uur	40,00V		
822050	T.b.s. hoogwerker	uur	100,00V		
822060	T.b.s. mobiele versnipperaar	uur	24,00V		
822070	T.b.s. bosmaaier	uur	24,00V		
822080	T.b.s. borstelmachine.	uur	24,00V		
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
830010	Gebruik keet	EUR		N	
830020	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Aan- en afvoer materieel EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost: tbv aanbrengen tel-/meetpunt km. 3.035	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost: tbv aanbrengen GMS nabij km. 5.000	EUR	3.500,00V		
950040	Stelpost: aanbrengen voegovergangen	EUR	75.000,00V		
950050	Stelpost: camerainspecties voor duikers	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost aanvullende voorzieningen verkeer	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost : Herstel wapening	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	