

Behoort bij: 1-038-11

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
12	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
120	<b>GROND ONTGRAVEN / VERBETEREN</b>				
1200	<u>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</u>				
120010	Schonen terrein / verwijderen vuilnis/puin	m3	150,000		
1201	<u>Grond ontgraven uit cunet -Grond verbeteren</u>				
120110	Zand e.d. ontgraven uit cunet	m3	1.200,000		
120120	(Teel-)grond e.d. ontgraven uit cunet	m3	1.050,000		
121	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1211	<u>.Zand e.d. aanvoeren van opslagplaats-trechter</u>				
121110	Zand vervoeren vanaf trechter tot 15 km.	ton	3.300,000		
121120	Zand vervoeren vanaf trechter 15 t/m 50 km.	ton	2.400,000		
121130	Zand vervoeren vanaf trechter >50 km.	ton	180,000		
121140	Apart zand/steensl. vanaf trechter tot 15 km.	ton	750,000		
121150	Apart zand/steensl. vanaf trechter 15 t/m 50 km.	ton	525,000		
121160	Apart zand/steensl. vanaf trechter >50 km	ton	180,000		
1212	<u>Samenh. grond aanvoeren van opslagpl.(DOP/TOP)</u>				
121210	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP tot 15 km	m3	375,000		
121220	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	375,000		
121230	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	150,000		
121240	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP tot 15 km	m3	375,000		
121250	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	375,000		
121260	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	150,000		
1213	<u>Afvoeren grond(-div.) naar opslagplaats (DOP/TOP)</u>				
121310	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP tot 15 km	m3	1.800,000		
121320	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	1.350,000		
121330	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP > 50 km	m3	225,000		
1217	<u>Maatregelen i.v.m. werken in verontreinigde grond</u>				
121710	Maatregelen i.v.m basisklasse	m3	75,000		
121720	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 0F	m3	75,000		
121730	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 0F	m3	75,000		
121740	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 1F	m3	75,000		
121750	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 1F	m3	75,000		
121760	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 2F	m3	75,000		
121770	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 2F	m3	75,000		
121780	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 3F	m3	75,000		
121790	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 3F	m3	75,000		
122	<b>GROND / OPHOOGMAT. VERWERKEN</b>				
1221	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
122120	Zand e.d. verwerken in terrein	m3	3.300,000		
122130	(Teel-)grond e.d. verwerken in terrein/berm	m3	900,000		
122140	bomenzand e.d. verwerken in terrein/berm	m3	900,000		
122150	Aangebrachte (teel-)grond in berm e.d. egaliseren	m2	1.800,000		
13	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
130	<b>GROND VERDICTEN / SCHEIDEN IN DEELSTROME</b>				
1301	<u>Aangebrachte grond verdichten</u>				
130110	zand verdichten vlgns.bestekspnrs.122 aangebracht	m2	22.500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130120	grond verdichten vlgs.bestekspnr.122 aangebracht	m2	1.800,00		
130130	grond verdichten vlgs.bestekspnr.122 aangebracht	m2	1.800,00		
<b>3</b>	<b>RIOLERING EN DUIKERS</b>				
<b>32</b>	<b>AANBRENGEN VRIJVERVALRIOLERING</b>				
<b>326</b>	<b>PUTAFDEKKING EN KOLK BOVENSTUK</b>				
3261	<u>Op hoogte brengen putafdekking incl. grondw.</u>				
326110	Opnieuw stellen putafdekking in grond, 1 ring	st	120,00		
326120	Opnieuw stellen putafdekking in grond, 2/3 ringen	st	90,00		
326150	Opnieuw stellen putafdekking in fundering, 1 ring	st	75,00		
326160	Opnieuw stellen putafdekking in fund., 2/3 ringen	st	75,00		
3262	<u>Op hoogte stellen kolkbovenstuk incl. grondwerk</u>				
326210	Opnieuw stellen bestaande kolkkop in grond	st	75,00		
326220	Opnieuw stellen bestaande kolkkop in fundering	st	15,00		
<b>327</b>	<b>INLATEN EN AANSLUITINGEN (IVM. KOLK-/HUIS-)</b>				
3271	<u>Maken aansluiting op rioolbuis excl. grondw.</u>				
327110	Maken inlaat in rioolbuis van beton	st	105,00		
327120	Maken inlaat in rioolbuis van PVC	st	375,00		
3272	<u>Afd. opening &lt; 0,25 m op buis/put excl. grondwerk</u>				
327210	Dichtzetten gat in rioolbuis d.m.v. PVC-eindkap	st	105,00		
<b>33</b>	<b>KOLK / (KOLK- EN HUISAANSLUIT-)LEIDING</b>				
<b>331</b>	<b>VERWIJDEREN KOLK / (AANSLUIT-)LEIDING</b>				
3311	<u>Verwijderen kolk incl. grondwerk</u>				
331110	Verwijderen kolk beton/GY in grond	st	270,00		
331120	Verwijderen kolk beton/GY in fundering	st	75,00		
3315	<u>Verwijderen leiding t/m 160 mm incl. grondw.</u>				
331510	Verwijderen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	1.500,00		
331520	Verwijderen (aansluit-)leiding incl. grondw.+fund.	m	525,00		
3316	<u>Verwijderen leiding &gt; 160 t/m 200 mm incl. grondw.</u>				
331610	Verwijderen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	75,00		
331620	Verwijderen (aansluit-)leiding incl. grondw.+fund.	m	45,00		
<b>333</b>	<b>AANBRENGEN KOLK / (AANSLUIT-)LEIDING</b>				
3331	<u>Aanbrengen kolk inclusief grondw.</u>				
333110	Aanbrengen kolk beton/GY incl. grondw. in grond	st	270,00		
333120	Aanbrengen kolk beton/GY incl. grondw. in fund.	st	75,00		
3332	<u>Opnieuw aanbrengen kolk incl. grondw.</u>				
333210	Opnieuw aanbr. kolk beton/GY incl. grondw. in grond	st	30,00		
333220	Opnieuw aanbr. kolk beton/GY incl. grondw. in fund.	st	30,00		
333230	Opnieuw aanbr. kolk-kunstst/GY incl. grondw. in grond	st	30,00		
3334	<u>Aanbrengen leiding t/m 160 mm incl. grondwerk</u>				
333410	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	1.500,00		
333420	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl. grondw.+fund.	m	525,00		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3335	<u>Aanbrengen leiding &gt;160 t/m 200 mm incl. grondwerk</u>				
333510	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	105,000		
333520	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl.grondw.+fund.	m	45,000		
3336	<u>Aanbrengen lijngoot</u>				
333610	Aanbrengen lijngoot alle afmetingen met steunrug	m	150,000		
333620	Aanbrengen zandvang-lijngoot alle afmetingen	st	15,000		
333630	Afkitten lijngoot	st	150,000		
333640	Afdichten lijngoot	st	150,000		
39	<b>VERVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN</b>				
391	<b>AANVOER / STAARTVERVOER RIOOL</b>				
3911	<u>Rioleringsmateriaal aan-/vervoer hulponderdelen</u>				
391110	Vervoer stelring of kolkstuk tot 15 km	st	135,000		
391120	Vervoer stelring of kolkstuk 15 t/m 50 km	st	45,000		
391130	Vervoer stelring of kolkstuk >50 km	st	15,000		
3912	<u>Staartvervoer t.b.v. derden-rioleringsmateriaal</u>				
391210	Staartvervoer op werk tbv.derden-putrand+deksel	st	75,000		
391220	Staartvervoer op werk tbv.derden-stelring	st	600,000		
391230	Staartvervoer op werk tbv.derden-kolk+onderbak	st	300,000		
391240	Staartvervoer op werk tbv.derden-PVC-buis+hulpst.	m	2.025,000		
391250	Staartvervoer op werk tbv.derden-kolkbovenstuk	st	300,000		
393	<b>VERVOER KOLKEN / PUTTEN / RIOOLBUIZEN</b>				
3930	<u>Rioleringsmat. aan-/vervoer: kolk/putrand, compl.</u>				
393010	Vervoer kolk, putrand e.d. tot 15 km	st	135,000		
393020	Vervoer kolk, putrand e.d. 15 t/m 50 km	st	45,000		
393030	Vervoer kolk, putrand e.d. >50 km	st	15,000		
3931	<u>Vervoeren buizen van kunststof</u>				
393110	Vervoer PVC-buis-200mm, tot 15 km	m	1.350,000		
393120	Vervoer PVC-buis-200mm 15 t/m 50	m	450,000		
393130	Vervoer PVC-buis-200mm >50 km	m	75,000		
5	<b>VERHARDINGEN / VERVOER GWW</b>				
51	<b>VERWIJDEREN VERHARDING/TERREININR.</b>				
511	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
5112	<u>Verwijderen verhard.lichtgebonden steenmengsel</u>				
511210	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,25m, b<2,00m	m2	360,000		
511220	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,25m, b>2,00 m	m2	360,000		
5119	<u>Afvoer steenmengsel</u>				
511910	Steenm. afvoeren naar breker afstand tot 15 km	ton	345,000		
511920	Steenm. afvoeren naar breker afstand 15 t/m 50 km	ton	120,000		
511930	Steenm. afvoeren naar breker afstand > 50 km	ton	15,000		
514	<b>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING</b>				
5140	<u>Verwijderen kantopsl. opsluitband op zand</u>				
514010	Opbreken Bloembak/Haagse/Big.rg-band in zand	m	150,000		
514020	Opbreken boomkransband in zand	m	450,000		
514030	Opbreken trottoirbanden in zand	m	13.500,000		
514040	Opbreken trott.band 280/300x250 en/of 180/200/400	m	300,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514050	Opbreken opsluitbanden in zand	m	15.000,00	O	
514060	Opbreken inritband in zand	m	300,00	O	
5141	<u>Verwijderen kantopsl.betonband met steunrug</u>				
514110	Opbreken Parkeer/Haagse/Bigr.band met steunrug	m	75,00	O	
514130	Opbreken trottoirbanden met steunrug	m	600,00	O	
514140	Opbr. trott.b.+steunrug 280/300x250-180/200/400	m	120,00	O	
514160	Opbreken inritband met steunrug	m	120,00	O	
5142	<u>Verwijderen kantopsluiting van straatstenen</u>				
514210	Opbreken kantopsl.BSS-80/120, 3-strek+ingiet	m	75,00	O	
514230	Opbreken kantopsl.BSS-80/120, 3-strek+rollg+ingiet	m	75,00	O	
514260	Opbreken molgoot in specie BSS/KK+rollaag+ingiet	m	75,00	O	
514270	Verwijderen goot/rollaag BSS-80op fundering+ingiet	m	75,00	O	
514280	Verwijderen goot/rollaag Tegels 80mm op fund.	m	75,00	O	
5143	<u>Verwijderen straatstenen</u>				
514310	Opbreken straatstenen/klinkers, b= <1,50m	m2	10.500,00	O	
514320	Opbreken straatstenen/klinkers, b= >1,50m	m2	15.000,00	O	
514350	Opbreken keien, b= <1,50m	m2	375,00	O	
514360	Opbreken keien, b= >1,50m	m2	750,00	O	
514380	Opbreken BSS/klinkers/keien,park./sier b=1,5<3,0m	m2	2.250,00	O	
5144	<u>Verwijderen tegels/betonplaten</u>				
514410	Opbreken betontegels 300x300 dik 45 mm	m2	10.500,00	O	
514420	Opbreken betontegels 300x300 dik 80 mm	m2	4.500,00	O	
514430	Opbreken+pakketteren betontegels 300x300 dik 45 mm	m2	6.000,00	O	
514440	Opbreken+pakketteren betontegels 300x300 dik 80 mm	m2	300,00	O	
514450	Opbreken halve betontegels 150x300 dik 80 mm	m2	300,00	O	
514460	Opnemen verharding van prefab. betonplaten	m2	150,00	O	
514480	Opbreken+formatteren tegels 400 x 600 e.d.	m2	1.200,00	O	
515	<b>VERWIJDEREN NATUURSTEEN VERHARDING</b>				
5150	<u>Verwijderen natuursteen kantopsl.band</u>				
515010	Opbreken natuurst.trottoirband	m	1,00	O	
515020	Opbreken natuurst.opsluitband	m	1,00	O	
515030	Opbreken natuurst.inrit-band+blok	m	1,00	O	
5151	<u>Verwijderen natuurst.kantopsl.band fund./steunrug</u>				
515110	Opbreken natuurst.trottoirband met steunrug	m	1,00	O	
515130	Opbreken natuurst.inrit-band+blok op fundering	m	1,00	O	
5155	<u>Verwijderen natuursteen tegels</u>				
515510	Opbreken natuursteentegels dik 75/80 mm	m2	1,00	O	
517	<b>VERWIJDEREN TERREININRICHTINGSELEMENTEN</b>				
5171	<u>Verwijderen palen / op-/ afsluitelementen</u>				
517110	Verwijderen trottoirpaal	st	90,00	O	
517120	Verwijderen klappaal met traanplaat	st	15,00	O	
517130	Verwijderen klappaal, verzinkbaar	st	15,00	O	
517140	Verwijderen schamp-/schrikblok in zand	m	30,00	O	
517150	Verwijderen schamp-/schrikblok incl. beton	m	30,00	O	
517160	Verwijderen leiconelement op fundering	m	30,00	O	
5172	<u>Verwijderen betonnen trapptreden / keerwand</u>				
517210	Verwijderen betonnen trapptreden	m	150,00	O	
517220	Verwijderen L-wand tot 600x1000mm, incl. grondw.	m	75,00	O	
517230	Verwijderen L-wand tot 1050x2000mm, incl. grondw.	m	75,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5173	<u>Verwijderen straatmeubilair / (betonnen) elementen</u>				
517310	Verwijderen rijwielklem/kluis/bijzethok / e.d.	st	375,000		
517340	Verwijderen betonnen poef/bol/schaal/zandbakkelem.	st	375,000		
517350	Verwijderen Stads/Plantsoenenbank e.d.	st	75,000		
517360	Verwijderen antiparkeerbeugel / e.d.	st	30,000		
517380	Verwijderen papierbak e.d.	st	75,000		
5174	<u>Verwijderen natuursteen traptreden / elementen</u>				
517410	Verwijderen natuursteen traptreden	m	1,000		
517420	Verwijderen natuursteen blok	st	1,000		
5178	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
517820	Verwijderen spijlenhek tot h=2,50m	m	150,000		
52	<b>AANBRENGEN (FUN)-LAGEN STEENMENGSEL</b>				
521	<b>AANBR. VERHARD. -LAGEN STEENMENGSEL</b>				
5211	<u>Aanbrengen verhard. ongebonden steenmengsel</u>				
521110	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,25m b>2,0m	m2	975,000		
521120	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,30m b>2,0m	m2	900,000		
5212	<u>Aanbrengen verhard.lichtgebonden steenmengsel</u>				
521210	Aanbrengen lichtgeb.steenm. d=0,25m b>2,0m	m2	975,000		
521220	Aanbrengen lichtgeb.steenm. d=0,30m b>2,0m	m2	900,000		
521230	Aanbrengen uitvullaag steenmengsel d<0,25m	ton	75,000		
529	<b>AANVOER FUNDERINGSMAT. / STEENMENGSEL</b>				
5291	<u>Steenmengsel aanvoeren van opslagplaats</u>				
529110	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.tot 15km	ton	1.350,000		
529120	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.15-50km	ton	600,000		
529130	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.>50km	ton	75,000		
53	<b>AANBRENGEN VERHARDING</b>				
531	<b>VOORBEREIDENDE WERKEN ELEM.-VERH.</b>				
5311	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
531110	Aanbrengen straatlaag van (breker)zand / steenslag	m2	3.000,000		
5312	<u>Schoonmaken / formateren bestratingsmat.</u>				
531230	Palletteren bestratingsmateriaal-natuursteentegels	m2	1,000		
531240	Palletteren bestratingsmat.-natuursteen elementen	m3	1,000		
531250	Formatteren bestratingsmateriaal-sstraatstenen	m2	3.000,000		
531260	Formatteren bestratingsmateriaal-tegels	m2	6.000,000		
531270	Formatteren bestratingsmateriaal-natuursteentegels	m2	1,000		
5315	<u>Afwerken zandbed</u>				
531510	Profileren zandbed t.b.v.aan te brengen verharding	m2	52.500,000		
531520	Aanbrengen+profileren straatlaag zandcementmengsel	m2	150,000		
532	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING/GOOT</b>				
5321	<u>Kantopsluiting straatstenen/klinkers op fundering</u>				
532110	Aanbr. kantopsl.BSS/klinker-80, 3-strek, ingieten	m	75,000		
532130	anbr. kantopsl.BSS-80, 3-strek+rollg, ingieten	m	75,000		
5322	<u>Aanbrengen goten/gootlagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532210	Aanbrengen molgoot BSS/klinker-80 op zandbed	m	750,000		
532220	Aanbr. molgoot BSS/klink-80 op fundering, ingieten	m	150,000		
532230	Aanbr. goot/rollaag BSS/klink-80 op fund.+ingieten	m	150,000		
532250	Aanbr.gootlaag tegels300x200x80op fund.in specie	m	120,000		
532260	Aanbr.gootlaag tegels300x150x80op fund.in specie	m	270,000		
5323	<u>Aanbrengen trottoirbanden / bandelementen</u>				
532310	Aanbrengen trottoirband in zand	m	15.000,000		
532320	Aanbrengen trottoirband in zand+steunrug	m	900,000		
532330	Aanbrengen trottoirband op fund.+steunrug	m	600,000		
532350	Pasmaken trottoirband van beton d.m.v. zagen	st	375,000		
532360	Aanbrengen Biggenrug in zand	st	225,000		
532370	Aanbrengen Parkeer/Haagseband in zand	st	60,000		
532380	Aanbrengen vierdelige boomkrans in zand	st	120,000		
532390	Aanbrengen vierdelige boomkrans in zand	st	180,000		
5324	<u>Aanbrengen trottoirbanden180/200x400</u>				
532410	Aanbrengen trottoirb.180/200x400 in zand	m	270,000		
532420	Aanbrengen trottoirb.180/200x400 in zand+steunrug	m	30,000		
532430	Aanbr. trottoirb.180/200x400 op fund.+steunrug	m	30,000		
532440	Aanbr. tr.b.180/200x400+gootlaag fund+steunrug	m	30,000		
532450	Pasmaken tr.b.180/200x400 van beton d.m.v. zagen	st	30,000		
5325	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
532510	Aanbrengen opsluitband in zand	m	10.500,000		
532520	Aanbrengen opsluitband in zand	m	4.500,000		
532530	Aanbrengen natuursteen opsluitband hoog t/m 300mm	m	1,000		
532540	Aanbrengen natuursteen opsluitband hoog 500mm	m	1,000		
5326	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
532610	Aanbrengen inritband in zand	m	300,000		
532620	Aanbrengen inritband op fundering in specie	m	60,000		
532630	Aanbr.natuurst.inrit-band+blok	set	1,000		
532640	Aanbr.natuurst.inrit-band+blok op fund. in specie	m	1,000		
5327	<u>Aanbrengen trottoirbanden280/300x250</u>				
532710	Aanbrengen trottoirb.280/300x250 in zand	m	450,000		
532720	Aanbrengen trottoirb.280/300x250 in zand+steunrug	m	45,000		
532730	Aanbr. trottoirb.280/300x250 op fund.+steunrug	m	30,000		
532740	Aanbr. tr.b.280/300x250+gootlaag fund+steunrug	m	15,000		
532750	Pasmaken tr.b.280/300x250 van beton d.m.v. zagen	st	30,000		
5328	<u>Aanbrengen trottoirbanden280/300x400</u>				
532810	Aanbrengen trottoirb.280/300x400 in zand	m	150,000		
532820	Aanbrengen trottoirb.280/300x400 in zand+steunrug	m	30,000		
532830	Aanbr. trottoirb.280/300x400 op fund.+steunrug	m	15,000		
532840	Aanbr. tr.b.280/300x400+gootlaag fund+steunrug	m	15,000		
532850	Pasmaken tr.b.280/300x400 van beton d.m.v. zagen	st	15,000		
5329	<u>Aanbrengen natuursteen-trottoirbanden</u>				
532910	Aanbr.natuurst.trottoirband	m	1,000		
532920	Aanbr.natuurst.trottoirband +steunrug	m	1,000		
532930	Aanbr.natuurst.trottoirb.op fund.in specie+steunr.	m	1,000		
532940	Lev.+aanbr.voegkit natuursteenbanden	m	1,000		
532950	Pasmaken van banden van natuursteen	st	1,000		
533	<b>AANBRENGEN STRAATSTENEN</b>				
5331	<u>Aanbrengen straatklinkers waalformaat</u>				
533110	Aanbr. klinkers waalformaat, <10 m2	m2	150,000		
533120	Aanbr. klinkers waalformaat, 10t/m50m2	m2	225,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533130	Aanbr. klinkers waalformaat, >50 m2	m2	375,000		
5332	<u>Aanbrengen straatklinkers dikformaat</u>				
533210	Aanbr. klinkers dikformaat, <10m2	m2	150,000		
533220	Aanbr. klinkers dikformaat, 10t/m50 m2	m2	375,000		
533230	Aanbr. klinkers dikformaat, >50 m2	m2	150,000		
533270	Aanbr. klinkers dikformaat, P.vak+markering	m2	75,000		
5333	<u>Aanbrengen straatklinkers keiformaat</u>				
533310	Aanbr. klinkers keiformaat, <10 m2	m2	150,000		
533320	Aanbr. klinkers keiformaat, 10t/m50 m2	m2	375,000		
533330	Aanbr. klinkers keiformaat, >50 m2	m2	375,000		
533370	Aanbr. klinkers keiformaat, P.vak+markering	m2	225,000		
5334	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat</u>				
533410	Aanbr. BSS waalformaat, <10 m2	m2	75,000		
533420	Aanbr. BSS waalformaat, 10t/m50 m2	m2	75,000		
533430	Aanbr. BSS waalformaat, >50 m2	m2	75,000		
5335	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat</u>				
533510	Aanbr. BSS dikformaat, <10 m2	m2	75,000		
533520	Aanbr. BSS dikformaat, 10t/m50 m2	m2	75,000		
533530	Aanbr. BSS dikformaat, >50 m2	m2	75,000		
533570	Aanbr. BSS dikformaat, P.vak+markering	m2	75,000		
5336	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
533610	Aanbr. BSS keiformaat, <10 m2	m2	750,000		
533620	Aanbr. BSS keiformaat, 10t/m50 m2	m2	750,000		
533630	Aanbr. BSS keiformaat, >50 m2	m2	750,000		
533670	Aanbr. BSS keiformaat, Pvak+markering	m2	450,000		
5337	<u>Mechanisch aanbrengen straatstenen</u>				
533710	Mech. straten klinkers dikformaat in P-vak	m2	750,000		
533730	Mech. straten klinkers dikformaat, b=>3,0 m	m2	750,000		
533740	Mech. straten klinkers keiformaat in P-vak	m2	1.500,000		
533760	Mech. straten klinkers keiformaat =>3,0 m	m2	3.750,000		
533770	Mech. straten BSS keiformaat, in P-vak	m2	7.500,000		
533780	Mech. straten BSS keiformaat, b= >3,0 m	m2	22.500,000		
5338	<u>Aanbrengen keien</u>				
533810	Aanbrengen keien, spoor <10m2	m2	75,000		
533820	Aanbrengen keien, spoor 10t/m50 m2	m2	225,000		
533830	Aanbrengen keien, spoor >50m2	m2	450,000		
533840	Aanbrengen keien, P.vak en randafwerking	m2	1.200,000		
533870	Pasmaken keien	m	75,000		
5339	<u>Natuursteen</u>				
534	<b>AANBRENGEN TEGELS / BETONPLATEN</b>				
5341	<u>Aanbrengen tegels 300x300x45</u>				
534110	Aanbrengen tegels 300x300x45, <10 m2	m2	375,000		
534120	Aanbr. tegels 300x300x45, 10 t/m 50 m2	m2	375,000		
534130	Aanbrengen tegels 300x300x45, >50 m2	m2	375,000		
534140	Aanbrengen tegels 150x300x80, <10 m2	m2	150,000		
534150	Aanbr. tegels 150x300x80, 10 t/m 50 m2	m2	300,000		
534160	Aanbrengen tegels 150x300x80, >50 m2	m2	225,000		
534170	Pasmaken tegels van beton d.m.v. nat zagen	m	150,000		
5342	<u>Mechanisch aanbrengen tegels 300 x 300/150</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534210	Mechanisch tegelen 300x300x45/50/80, b=<2,1m	m2	450,000		
534220	Mechanisch tegelen 300x300x45/50/80, b= >2,1 m	m2	12.000,000		
534230	Mechanisch tegelen 150x300x80, b=<2,1m	m2	375,000		
534240	Mechanisch tegelen 150x300x80, b= >2,1 m	m2	450,000		
5343	<u>Mechanisch aanbrengen overige tegels</u>				
534310	Mechanisch tegelen 400x600x80 e.d., b= <2 m	m2	45,000		
534320	Mechanisch tegelen 400x600x80 e.d., b= >2 m	m2	300,000		
534330	Mech.tegelen 200x600en200x400-wildv., b=<2 m	m2	30,000		
534340	Mech.tegelen 200x600en200x400-wildv., b=>2 m	m2	120,000		
5344	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
534410	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	m2	150,000		
535	<b>AANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING</b>				
5351	<u>Aanbrengen bestrating meer soorten materiaal</u>				
535110	Aanbr. bestrating 2 soorten, parkeer/sier e.d.	m2	240,000		
535160	Aanbr. drempel/plateau, BSS, in bestaande sit.	m2	240,000		
535170	Aanbr. drempel/plateau, klinker, nieuwe situatie.	m2	240,000		
536	<b>AANBRENGEN MARKERING IN VERHARDING</b>				
5361	<u>Aanbrengen lengtemarkering in verharding</u>				
536110	Aanbrengen lengtemark. BSS in nieuwe situatie	m	300,000		
536120	Aanbrengen lengtemark. BSS in bestaande situatie	m	300,000		
5362	<u>Aanbrengen dwarsmarkering in verharding</u>				
536210	Aanbrengen dwarsmark. BSS in nieuwe situatie	m2	75,000		
536220	Aanbrengen dwarsmark. BSS in bestaande situatie	m2	75,000		
536230	Aanbrengen dwarsmark.tegels in bestaande situatie	m2	75,000		
537	<b>AANBRENGEN NATUURSTEEN BESTRATING</b>				
5371	<u>Aanbrengen natuursteentegels 360x130</u>				
537110	Aanbr.natuurst.tegels 360x130x75, b=<1,5m	m2	1,000		
537120	Aanbr.natuurst.tegels 360x130x75, b=>1,5m	m2	1,000		
537130	Aanbr.natuurst.tegels 360x130x75, spoor	m2	1,000		
5372	<u>Aanbrengen natuursteentegels 260x130</u>				
537210	Aanbr.natuurst.tegels 260x130x75, b=<1,5m	m2	1,000		
537220	Aanbr.natuurst.tegels 260x130x75, b=>1,5m	m2	1,000		
537230	Aanbr.natuurst.tegels 260x130x75, spoor	m2	1,000		
5373	<u>Aanbrengen natuursteentegels div.formaten dik 80mm</u>				
537310	Aanbr.natuurst.tegels div.formaten-dik 80, b=<1,5m	m2	1,000		
537320	Aanbr.natuurst.tegels div.formaten-dik 80, b=>1,5m	m2	1,000		
537330	Aanbr.natuurst.tegels div.formaten-dik 80, spoor	m2	1,000		
54	<b>OPNIEUW AANBRENGEN VERHARDING</b>				
542	<b>HERSTRATEN STRAATSTENEN</b>				
5421	<u>Herstraten straatklinkers waalformaat</u>				
542110	Herstr. klinkers waalformaat, <10m2	m2	150,000		
542120	Herstr. klinkers waalformaat, 10t/m50 m2	m2	150,000		
542130	Herstr. klinkers waalformaat, >50m2	m2	150,000		
5422	<u>Herstraten straatklinkers dikformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542210	Herstr. klinkers dikformaat, , < 10m2	m2	150,000		
542220	Herstr. klinkers dikformaat, 10t/m 50 m2	m2	150,000		
542230	Herstr. klinkers dikformaat, >50m2	m2	150,000		
542270	Herstr. klinkers dikformaat, P.vak+markering	m2	150,000		
5423	<u>Herstraten straatklinkers keiformaat</u>				
542310	Herstr. klinkers keiformaat, <10 m2	m2	300,000		
542320	Herstr. klinkers keiformaat, 10 t/m50 m2	m2	300,000		
542330	Herstr. klinkers keiformaat, >50 m2	m2	300,000		
542370	Herstr. klinkers keiformaat, P.vak+markering	m2	300,000		
5424	<u>Herstraten betonstraatstenen waalformaat</u>				
542410	Herstr. BSS waalformaat, <10 m2	m2	75,000		
542420	Herstr. BSS waalformaat, 10t/m50 m2	m2	75,000		
542430	Herstr. BSS waalformaat, >50m2	m2	75,000		
5425	<u>Herstraten betonstraatstenen dikformaat</u>				
542510	herstr. BSS dikformaat, <10 m2	m2	75,000		
542520	Herstr. BSS dikformaat, 10 t/m 50 m2	m2	75,000		
542530	Herstr. BSS dikformaat, >50 m2	m2	75,000		
542570	Herstr. BSS dikformaat, P.vak+markering	m2	75,000		
5426	<u>Herstraten betonstraatstenen keiformaat</u>				
542610	Herstr. BSS keiformaat, <10 m2	m2	150,000		
542620	Herstr. BSS keiformaat, 10 t/m 50 m2	m2	150,000		
542630	Herstr. BSS keiformaat, >50m2	m2	375,000		
542670	Herstr. BSS keiformaat, P.vak+markering	m2	375,000		
5427	<u>Herstraten keien</u>				
542710	Herstraten keien, <10 m2	m2	150,000		
542720	Herstraten keien, 10 t/m 50 m2	m2	150,000		
542730	Herstraten keien, >50 m2	m2	150,000		
542770	Herstraten keien, P.vak en randafwerking	m2	150,000		
543	<b>HERSTRATEN TEGELS / BETONPLATEN</b>				
5431	<u>Herstraten tegels 300x300x45</u>				
543110	Herstraten betontegels 300x300x45, <10 m2	m2	600,000		
543120	Herstraten betontegels 300x300x45, 10 t/m 50 m2	m2	1.500,000		
543130	Herstraten betontegels 300x300x45, >50 m2	m2	4.500,000		
5436	<u>Herstraten bestrating meer soorten materiaal</u>				
543610	Herstraten bestrating 2 soorten,VOP.parkeerpl.e.d.	m2	150,000		
57	<b>TERREININRICHT./ VERHARDINGSELEMENTEN</b>				
571	<b>TERREIN: PAAL, TREDE, L-WAND AANBRENGEN</b>				
5711	<u>Aanbrengen palen / op-/afsluitelementen</u>				
571110	Aanbrengen trottoirpaal	st	75,000		
571120	Aanbrengen klappaal met traanplaat	st	30,000		
571130	Aanbrengen klappaal met traanplaat in asfalt	st	15,000		
571140	Aanbrengen klappaal, verzinkbaar	st	15,000		
571150	Aanbrengen klappaal, verzinkbaar	st	15,000		
571160	Aanbrengen schamp-/schrikblok op fundering	st	30,000		
571170	Aanbrengen leiconelement op fundering	m	30,000		
571180	Aanbrengen schamp-/schrikblok op zandbed	st	15,000		
571190	Aanbrengen schamp-/schrikblok in schraal beton	st	15,000		
5712	<u>Aanbrengen betonnen traptreden / keerwand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571210	Aanbrengen betonnen traptreden	m	225,000		
571220	Aanbrengen L-wand 400x500 mm, incl. grondwerk	m	120,000		
571230	Aanbrengen L-wand 400x800 mm, incl. grondwerk	m	75,000		
571240	Aanbrengen L-wand 500x1000 mm, incl. grondwerk	m	75,000		
571250	Aanbrengen L-wand 1000 tot 2000mm, incl. grondwerk	m	30,000		
571260	Aanbrengen koppeling L-wand	st	300,000		
5713	<u>Aanbrengen natuursteen traptreden / keer-elementen</u>				
571310	Aanbrengen natuursteen traptreden	m	1,000		
573	<b>TERREIN: INRICHTINGSELEMENT AANBRENGEN</b>				
5731	<u>Aanbrengen (straat)meubilair / (betonnen)elementen</u>				
573110	Aanbrengen rijwielklem, Rijwielbijzethok	st	150,000		
573120	Aanbrengen fietstrommel	st	30,000		
573130	Aanbrengen wolfskuil	st	150,000		
573140	Aanbrengen betonnen poef/bol/schaal/zandbakelem	st	150,000		
573150	Aanbrengen Stads/Plantsoenenbank e.d.	st	150,000		
573160	Aanbrengen antiparkeerbeugel	st	75,000		
573170	Aanbrengen betonvoet voor parkeermeterpaal	st	75,000		
573180	Aanbrengen Rotterdambak	st	75,000		
5733	<u>Aanbrengen natuursteen elementen</u>				
573340	Aanbrengen natuursteen blok	st	1,000		
5738	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
573810	Aanbrengen plantsoenhek	m	150,000		
573820	Aanbrengen spijlenhek	m	150,000		
59	<b>AANVULLEND VERVOERDERSWERK GWW</b>				
593	<b>VERVOER BESTRATINGS- EN TERREININR.-MAT.</b>				
5930	<u>Vervoeren materialen i.v.m. verharding.</u>				
593010	Vervoer bestratingsmateriaal, <15 km.	m2	15.000,000		
593020	Vervoer bestratingsmateriaal, 15 t/m 50 km.	m2	10.500,000		
593030	Vervoer bestratingsmateriaal, >50 km.	m2	375,000		
593040	Vervoer terreininr.-element, <15 km	st	375,000		
593050	Vervoer terreininr.-element, 15 t/m 50 km	st	180,000		
593060	Vervoer terreininr.-element, >50 km	st	30,000		
5931	<u>Staartvervoer bestratingsmateriaal</u>				
593110	Staartvervoer op het werk straatstenen	m2	15.000,000		
593120	Staartvervoer op het werk (pas)tegels50mm	m2	15.000,000		
593130	Staartvervoer op het werk (pas)tegels 80mm	m2	3.000,000		
593140	Staartvervoer op het werk tegels 400x600	m2	1.500,000		
593150	Staartvervoer op het werk keien	m2	3.000,000		
593160	Staartvervoer op werk trottoirband e.d.	st	15.000,000		
593170	Staartvervoer op werk opsluitband e.d.	st	15.000,000		
593180	Staartvervoer op werk Inritband / Parkeerband	st	375,000		
593190	Staartvervoer op het werk prefab. betonplaten	m2	150,000		
5932	<u>Staartvervoer terreininrichtingselementen</u>				
593210	Staartvervoer op het werk trottoirpaal+bijbehoren	st	150,000		
593220	Staartvervoer op het werk rijw./poef /papierb. e.d	st	150,000		
593230	Staartvervoer op het werk plantsoen/stadsbank	st	150,000		
593240	Staartvervoer op het werk antiparkeerbeugel	st	75,000		
593250	Staartvervoer op het werk traptreden/hulptreden	st	225,000		
593260	Staartvervoer op het werk schamp-/schrikblok	st	60,000		
593270	Staartvervoer op het werk leiconelement	st	30,000		
593280	Staartvervoer op werk elementen boomkrans,ø 1m2.	st	60,000		
593290	Staartvervoer op werk elementen boomkrans,ø >1m2	st	60,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5933	<u>Afvoeren vrijgekomen afval / puin</u>				
593310	Puin afvoeren tot 15 km	ton	375,000		
593320	Puin afvoeren van 15 t/m 50 km	ton	1.800,000		
593330	Puin afvoeren > 50 km	ton	150,000		
593340	Bedrijfsafval afvoeren tot 15 km	ton	375,000		
593350	Bedrijfsafval afvoeren van 15 t/m 50 km	ton	150,000		
593360	Bedrijfsafval afvoeren >50 km	ton	30,000		
593370	Gesorteerd afval afvoeren tot 15 km	ton	150,000		
593380	Gesorteerd afval afvoeren 15 t/m 50 km	ton	75,000		
593390	Gesorteerd afval afvoeren >50 km	ton	15,000		
594	<b>BIJKOMEND I.V.M. AANBRENGEN VERHARDING</b>				
5942	<u>Trillen van straatwerk</u>				
594210	Intrillen van bestrating	m2	52.500,000		
594220	Intrillen van bestrating natuursteen	m2	1,000		
5945	<u>Pasmaken natuursteen bestratingsmateriaal</u>				
594510	Pasmaken/zagen natuursteentegels	m	1,000		
594520	Boren van gaten in natuursteentegels	st	1,000		
5947	<u>Voegvulling, trillen natuursteen</u>				
594710	Lev.+aanbr.voegvulling natuurst.Nieuw incl.trillen	m2	1,000		
594720	Lev.+aanbr.voeg natuurst.Bestaand incl.trillen	m2	1,000		
594750	Aanbr.langsvoeg+lev.voegvullingsmassa langs spoor	m	1,000		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.</b>				
82	<b>VOORZIENINGEN WERKTERREIN</b>				
820	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>				
8201	<u>Verkeersvoorzieningen: aanbrengen en verwijderen</u>				
820110	Aanbrengen en verwijderen afzethak	st	600,000		
820120	Aanbrengen en verwijderen geleidebaak	st	150,000		
820130	Aanbrengen en verwijderen houten schotten	st	1.200,000		
820140	Aanbrengen en verwijderen kunststof schotten	st	1.200,000		
820150	Aanbrengen en verwijderen rijplaten dik 10 mm	st	1.200,000		
820160	Aanbrengen en verwijderen bord bij afzethak	st	600,000		
820170	Aanbrengen en verwijderen kunststof geleidebarrier	m	150,000		
8202	<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820210	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien afzethak	st/w	6.000,000		
820220	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien geleidebaak	st/w	1.500,000		
820230	Huur en instandhouden houten schotten	st/w	12.000,000		
820240	Huur en instandhouden kunststof schotten	st/w	12.000,000		
820250	Huur en instandhouden rijplaten dik 10 mm	st/w	12.000,000		
820260	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien bord (afz.)	st/w	6.000,000		
820270	Huur en instandhouden kunststof geleidebarrier	m/w	1.500,000		
8203	<u>Verkeersvoorzieningen: Af- en opdraaien schotten</u>				
820310	Toepassen bord bewegwijzering of omleidingsroute	st	15,000		
820330	Verwijderen en terugleggen schotten	st	2.400,000		
820350	Verwijderen en terugleggen rijplaten dik 10 mm	st	2.400,000		
8204	<u>Verkeersvoorzieningen: transport op werk</u>				
820430	Verplaatsen op het werk schotten	st	2.400,000		
820450	Verplaatsen op het werk rijplaten dik 10 mm	st	2.400,000		
820470	Verplaatsen op het werk geleidebarrier	m/w	150,000		
820480	Verplaatsen op het werk 2 verkeerslichtlantaarns	set	15,000		
820490	Verplaatsen op het werk 4 verkeerslichtlantaarns	set	15,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8205	<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820510	Toepassen bord bewegwijzering of omleidingsroute	st	15,000		
820520	Toepassen actiewagen-per dag	dag	15,000		
820530	Toepassen mobiele voorziening t.b.v. verkeer	dag	15,000		
8206	<u>Tijdelijke VRI, aanbrengen en verwijderen</u>				
820610	Aanbrengen en verwijderen 2 verkeerslichtlantaarns	set	15,000		
820620	Aanbrengen en verwijderen 4 verkeerslichtlantaarns	set	15,000		
8207	<u>Tijdelijke VRI, huur en onderhoud</u>				
820710	Huur, instandhouden 4 verkeerslichtlantaarns	dag	15,000		
820720	Huur, instandhouden 4 verkeerslichtlantaarns	week	15,000		
8208	<u>Tijdelijke VRI, toepassen</u>				
820830	Toepassen 4 verkeerslichtlantaarns-per dag	dag	15,000		
820840	Toepassen 4 verkeerslichtlantaarns-per week	week	15,000		
83	<b>INRICHTING WERKTERREIN</b>				
831	<b>BESCHERMENDE MAATREGELEN</b>				
8310	<u>Bescherming bomen</u>				
831010	Toepassen afrastering bouwhek driehoeksverband	st	75,000		
831020	Toepassen palissade stamommanteling	st	75,000		
8318	<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	Aanbrengen tijdelijk hek.	st	150,000		
831820	Tijdelijk hek, huur en instandhouden	st/w	1.500,000		
831830	Verwijderen tijdelijke hek.	st	150,000		
84	<b>UURTARIEVEN</b>				
840	<b>WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
8401	<u>Ter beschikking stellen werknemer - vakspec.overig</u>				
840110	T.b.s. uitvoerder	uur	15,000		
840130	T.b.s. opperman	uur	150,000		
840150	T.b.s. stratenmaker	uur	150,000		
840160	T.b.s. Veiligheidsman RET-spoor.	uur	15,000		
8402	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
840220	T.b.s. hydraulische graafmachine > 0,2 m3	uur	240,000		
840230	T.b.s. hydraulische graafmachine > 0,5 m3	uur	240,000		
840240	T.b.s. hydraulische graafmachine > 1,0 m3	uur	240,000		
840250	T.b.s. vrachtauto >12 ton	uur	240,000		
840260	T.b.s. vrachtauto >18 ton	uur	240,000		
840270	T.b.s. vrachtauto >14 ton met laad-/losinrichting	uur	480,000		
840280	T.b.s. wiellader >1,5 m3.	uur	240,000		
840290	T.b.s. hydraulische graafmachine met sloophamer	uur	15,000		
8403	<u>Ter beschikking stellen overig materieel</u>				
840320	T.b.s. minibus vervoer klein mat./personen	uur	75,000		
840330	T.b.s. zelfrijdende veeg-/zuigwagen	uur	15,000		
840340	T.b.s. loop veeg-/zuigmachine	uur	15,000		
840350	T.b.s. mini-wiellader	uur	240,000		
895	<b>BIJKOMENDE KOSTEN WERKEN VAN BETEKE</b>				
8951	<u>Indienen van een plan</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
895110	Verrekenen verkeersmaatregelenplan-uitvoering	st	150,000		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
910010	EUR .....				
910020	EUR .....				
910030	EUR .....				
910040	EUR .....				
910050	EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>	EUR			
951	<b>STELPOSTEN RAAMCONTRACT</b>	EUR			
9511	<u>Stelposten i.v.m. betalingen aan derden</u>				
951110	Stelpost inzake acceptatiekosten Raamcontract	EUR	1,00V		
9517	<u>Stelposten i.v.m. variabele kosten P132-CROW</u>				
951710	Stelpost variabele kosten i.v.m. P132-CROW	EUR	1,00V		
9518	<u>Stelposten i.v.m. werk buiten dagelijkse werktijd</u>				
951810	Stelpost inzake werktijden Raamcontract	EUR	1,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				