

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111010			Deze post wordt vervangen door:			
111010	220103		Grond ontgraven uit bekleding.	m3	***** **	O
			Betreft: te ontgraven afdekking van de bestaande			
			voorbelasting aan de Laan op Zuid / Brede			
			Hilledijk.			
			Incl. laden in middelen van vervoer.			
			Grondsoort: grond			
			Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in			
			profiel van ontgraving			
			Grond in depot op het werkterrein zetten. Grond			
			terugbrengen, na afgraven onderliggende			
			voorbelasting, volgens bestekspostnrs. 116080 en			
			116090			
		.1. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m			
		. . .4. .	Oppervlakte 20000 m2			
		3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
116100			Deze post wordt toegevoegd:			
116100	220301		Grond verwerken in voorbelasting	m3	***** **	O
			Betreft: aan te brengen voorbelasting tot +3,50 m			
			maaiveld			
			Grond aangevoerd door derden en bestekspostnrs:			
			115120			
			Grondsoort: zand			
			Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr:			
			115120			
		4.	Hoogte 3,50 m			
		. .6. . .	Bovenoppervlakte 1700 m2			
		. . .9. .	Taluds theoretisch verticaal			
		3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
						