



Milieucriteria voor het maatschappelijk  
verantwoord inkopen van

# Kantoormeubilair

Versie 26 januari 2016

# 1. Scope/afbakening

De productgroep kantoormeubilair omvat het kantoormeubilair dat een organisatie kan inkopen, zoals bureaus, stoelen (bureaustoelen, kantinestoelen, vergaderstoelen), tafels, banken, kasten, werkbladen en magazijnstellingen. De volgende producten (met bijbehorende CPV-code) maken deel uit van de productgroep kantoormeubilair. Deze lijst met producten is niet uitputtend.

Producten	CPV-code
Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten	39120000-9
Schrijftafels en tafels	39121000-6
Schrijftafels	39121100-7
Tafels	39121200-8
Kasten en boekenkasten	39122000-3
Kasten	39122100-4
Boekenkasten	39122200-5
Kantoormeubilair	39130000-2
Archiefrekken	39131100-0
Dossierkasten	39132100-7
Uitstalkasten	39133000-3
Computermeubilair	39134000-0
Computertafels	39134100-1
Sorteertafels	39135000-7
Sorteerkastjes	39135100-8
Legplanken	39141100-3
Werkbladen	39141200-4
Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten	39110000-6
Zitmeubelen	39110000-6
Draaistoelen	39111100-4
Diverse zitmeubelen en stoelen	39113000-7
Zitbanken	39113300-0
Krukjes	39113500-2
Banken	39113600-3
Meubilair voor conferentiezaal	39153000-9
Meubilair voor hal en receptie	39156000-0

Buiten de scope van deze productgroep valt:

- schoolmeubilair
- tweedehands meubilair
- stoffering, hardware en netwerken
- inzamelingsstructuur voor de recycling van meubilair
- verpakking van meubilair voor transport

## 2. Belangrijkste milieueffecten

In onderstaande tabel staan de duurzaamheidsthema's en de daarbij behorende benadering voor de productgroep Kantoormeubilair. In de kolom "benadering" is weergegeven hoe de "duurzaamheid" per thema kan worden beïnvloed via de criteria van duurzaam inkopen. In deze kolom is tevens een verwijzing opgenomen naar eisen, gunningscriteria of suggesties waarmee aan de benadering voldaan kan worden. De productgroep kan ook impact hebben op andere milieuthema's, maar die zijn minder van belang, op dit moment niet proportioneel, of er zijn geen (vooralsnog) geen geschikte criteria voor.

Thema's:	Benadering:	Nr. eis/ criterium
<p><b>Materialen en Grondstoffen</b> Ongewenste toepassing grondstoffen en ingrediënten, hout (verlies biodiversiteit en bodemerisatie), beperken gebruik van materialen bij de productie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faciliteren van een lage TCO en circulair economy principes</li> <li>• Inkopen van meubilair dat duurzaam, eenvoudig te demonteren, repareerbaar en recycleerbaar is.</li> <li>• Inkopen van legaal geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen</li> </ul>	ME1, ME2, ME3, ME4, ME5, ME6, ME7, GC1
<p><b>Leefomgeving</b> Emissies van schadelijke stoffen bij de productie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkopen producten die voldoen aan de (Europese) grenswaarden</li> </ul>	ME3, ME4, ME5, GC1
<p><b>Gezondheid en welzijn</b> Emissies van schadelijke stoffen (bijv. vrijkomen van formaldehyde)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkopen producten die voldoen aan de (Europese) grenswaarden</li> </ul>	ME3, ME4, ME5, GC1

### 3. Aandachtspunten en suggesties

Door al vanaf de voorbereidingsfase na te denken over de kansen en mogelijkheden voor een zo duurzaam mogelijke inkoop, kunt u komen tot meer ambitieuze of andersoortige specificaties dan de standaard minimumeisen en gunningcriteria opgenomen in dit document. In de navolgende tabel staan aandachtspunten en suggesties om duurzaamheid te bevorderen voor inkoop binnen deze productgroep.

Nr.	Aandachtspunten en suggesties (AS)
AS1	<p><b>Overweeg kantoormeubilair circulair in te kopen</b> Kantoormeubilair is bij uitstek geschikt om circulair in te kopen, waarmee duurzaamheidsvoordelen te behalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere verdienmodellen zoals leasen of het afnemen van de 'dienst' zitten en aan de aanschaf van tweedehands meubilair in plaats van nieuw, het 'refurbishen'(opknappen) van bestaand meubilair of het aanschaffen van modulair opgebouwd meubilair, Op de Rijksmarktplaats is het aanbod van door de Rijksoverheid gebruikt kantoormeubilair te vinden. Meer informatie over circulair inkopen kunt u vinden op de website van <a href="#">PIANOO</a>.</p>
AS2	<p><b>Overweeg biobased inkopen</b> In voorkomende gevallen zijn biobased grondstoffen te prefereren boven grondstoffen van fossiele oorsprong, zoals bijvoorbeeld kunststoffen. Verken, bij voorkeur samen met de markt, de mogelijkheden, voor- en eventuele nadelen van de inzet van biobased grondstoffen bij uw inkoopbehoefte en geef deze een passende plek in uw aanbestedingsdocumenten. Meer informatie over biobased inkopen is te vinden via <a href="#">PIANOO</a>.</p>
AS3	<p><b>Duurzame verpakkingen gebruiken</b> Gebruik met de hand te scheiden en eenvoudig te recyclen verpakkingen, verpakkingen van hernieuwbare bronnen of verpakkingen die geschikt zijn voor meervoudig gebruik.</p>
AS4	<p><b>Gerecyclede of biologische vezels in textiel toepassen</b> Gebruik in textiel biologisch geproduceerd katoen of andere natuurlijke vezels. Om als zodanig beschouwd te worden, moeten de vezels zijn geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 834/2007.</p> <p>Een andere mogelijkheid is het gebruik van gerecycleerde vezels in textiel. Het gaat dan om vezels</p>

	afkomstig van snijdsels van textiel- en kledingfabrikanten of van de consument afkomstig afval (textiel- of ander afval).
	In het Milieucriteriadocument voor de inkoop van bedrijfskleding zijn hiervoor twee criteria opgenomen die eventueel gebruikt kunnen worden bij een aanbesteding.

## 4. Selectiecriteria

Niet bepaald voor deze productgroep.

## 5. Minimumeisen

Nr.	Minimumeisen (ME)
ME1	<p><b>Minimum levensduur van 5 jaar</b></p> <p>De te leveren meubelen hebben bij dagelijks gebruik in een kantooromgeving een levensduur van ten minste 5 jaar, gerekend vanaf de datum van aflevering.</p> <p><i>Verificatie</i></p> <p>De inschrijver kan gevraagd worden om een verklaring, garantiebewijs of testrapport waarin de inschrijver een levensduur van vijf jaar bij normaal gebruik en normaal onderhoud verzekert.</p>
ME2	<p><b>Nalevering van onderdelen minstens 10 jaar lang mogelijk</b></p> <p>Vervangende onderdelen moeten tot 10 jaar na datum van aflevering van het meubel kunnen worden nageleverd. Onder "onderdelen" worden alle componenten van het meubel verstaan: van werkblad en zitting tot scharnieren, wieltjes, et cetera.</p> <p><i>Verificatie</i></p> <p>De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een verklaring of garantiebewijs af te geven waarin dit is opgenomen of om deze eis in het leveringscontract vast te leggen.</p>
ME3	<p><b>Voldoen aan formaldehydeklasse E1</b></p> <p>Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 717-2.</p> <p><i>Toelichting</i></p> <p>Bij spaanplaat, OSB en MDF wordt voor de bepaling meestal EN 120 of EN 717-1 gebruikt. Bij multiplex, meubelplaten, en gecoate of "overlaid" plaatmateriaal wordt EN 717-2 of EN 717-1 gebruikt. De eerst genoemde normen zijn de meest gebruikte methoden. In beide gevallen kan ook EN 717-1 worden gebruikt, maar dat is een duurdere methode.</p> <p><i>Verificatie</i></p> <p>De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis.</p>
ME4	<p><b>Eisen aan gebruikt textiel</b></p> <p>In het meubilair gebruikt textiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bevat geen gechloreerde kunstvezels</li> <li>• bevat geen gehalogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing van een of meer van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is voorgeschreven</li> <li>• bevat geen benzidine analoge kleurstoffen;</li> <li>• bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen overschrijdingen van de volgende concentraties zware metalen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ antimoon: 300 mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg (kleurstof/pigment)</li> <li>○ arseen: 50 mg/kg (kleurstof/pigment);</li> <li>○ Chroom totaal: 100 mg/kg (kleurstof/pigment);</li> <li>○ Koper: 250 mg/kg (kleurstof);</li> <li>○ Nikkel: 200 mg/kg (kleurstof);</li> <li>○ Tin: 250 mg/kg (kleurstof);</li> <li>○ Zink: 1.000 mg/kg elastane en 1.500/1.000 mg/kg (kleurstof/pigment)</li> </ul> </li> </ul>

	<p><i>Verificatie</i> De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis.</p>
ME5	<p><b>Emissiegrenswaarden coating</b> De in/op het meubel gebruikte coating voldoet aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71-3.</p> <p><i>Verificatie</i> De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een verklaring af te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis.</p>
ME6	<p><b>Het kunnen scheiden van materialen</b> Materialen moeten (met eenvoudige hulpmiddelen) van de andere materialen in het meubel (exclusief oppervlaktebehandeling) zijn te scheiden om onderhoud en recycling te faciliteren. Deze eis geldt niet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• composieten of samengestelde panelen (Voorbeelden van samengestelde panelen zijn Sandwichpanelen met een kartonnen honingraat of polystyreen kern en MDF, gemelamineerd spaanplaat, multiplex of aluminium dekbladen)</li> <li>• onderdelen zoals een gasveer, besturingkast of elektromotor, waarvan de fabrikant voorschrijft dat deze alleen mogen worden gedemonteerd door gekwalificeerd personeel</li> </ul> <p><i>Verificatie</i> De inschrijver kan worden gevraagd om bij levering een gebruiksaanwijzing af te geven waarin de mogelijkheden van demontage en scheiding zijn aangegeven.</p>
ME7	<p><b>Duurzaam hout</b> Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).</p> <p><i>Verificatie</i> Hout voldoet in elk geval aan de criteria indien het is gecertificeerd volgens een systeem dat is goedgekeurd door de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee).</p> <p>Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis wordt voldaan. Een overzicht met goedgekeurde certificatiesystemen is te vinden op de website: <a href="http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html">http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html</a></p> <p><i>Toelichting</i> Meer informatie over het inkopen van duurzaam geproduceerd hout en papier is te vinden op: <a href="http://www.inkoopduurzaamhout.nl">www.inkoopduurzaamhout.nl</a>. Een voorbeeld bestekbepaling t.a.v. duurzaam geproduceerd hout is te vinden op: <a href="http://www.inkoopduurzaamhout.nl/bestek">www.inkoopduurzaamhout.nl/bestek</a>.</p> <p>Algemene informatie over het voorschrijven en controleren van duurzaam geproduceerd hout is te vinden op: <a href="http://www.houtdatabase.nl">www.houtdatabase.nl</a>. De volledige TPAS criteria zijn te vinden op de website: <a href="http://www.tpac.smk.nl/Public/TPAC%20documents/DutchProcurementCriteriaMAR2014.pdf">http://www.tpac.smk.nl/Public/TPAC%20documents/DutchProcurementCriteriaMAR2014.pdf</a></p>

## 6. Gunningscriteria

De gunningscriteria voor deze productgroep worden nader ingevuld in 2015. Hieronder is wel een optioneel gunningscriterium opgenomen die nu al kan worden gehanteerd.

Nr.	Gunningscriteria (GC)
GC1	<p><b>Gebruik van een samenstellingsetiket (optioneel)</b> Naar mate een groter percentage van het te leveren meubilair (gemeten in omzetwaarde) vergezeld gaat van een samenstellingsetiket, wordt een hogere waardering toegekend.</p> <p><i>Toelichting</i> Onder omzetwaarde wordt verstaan de in de overeenkomst vastgelegde prijs vermenigvuldigd met de afname van de aanbestedende dienst.</p>

	<p>Het etiket bevat de opsomming van alle in het meubel gebruikte materialen en het gewicht van die materialen. Dit gewicht is uitgedrukt in een percentage van het totaalgewicht van het meubel, in afdalende volgorde en minimaal optellend tot 95% van het totaalgewicht van het meubel.</p> <p><i>Verificatie</i></p> <p>De inschrijver kan worden gevraagd documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan de bovenstaande criteria wordt voldaan. Voor de verschillende materiaalsoorten wordt de aanvullende woordenlijst 'Deel A: Materialen van de EU-CPV-lijst' gebruikt, zoals vermeld in EG-Verordening nr. 2195/2002 en de bijbehorende bijlagen. Deze lijst is te vinden via de navolgende link: <a cpv"="" href="http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/download/cpv/cpv-verordeningen.pdf#search=">http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/download/cpv/cpv-verordeningen.pdf#search="cpv"</a> .</p> <p>Voor zover deze lijst niet toereikend is kan de inschrijver van deze terminologie afwijken. Waar componenten bestaan uit een mengsel van meerdere materialen worden de twee meest aanwezige materialen benoemd.</p>
--	--

## 7. Contractbepalingen

Niet bepaald voor deze productgroep.