

#	Document (bestek, vraagspecificatie, leidraad etc)	Paragraaf, bestekspost of artikelnummer	Vraag of opmerking van Gegadigde	Datum vraag	Antwoord GVB	Datum antwoord
Nota van Inlichtingen I - aanwijzing ter plaatse (17 februari 2016)						
1	Werkomschrijving	2.2	Zijn er tekeningen van het station beschikbaar?	17-02-16	Zie bijlage S00	2-03-16
2	Werkomschrijving	3.2.2	Wie moet de APV vergunning regelen?	17-02-16	De aannemer dient alle vergunningen aan te vragen en daaronder valt ook de APV vergunning.	2-03-16
3	Werkomschrijving	3.2.4. sub C 3.2.16-2	Kan het onderhoudsrooster van ProRail ter beschikking gesteld worden?	17-02-16	Ja, zie bijlage 'Amsterdam Sloterdijk OHR 2016' incl schakelschema	2-03-16
4	Werkomschrijving	4.1.1.	Hoe is de glasbewassingsinstallatie te bereiken?	17-02-16	Aan de buitenzijde van het metrostation aan de zijde van de passerelle kan de glasbewassingsinstallatie met een ladder bereikt worden.	2-03-16
5	Werkomschrijving	5.1	Aan de Nabla-liggers zijn voedingskabels middels ty-raps vastgemaakt. Wat moeten we hiermee doen?	17-02-16	Tijdens de werkzaamheden de ty-raps loshalen en in de eindsituatie de voedingskabels weer vastzetten met ty-raps.	2-03-16
6	Werkomschrijving	5.2	Dient het witgekleurde buisvormige lichtarmatuur welke over de gehele lengte boven het perron hangt gedaan te worden?	17-02-16	Nee	2-03-16
7	Werkomschrijving	5.2	Dient het zilvergrijs gekleurde deel van de buitenzijde van de liftschacht gedaan te worden?	17-02-16	Nee	2-03-16
8	Werkomschrijving	5.2	Dienen de blauwgekleurde spanten van de ramen van het dak gedaan te worden?	17-02-16	Ja, dit dient wel gedaan te worden.	2-03-16
9	Werkomschrijving	5.2 en 5.6 9.1 foto 7	Wie moet de beveiligingscameras af- en aankoppelen?	17-02-16	De CCTV bewakingscameras mogen alleen door GVB af/aangekoppeld worden. Gedurende het werk kan het zijn dat cameras door GVB niet verwijderd maar slechts verplaatst worden omdat er altijd toezicht moet zijn.	2-03-16
10	Werkomschrijving	5.3	Dienen de witgekleurde balken naast de entree schuifdeur binnen/buiten gedaan te worden? (zie fotos)	17-02-16	Ja	2-03-16
11	Werkomschrijving	5.3.	Dienen de grijze jalousie-roosters tussen de blauwe buizen ook gedaan te worden?	17-02-16	Nee	2-03-16
12	Werkomschrijving	5.4	De randprofielen van de perrons (niveau 2). De strippen/balken aan de bovenzijde van het perron/de vloeren (niveau 2). Wat is dit precies?	17-02-16	Zie foto.	2-03-16
13	Werkomschrijving	5.6 9.1 foto 7	Welk deel van de steun dient geschilderd te worden, ook de klem of alleen het vierkante buisprofiel?	17-02-16	Camera steunen behandeld te zijn zoals voorgeschreven. Het is aan de aannemer om te kiezen de bestaande beugels te bewerken, danwel de beugels te vervangen voor nieuwe.	2-03-16
14	Werkomschrijving	6.1	Dienen de hemelwaterafvoerbuizen gedaan te worden?	17-02-16	Ja, dit dient wel gedaan te worden.	2-03-16
15	Werkomschrijving	6.1 Metalen draagconstructie (passerelle)	Er staat "brandwerend verfsysteem", dit komt niet overeen met de beschrijving eronder.	17-02-16	De beschrijving spreekt over "Sika Unitherm Steel S exterior" en dat is een brandwerende coating.	2-03-16
16	Werkomschrijving	7.2	Op welke delen dient het onderhoud te geschieden, op alle delen beschreven in de Werkomschrijving, of alleen die delen die behandeld zijn met brandwerende-coating?	17-02-16	Het 10 jaar onderhoud heeft alleen betrekking op die delen die behandeld zijn met brandwerende coating.	2-03-16
17	Werkomschrijving	8.2	Wat zijn de tijdsvensters dat men op GVB perron kan werken?	17-02-16	In verband met in- en uitstappende reizigersstromen is het niet toegestaan om tijdens exploitatie te werken binnen een afstand van 3 meter vanaf de perronrand.	2-03-16
18	Aanbestedingsleidraad	3.3			Mogelijkheid tot stellen van vragen wordt verruimd tot uiterlijk maandag 7 maart 2016, uiterlijk	2-03-16