

Behoort bij: 1-051-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
10	GRONDWERK, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHE				
101	SCHONEN TERREIN				
1011	<u>Schonen terrein</u>				
101110	Schonen terrein.	EUR		N	
102	MAAIEN				
1021	<u>Maaien gazon</u>				
102110	Maaien gewas.	are	210,00V		
103	FREZEN GRASMAT				
1031	<u>Frezen bestaande grasmat</u>				
103110	Frezen.	are	210,00V		
11	GRONDWERK, ONTGRAVEN				
111	GRONDWERK CUNETTEN BESTAANDE VERHARDI				
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet asfaltpaden park</u>				
111110	Grond ontgraven uit cunet	m3	130,00V		
112	GRONDWERK CUNETTEN NIEUWE VERHARDING				
1121	<u>Grond ontgraven uit cunet asfaltverharding park</u>				
112110	Grond ontgraven uit cunet	m3	670,00V		
1122	<u>Grond ontgraven uit cunet keienverharding park</u>				
112210	Grond ontgraven uit cunet keienpaden	m3	270,00V		
112220	Grond ontgraven uit cunet zitplekken	m3	45,00V		
112230	Grond ontgraven uit cunet plateau's	m3	140,00V		
1123	<u>Grond ontgraven uit cunet tegelverharding park</u>				
112310	Grond ontgraven uit cunet tegelpaden	m3	35,00V		
113	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
1133	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
113310	Grond ontgraven uit terreinophoging.	m3	150,00V		
12	GRONDWERK, VERVOEREN				
121	GROND AFVOEREN BUITEN WERK				
1211	<u>Afvoeren grond</u>				
121110	Grond vervoeren tot 5 km.	m3	100,00V		
121120	Grond vervoeren 5 tot 30 km.	m3	350,00V		
122	GROND AANVOEREN BUITEN WERK				
1221	<u>Aanvoeren zand</u>				
122110	Grond vervoeren.	m3	340,00V		
1222	<u>Aanvoeren grond cultuurtechnisch werk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122210	Grond vervoeren.	m3	1.905,00V		
123	GROND VERVOEREN INTERN TRANSPORT				
1231	<u>Vervoeren zand</u>				
123110	Grond vervoeren.	m3	340,00V		
1232	<u>Vervoeren grond</u>				
123210	Grond vervoeren.	m3	1.835,00V		
13	GRONDWERK, VERWERKEN				
1311	<u>Grond aanvullen cunet keienverharding park</u>				
131110	Grond verwerken in cunet keienpaden park	m3	200,00V		
131120	Grond verwerken in cunet zitplekken	m3	35,00V		
131130	Grond verwerken in cunet plateau's	m3	70,00V		
1312	<u>Grond aanvullen cunet tegelpaden park.</u>				
131210	Grond verwerken in cunet keienpaden park	m3	35,00V		
1313	<u>Grond aanvullen in ophogingen</u>				
131310	Grond verwerken in gazon park ophoging tot 0,50.	m3	1.835,00V		
131320	Grond verwerken in ophoging heuvel hondenzone.	m3	280,00V		
1314	<u>Grond aanvullen verwijderde cunetten</u>				
131410	Grond verwerken in cunet verwijderde paden.	m3	450,00V		
14	GRONDWERK, BEWERKEN				
141	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
1411	<u>Profileren</u>				
141110	Profileren van oppervlakken.	m2	2.720,00A		
1412	<u>Verdichten</u>				
141210	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2.720,00A		
15	DEPOTS				
151	INRICHTEN, ONDERHOUDEN, OPRUIMEN DEPOTS				
1511	<u>Depots</u>				
151110	Inrichten, onderhouden, opruimen depot voor zand.	st	1,00V		
151120	Inrichten, onderhouden, opruimen depot voor grond.	st	1,00V		
16	GRONDWERK, CULTUURTECHNISCH				
161	GROND ONTGRAVEN				
1611	<u>Grond ontgraven grondverbetering in vrije ruimte</u>				
161110	Grond ontgraven uit plantvakken heesters.	m3	45,00V		
161120	Grond ontgraven uit plantvakken hagen.	m3	430,00V		
161130	Grond ontgraven uit gazon zuidzijde haven.	m3	130,00V		
161140	Grond ontgraven uit gazon westzijde haven.	m3	240,00V		
161150	Grond ontgraven uit gazon park.	m3	175,00V		
1612	<u>Grond ontgraven grondverbetering bij bomen</u>				
161210	Grond ontgraven uit plantvakken hagen.	m3	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161220	Grond ontgraven uit gazon westzijde haven.	m3	125,00V		
163	GROND VERWERKEN				
1631	<u>Grond verwerken grondverbetering in vrije ruimte</u>				
163110	Grond verwerken in plantvakken heesters.	m3	120,00V		
163120	Grond verwerken in plantvakken hagen.	m3	430,00V		
163130	Grond verwerken in gazon zuidzijde haven.	m3	130,00V		
163140	Grond verwerken in gazon westzijde haven.	m3	240,00V		
163150	Grond verwerken in gazon park keienplateau's.	m3	240,00V		
1632	<u>Grond verwerken grondverbetering bij bomen</u>				
163210	Grond verwerken in plantvakken hagen.	m3	100,00V		
163220	Grond verwerken in gazon westzijde haven.	m3	125,00V		
164	GROND BEWERKEN				
1641	<u>Diepspitten in vrije ruimte</u>				
164110	Diepspitten plantvakken heesters.	are	1,50V		
164120	Diepspitten plantvakken hagen.	are	9,00V		
164130	Diepspitten gazon zuidzijde haven.	are	1,80V		
164140	Diepspitten gazon westzijde haven.	are	4,75V		
164150	Diepspitten Grasvakken keienplateau's.	are	4,75V		
164160	Diepspitten gazon park overig.	are	122,00V		
1642	<u>Egaliseren in vrije ruimte</u>				
164210	Egaliseren plantvakken heesters.	are	1,50V		
164220	Egaliseren plantvakken hagen.	are	9,00V		
164230	Egaliseren gazon zuidzijde haven.	are	1,80V		
164240	Egaliseren gazon westzijde haven.	are	4,75V		
164250	Egaliseren Grasvakken keienplateau's.	are	4,75V		
164260	Egaliseren gazon park overig.	are	122,00V		
1643	<u>Eggen in vrije ruimte</u>				
164310	Eggen plantvakken heesters.	are	1,50V		
164320	Eggen plantvakken hagen.	are	9,00V		
164330	Eggen Grasvakken zuidzijde haven.	are	1,80V		
164340	Eggen Grasvakken westzijde haven	are	4,75V		
164350	Eggen Grasvakken keienplateau's.	are	4,75V		
164360	Eggen Grasvakken in park	are	122,00V		
1645	<u>Diepspitten bij bomen</u>				
164510	Diepspitten plantvakken hagen.	are	1,55V		
164530	Diepspitten gazon westzijde haven.	are	3,50V		
164540	Diepspitten gazon park overig.	are	61,00V		
1646	<u>Egaliseren bij bomen</u>				
164610	Egaliseren plantvakken hagen.	are	1,55V		
164620	Egaliseren gazon westzijde haven.	are	3,50V		
164630	Egaliseren gazon park overig.	are	61,00V		
1647	<u>Eggen bij bomen</u>				
164710	Eggen plantvakken hagen.	are	1,55V		
164720	Eggen plantvakken grasvakken westzijde.	are	3,50V		
164730	Eggen gazonvakken park.	are	61,00V		
165	GRONDVERBETERING BOMEN				
1651	<u>Grondverbetering t.b.v. te planten bomen</u>				
165110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen open grond	m3	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165120	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in verh.	m3	16,00V		
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOOL				
311	PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
3111	<u>Verplaatsen putten</u>				
311110	Verplaatsen put	st	1,00A		
3112	<u>Op hoogte brengen putafdekkingen</u>				
311210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking verh.	st	2,00V		
311220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking gazon.	st	3,00V		
312	VERWIJDEREN RIOLERING				
3121	<u>Verwijderen vrijvervalriool incl. putten</u>				
312110	Verwijderen betonnen riool.	m	70,00A		
319	AFVOEREN MATERIALEN				
3191	<u>Afvoeren elementen</u>				
319110	Afvoeren betonmaterialen riolering.	ton	20,00V		
4	KABELS EN LEIDINGEN EN OPENBARE VERLICHTING				
45	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
451	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
451110	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m (A1)	st	7,00V		
451120	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m (A5)	st	3,00A		
451130	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m (A3)	st	14,00A		
452	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
452110	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m (A2)	st	7,00A		
452120	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m (A3)	st	14,00A		
452130	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m (A4)	st	8,00A		
453	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
453010	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	22,00A		
454	SCHILDEREN LICHTMASTEN				
454110	Conserveren lichtmast te verplaatsen.	st	17,00A		
454120	Conserveren lichtmast te handhaven.	st	12,00V		
454130	Conserveren lichtmast armaturen.	st	24,00V		
5	VERHARDING				
51	VERHARDING, OPBREKEN				
511	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
5111	<u>Opbreken betontegels trottoirs</u>				
511110	Opbreken betontegels trottoirs buitenrand park.	m2	300,00V		
511130	Opbreken betontegels tegelpaden.	m2	35,00A		
5112	<u>Opbreken betontegels zuidzijde haven</u>				
511210	Opbreken betontegels zuidzijde haven trottoir.	m2	570,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511220	Opbreken betontegels zuidzijde haven hellingbanen.	m2	40,00A		
5113	<u>Opbreken betonstraatstenen zuidzijde haven</u>				
511310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	420,00A		
5114	<u>Opbreken betonstraatstenen westzijde haven</u>				
511410	Opbreken betonstraatstenen, DF	m2	2.660,00A		
511420	Opbreken betonstraatstenen, KF	m2	200,00A		
512	Opbreken asfaltverharding				
5121	<u>Opbreken asfaltverharding wandelpaden park</u>				
512110	Opbreken asfaltverharding.	m2	705,00A		
5122	<u>Opbreken asfaltverharding kade oostzijde haven</u>				
512210	Frezen van asfalt.	m2	1.550,00V		
512220	Frezen van asfalt, hellingbanen	m2	50,00V		
513	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
5131	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
513110	Opbreken betonbanden rand park.	m	236,00A		
513120	Opbreken betonbanden tegelpad park.	m	15,00A		
513130	Opbreken betonbanden hellingbanen.	m	10,00A		
5132	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
513210	Opbreken betonbanden.	m	100,00V		
513220	Opbreken betonbanden met steunrug.	m	65,00V		
5133	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
513310	Opbreken betonbanden boomkrans.	st	18,00A		
5134	<u>Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen</u>				
513410	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	56,00V		
513420	Opbreken kantopsluiting van betonstraatst. fund .	m	20,00V		
514	OPBREKEN FUNDERING				
5141	<u>Opbreken fundering paden park</u>				
514110	Verwijderen funderingslaag.	m2	885,00V		
5142	<u>Verwijderen overhoogte fundering kade oostzijde</u>				
514210	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00V		
519	AFVOEREN/ VERVOEREN MATERIALEN				
5191	<u>Afvoeren elementen</u>				
519110	Afvoeren bestratingsmaterialen.	ton	650,00V		
5192	<u>Vervoeren fundering</u>				
519210	Vervoeren funderingsmaterialen.	ton	400,00V		
5193	<u>Afvoeren fundering</u>				
519310	Afvoeren funderingsmaterialen.	ton	150,00V		
52	VERHARDING, AANBRENGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	Aanbrengen fundering				
5211	<u>Aanbrengen kunststofinlage.</u>				
521110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	1.900,00A		
5212	<u>Aanbrengen fundering asfaltpaden park</u>				
521210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.900,00A		
5213	<u>Uitvullen fundering kade oostzijde haven</u>				
521310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00V		
522	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
5221	<u>Aanbrengen kantopsluiting asfaltpaden park</u>				
522110	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien.	m	800,00A		
5222	<u>Aanbrengen kantopsluiting keienpaden park</u>				
522210	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien.	m	687,00A		
522220	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien gezaagd.	m	116,00A		
522230	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien.	m	214,00A		
5223	<u>Aanbrengen kantopsluiting zitplekken park</u>				
522310	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien.	m	73,00A		
5224	<u>Aanbrengen kantopsluiting keienverharding zuidz.</u>				
522410	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien.	m	90,00A		
522420	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien kade.	m	66,00A		
5225	<u>Aanbrengen kantopsluiting keienverharding westz.</u>				
522510	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien gazon.	m	177,00A		
522520	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien kade.	m	201,00A		
522530	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien bebouwing.	m	304,00A		
522540	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien gezaagd.	m	735,00A		
522550	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien overgang.	m	26,00A		
522560	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien overg. g.	m	6,00A		
5226	<u>Aanbrengen kantopsluiting keienverh. hellingbaan</u>				
522610	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien gezaagd.	m	16,00A		
5227	<u>Aanbrengen kantopsluiting heestervakken westzijde</u>				
522710	Aanbrengen opsluitbanden van beton, zitbanden.	m	62,00A		
5228	<u>Aanbrengen kantopsluiting opsluitbanden</u>				
522810	Aanbrengen opsluitbanden van beton tegelpaden.	m	100,00A		
522820	Aanbrengen opsluitbanden van beton langs park.	m	315,00A		
522830	Aanbrengen opsluitbanden van beton grasvak ZZ	m	56,00A		
5229	<u>Aanbrengen kantopsluiting trottoirbanden</u>				
522910	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	185,00A		
523	AANBRENGEN BOOMKRANSEN				
5231	<u>Aanbrengen boomkransen westzijde haven</u>				
523110	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien bomen.	m	35,00V		
523120	Aanbrengen kantopsluiting van kadekeien bomen g.	m	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5232	<u>Aanbrengen stalen profiel boomkrans</u>				
523210	Aanbrengen stalen profiel boomkrans.	st	11,00A		
524	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
5241	<u>Aanbrengen betontegels trottoir</u>				
524110	Aanbrengen betontegels trottoirs buiten park.	m2	300,00A		
524120	Aanbrengen betontegels trottoirs buiten park.	m2	120,00A		
524130	Aanbrengen betontegels trottoirs buiten park, ZZ	m2	390,00A		
5242	<u>Aanbrengen keienpaden park</u>				
524210	Aanbrengen sierbestrating kadekei.	m2	295,00A		
524220	Aanbrengen sierbestrating kadekei gezaagd.	m2	42,00A		
5243	<u>Aanbrengen zitplekken park</u>				
524310	Aanbrengen sierbestrating kadekei.	m2	89,00A		
5244	<u>Aanbrengen keienplateaus park</u>				
524410	Aanbrengen sierbestrating kadekei.	m2	171,00A		
524420	Aanbrengen sierbestrating kadekei gezaagd.	m2	14,00A		
5245	<u>Aanbrengen keienverharding zuidzijde haven</u>				
524510	Aanbrengen sierbestrating kadekei.	m2	387,00A		
5246	<u>Aanbrengen keienverharding westzijde haven</u>				
524610	Aanbrengen sierbestrating kadekei.	m2	1.195,00A		
524620	Aanbrengen sierbestrating kadekei gezaagd.	m2	555,00A		
525	AANBRENGEN VOEGEN				
5251	<u>Aanbrengen voegen keienverharding</u>				
525110	Aanbrengen voegvulling keien enkele streklaag.	m	1.948,00V		
525120	Aanbrengen voegvulling keien dubbele streklaag.	m	1.458,00V		
525130	Aanbrengen voegvulling keien enkele rollaag.	m	105,00V		
525140	Aanbrengen voegvulling keien.	m2	2.500,00V		
525150	Aanbrengen voegvulling keien enkele rollaag.	m	40,00V		
525160	Aanbrengen voegvulling keien.	m2	250,00V		
526	Aanbrengen asfaltverharding				
5261	<u>Aanbrengen asfaltverharding paden park</u>				
526110	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	163,10A		
526120	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	81,60A		
526130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.305,00A		
5262	<u>Aanbrengen asfaltverharding kade oostzijde haven</u>				
526210	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	200,00A		
526220	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	100,00A		
526230	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.600,00A		
5263	<u>Uitvullen asfaltverharding kade oostzijde haven</u>				
526310	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	20,00V		
528	PASMAKEN VERHARDINGSMATERIALEN				
5281	<u>Zagen keien</u>				
528110	Pasmaken van bestratingsmateriaal kadekei.	m	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
528120	Pasmaken van bestratingsmateriaal kadekei gezaagd.	m	50,00V		
529	AANVOEREN VERHARDING				
5291	<u>Aanvoeren fundering</u>				
529110	Aanvoeren steenmengsel 0/31,5.	ton	1.120,00V		
529120	Aanvoeren steenmengsel 0/16.	ton	20,00V		
6	TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN				
61	TERREININRICHTING				
611	BETONNEN MUUR-ELEMENTEN				
6111	<u>Verwijderen elementen</u>				
611110	Verwijderen betonnen elementen afvoer.	m	100,00A		
611120	Verwijderen betonnen elementen hergebruik.	m	32,00A		
611130	Verwijderen betonnen elementen hergebruik.	st	1,00V		
6112	<u>Pasmaken elementen</u>				
611210	Pasmaken betonnen elementen hergebruik.	st	32,00V		
6113	<u>Aanbrengen elementen</u>				
611310	Aanbrengen betonnen elementen hergebruik.	m	32,00A		
611320	Aanbrengen betonnen elementen hergebruik.	st	1,00V		
6114	<u>Afvoeren elementen</u>				
611410	Afvoeren betonnen elementen.	ton	80,00V		
612	STRAATMEUBILAIR				
6121	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
612110	Verwijderen zitbanken.	st	30,00A		
612120	Verwijderen tafels.	st	2,00A		
612130	Verwijderen afvalbakken.	st	14,00A		
612140	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	5,00A		
612150	Verwijderen kadebuis	m	56,00V		
613	HUISKAMERS				
6131	<u>Verwijderen huiskamers</u>				
613110	Opbreken betonbanden huiskamers.	m	109,00A		
613120	Verwijderen kunstgras huiskamers.	m2	130,00A		
613130	Opbreken betontegels huiskamers.	m2	130,00A		
613140	Verwijderen zitelementen huiskamers stoelen.	st	8,00A		
613150	Verwijderen zitelementen huiskamers banken.	st	4,00A		
6139	<u>Afvoeren betonelementen</u>				
613910	Afvoeren betonelementen depot.	ton	14,00V		
614	PEILBUIZEN SANERING				
6141	<u>Markeren aanwezige peilbuizen</u>				
614110	Markeren bestaande peilbuizen.	st	20,00V		
6142	<u>Op hoogte brengen straatpotten</u>				
614210	Op hoogte brengen straatpotten.	st	5,00V		
615	TRAP				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6151	<u>Aanbrengen trap</u>				
615110	Aanbrengen trapconstructie prefab betonelementen.	st	6,00A		
65	BEPLANTING				
651	ROOIWERKZAAMHEDEN				
6511	<u>Rooien bomen</u>				
651110	Verwijderen bomen < 20 cm	st	11,00V		
651120	Verwijderen bomen 20-30 cm	st	5,00V		
651130	Verwijderen bomen 30-50 cm	st	21,00V		
651140	Verwijderen bomen 50-100 cm	st	2,00V		
652	ZAAIEN EN MAAIEN				
6521	<u>Zaaien</u>				
652110	Zaaien grasvakken zuidzijde haven.	are	1,80V		
652120	Zaaien grasvakken westzijde haven.	are	8,25V		
652130	Zaaien grasvakken park keienplateau's.	are	4,75V		
652140	Zaaien gazon park.	are	183,60V		
6522	<u>Maaaien</u>				
652210	Maaaien grasvakken zuidzijde haven.	are	3,60V		
652220	Maaaien grasvakken westzijde haven.	are	16,50V		
652230	Maaaien grasvakken park keienplateau's.	are	4,75V		
652240	Maaaien gazon park.	are	367,20V		
7	KUNSTWERKEN				
71	BRUGCONSTRUCTIE				
711	WESTELIJK LANDHOOFD				
7111	<u>Grondwerk</u>				
711110	Grond ontgraven westelijk landhoofd	EUR	N		
711120	Grond aanvullen westelijk landhoofd	EUR	N		
7112	<u>Fundering</u>				
711210	Heien betonnen palen.	st	3,00A		
711220	Metingen palen	EUR	N		
711230	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	3,00A		
7113	<u>Betonconstructie</u>				
711310	Aanbrengen werkvloer.	m2	17,00A		
711320	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	4,60A		
711330	Toepassen bekisting wand.	m2	18,20A		
711340	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,50A		
711350	Toepassen bekisting wand.	m2	0,60A		
711360	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	0,10A		
711370	Aanbrengen beton vloer.	m3	5,20A		
711380	Aanbrengen beton wand.	m3	2,50A		
7114	<u>Ankers</u>				
711410	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	8,00A		
711420	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	8,00A		
7116	<u>Stootpalen</u>				
711610	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	9,00A		
711620	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	12,50A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712	OOSTELIJK LANDHOOFD				
7121	<u>Grondwerk</u>				
712110	Grond ontgraven oostelijk landhoofd	EUR		N	
712120	Grond aanvullen oostelijk landhoofd	EUR		N	
7122	<u>Fundering</u>				
712210	Heien betonnen palen.	st	3,00A		
712220	Metingen palen	EUR		N	
712230	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	3,00A		
7123	<u>Betonconstructie</u>				
712310	Aanbrengen werkvloer.	m2	8,00A		
712320	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	3,50A		
712330	Toepassen bekisting wand.	m2	10,00A		
712360	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	0,10A		
712370	Aanbrengen beton vloer.	m3	2,50A		
712380	Aanbrengen beton wand.	m3	1,50A		
7124	<u>Ankers</u>				
712410	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	8,00A		
712420	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	8,00A		
712430	Aanbrengen korte lijmankeers in verhard beton.	st	26,00A		
7125	<u>Staalconstructie</u>				
712510	Aanbrengen staalconstructie	m	4,35A		
7126	<u>Stootplaten</u>				
712610	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	9,00A		
712620	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	12,50A		
713	BUIZEN INCLUSIEF HAMERSTUKKEN C.A.				
7131	<u>WESTELIJK TUSSENSTEUNPUNT</u>				
713110	Leveren staal t.b.v. staalconstructie	EUR		N	
713120	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR		N	
713130	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR		N	
7132	<u>MIDDELSTE TUSSENSTEUNPUNT</u>				
713210	Leveren staal t.b.v. staalconstructie	EUR		N	
713220	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR		N	
713230	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR		N	
7133	<u>OOSTELIJK TUSSENSTEUNPUNT</u>				
713310	Leveren staal t.b.v. staalconstructie	EUR		N	
713320	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR		N	
713330	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR		N	
714	TUSSENSTEUNPUNTEN				
7141	<u>Fundatie</u>				
714110	Uitwendig heien stalen palen.	st	3,00V		
714120	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	3,00A		
714130	Grond ontgraven uit buispalen	m3	5,00V		
714140	Grind verwerken in buispalen	m3	0,80A		
714150	Grond verwerken in buispaal	m3	2,40A		
7142	<u>Transp. en monteren buizen incl. hamerstuk c.a.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
714210	Toepassen hulpconstructie	st	2,00A		
714220	Toepassen hulpconstructie	st	1,00A		
714250	Transporteren en monteren (stellen) staalconstruct	st	2,00A		
714260	Transporteren en monteren (stellen) staalconstruct	st	1,00A		
7143	<u>Betonvulling</u>				
714310	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	1,90A		
714320	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	3,00A		
715	BRUGDELEN				
7151	<u>BRUGDEEL 1</u>				
715110	Leveren staal t.b.v. staalconstuctie	EUR	N		
715120	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR	N		
715130	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR	N		
715140	Aanbrengen slijtlaag brug 1.	EUR	N		
715150	Aanbrengen net	m2	40,00A		
715160	Aanbrengen oplegging.	st	2,00A		
715170	Aanbrengen oplegging.	st	2,00A		
715180	Transporteren en monteren staalconstructies.	EUR	N		
7152	<u>BRUGDEEL 2</u>				
715210	Leveren staal t.b.v. staalconstuctie	EUR	N		
715220	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR	N		
715230	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR	N		
715240	Aanbrengen slijtlaag brug 2.	EUR	N		
715250	Aanbrengen net	m2	40,00A		
715260	Aanbrengen oplegging.	st	4,00A		
715270	Transporteren en monteren staalconstructies.	EUR	N		
7153	<u>BRUGDEEL 3</u>				
715310	Leveren staal t.b.v. staalconstuctie	EUR	N		
715320	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR	N		
715330	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR	N		
715340	Aanbrengen slijtlaag brug 3.	EUR	N		
715350	Aanbrengen net	m2	40,00A		
715360	Aanbrengen oplegging.	st	4,00A		
715370	Transporteren en monteren staalconstructies.	EUR	N		
7154	<u>BRUGDEEL 4</u>				
715410	Leveren staal t.b.v. staalconstuctie	EUR	N		
715420	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR	N		
715430	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR	N		
715440	Aanbrengen slijtlaag brug 4.	EUR	N		
715450	Aanbrengen net	m2	40,00A		
715460	Aanbrengen oplegging.	st	2,00A		
715470	Aanbrengen oplegging.	st	2,00A		
715480	Transporteren en monteren staalconstructies.	EUR	N		
717	LICHTMASTEN				
717110	Aanbrengen lichtmast.	st	2,00A		
717120	Aanbrengen bekabeling c.a.	EUR	N		
718	ALGEMEEN				
7181	<u>Wapening</u>				
718110	Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 t/m 32 mm	kg	1.700,00V		
72	VLONDERCONSTRUCTIE				
721	FUNDERINGSPLAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7211	Grondwerk				
721110	Grond ontgraven funderingsplaat	EUR		N	
721120	Grond aanvullen funderingsplaat	EUR		N	
7212	Fundering				
721210	Heien betonnen palen.	st	4,00A		
721220	Metingen palen	EUR		N	
721230	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	4,00A		
7213	Betonconstructie				
721310	Aanbrengen werkvloer.	m2	21,00A		
721320	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	8,50A		
721330	Toepassen bekisting wand.	m2	1,90A		
721340	Aanbrengen in te betonneren ankers	st	20,00A		
721370	Aanbrengen beton vloer.	m3	8,20A		
721380	Aanbrengen beton wand.	m3	0,20A		
722	VLONDER INCLUSIEF LEUNINGEN				
722110	Leveren staal t.b.v. staalconstructie	EUR		N	
722210	Maken en samenstellen staalconstructies	EUR		N	
722310	Thermisch verzinken bevestigingspunten	st	2,00A		
722320	Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.	EUR		N	
722410	Aanbrengen slijtlaag vlonder.	EUR		N	
722710	Transporteren en monteren staalconstructies.	EUR		N	
722720	Aanbrengen tektieleerlaag	EUR		N	
728	ALGEMEEN				
7281	Wapening				
728110	Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 t/m 32 mm	kg	1.000,00V		
73	KEERBANDEN				
730110	Aanbrengen betontegels t.b.v. fundering keerbanden	m	213,60A		
730210	Aanbrengen stalen keerbands 1	m	4,29A		
730220	Aanbrengen stalen keerbands 2	m	4,16A		
730230	Aanbrengen stalen keerbands 3	m	4,61A		
730240	Aanbrengen stalen keerbands 4	m	4,62A		
730250	Aanbrengen stalen keerbands 5	m	30,97A		
730260	Aanbrengen stalen keerbands 6	m	35,33A		
730270	Aanbrengen stalen keerbands 7	m	25,79A		
730280	Aanbrengen stalen keerbands 8	m	34,53A		
730290	Aanbrengen stalen keerbands 9	m	21,10A		
730310	Aanbrengen stalen keerbands 10	m	39,43A		
730320	Aanbrengen stalen keerbands 11	m	8,47A		
730330	Aanbrengen stalen keerbands 12	m	7,84A		
74	TRAP				
7411	Bijkomende werkzaamheden				
741110	Aanbrengen steunberm	ton	158,00V		
741120	Toepassen voorziening realisatie trap	EUR		N	
741130	Verwijderen natuursteen.	m2	405,00V		
741140	Aanbrengen steenachtig materiaal	ton	170,00V		
741150	Zetten natuursteen.	m2	38,00V		
741160	Vervoeren natuursteen	m2	367,00V		
7415	Prefab elementen				
741510	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	20,40A		
741530	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	305,00A		
741540	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	200,00A		
741560	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	32,60A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
741570	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	72,20	A	
741910	Engineering prefab elementen	EUR		N	
78	ENGINEERING				
7801	<u>Werkplannen</u>				
780110	Opstellen werkplannen staal	EUR		N	
7802	<u>Engineering</u>				
780210	Engineering staal	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	AFSTEMMING EN COÖRDINATIE				
8101	<u>Afstemming en coördinatie.</u>				
810110	Afstemming en coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
8201	<u>Bouwhekken</u>				
820110	Toepassen bouwhekken.	m*w	2.000,00	V	
8203	<u>Boombescherming</u>				
820310	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	100,00	V	
820320	Toepassen stamommanteling.	st	100,00	V	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
8301	<u>Toepassen loopschotten, afzethekken en rijplaten</u>				
830110	Toepassen loopschotten.	st*w	100,00	V	
830120	Toepassen afzethekken.	m	200,00	V	
830130	Toepassen rijplaten.	st*w	100,00	V	
84	UITZETWERK				
8401	<u>Uitzetten verharding, beplanting</u>				
840110	Uitzetten verhardingen en plantvakken etc.	EUR		N	
86	HANDLANGERDIENSTEN				
8601	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
860110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
860120	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
860130	T.b.s. wiellader.	uur	40,00	V	
8602	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
860210	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
87	GRONDBALANS				
8701	<u>Opstellen grondbalans</u>				
870110	Opstellen grondbalans.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost bemesting.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost werkzaamheden peilbuizen.	EUR	2.500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				