

Behoort bij: 1-055-12

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderparkweg - Carnissesingel
Vervangen persleiding

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERK T.B.V. BOUWKUIPEN				
1111	<u>Grondwerk t.b.v. bouwkuip 1,2 en 3</u>				
111110	Graven en aanvullen werkput 1	st	1,00V		
111120	Graven en aanvullen werkput 2	st	1,00V		
111130	Graven en aanvullen werkput 3	st	1,00V		
12	GRONDWERK T.B.V. VERVANGEN PERSLEIDING				
1210	<u>Voorzieningen t.b.v. ontgraven</u>				
121010	Sleufbekisting passage Zuiderparkweg.	m	50,00V		
121020	Sleufbekisting in groenstrook Gooilandsingel.	m	50,00V		
121030	Sleufbekisting in groenstrook Carnissesingel.	m	130,00V		
121040	Sleufbekisting werkput 1- Zuiderparkweg	m	35,00N		
121050	Sleufbekisting werkput 2 - Zuider-terras	m	40,00N		
121060	Sleufbekisting werkput 3 - Goereesestraat	m	35,00N		
121070	Maken werkplan damwand / sleufbekisting	EUR	N		
1211	<u>Grondwerk t.b.v. vervanging persleiding</u>				
121110	Grondwerk passage Zuiderparkweg.	m	50,00V		
121120	Grondwerk in groenstrook Gooilandsingel.	m	50,00V		
121130	Grondwerk in groenstrook Carnissesingel	m	120,00V		
121140	Grondwerk persleiding onder verharding.	m	20,00V		
19	GRONDWERKEN T.B.V. AANLEG PERSLEIDING				
1913	<u>Grond vervoeren</u>				
191310	Grond vervoeren naar de RMO Rotterdam	ton	550,00V		
191320	Grond vervoeren vanaf de trechter Opijnenstraat	ton	750,00V		
192	KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
1921	<u>Voorz. t.b.v. ontgraving kabels en leidingen</u>				
192110	Opvangen kabels en leidingen	EUR	N		
2	BEMALINGEN EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
211	BRONBEMALING				
2113	<u>Bronbemaling t.b.v. bouwkuipen 1, 2 en 3</u>				
211310	Bronbemaling werkput 1 - Zuidplein	st	1,00N		
211320	Instandhouden bronbemaling Zuidplein	dag	20,00V		
211330	Bronbemaling werkput 2 - Gooilandsingel	st	1,00N		
211340	Instandhouden bronbemaling Gooilandsingel	dag	20,00V		
211350	Bronbemaling werkput 3 - Carnissesingel	st	1,00N		
211360	Instandhouden bronbemaling Carnissesingel	dag	20,00V		
212	OPEN BEMALING				
2121	<u>Horizontale drainage t.b.v. aanleg GVK-leiding</u>				
212110	Aanbrengen open bemaling Zuiderparkweg	m	50,00V		
212120	Instandhouden open bemaling.	dag	14,00V		
212130	Aanbrengen open bemaling Gooilandsingel	m	50,00V		
212140	Instandhouden open bemaling.	dag	14,00V		
212150	Aanbrengen open bemaling Carnissesingel	m	140,00V		
212160	Instandhouden open bemaling.	dag	20,00V		
3	NOODLEIDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	BEREKENING EN VERGUNNING NOODLEIDING				
311	BEREKENINGEN				
311010	Maken leiding-sterkteberekening	EUR		N	
312	TEKENWERK				
312010	Maken werktekening tracé noodleiding	EUR		N	
313	LEIDINGVERGUNNING				
313010	Aanvraag leidingvergunning Leidingenbureau R'dam	EUR		N	
32	AANBRENGEN NOODLEIDING OP MAAVELD				
321	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
321010	Leegpompen noodleiding	EUR		N	
322	TOEPASSEN NOODLEIDING OP MAAVELD				
322010	Toepassen noodleiding DN 800 mm - Gemaal	m1	25,00V		
322020	Toepassen noodleiding DN 800 mm - Zuiderparkweg	m1	165,00V		
322030	Toepassen noodleiding DN 800 mm - Goereesepad	m1	180,00V		
322050	Toepassen noodleiding DN 800 mm - Carnissesingel	m1	40,00V		
33	AANBRENGEN "JUMPERS"				
331	TOEPASSEN JUMPER AHOY				
331010	Toepassen jumper DN 800 mm - Ahoy Rotterdam	st	1,00N		
331020	Sealen stalen noodleiding met kunststof	EUR		N	
332	TOEPASSEN JUMPER CARNISSESINGEL				
332010	Toepassen jumper DN 800 mm - Carnissesingel	st	1,00N		
34	AANBRENGEN NOODLEIDING IN DUIKER				
341010	Toepassen noodleiding DN 800 mm in duiker	m1	50,00N		
341020	Toepassen ondersteuningsconstructie in duiker	m1	50,00N		
341030	Reinigen duiker t.b.v. aanbrengen ondersteuning	EUR		N	
35	AANSLUITING BIJ GEMAAL EN INPRIKPUNT				
351	AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG				
351010	Toepassen noodleiding op mangat DN 600 mm			V	
352	AANSLUITING NOODLEIDING CARNISSESINGEL				
352010	Toepassen aansluiting noodleiding Carnissesingel	EUR		N	
353	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3531	<u>Bijkomende werkzaamheden aansluiten noodleiding</u>				
353110	Maken werkplan 24-uurs actie verbreken leiding.	EUR		N	
4	PERSLEIDING ZUIDERPARKWEG				
41	VERWIJDEREN PERSLEIDING DN 1000 MM				
411	TRACE ZUIDERPARKWEG - GOOILANDSINGEL				
4111	<u>Verwijderen persleiding</u>				
411110	Verwijderen betonbuis DN 1000 mm.	m	125,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4112	<u>Verwijderen stalen hulpstukken</u>				
411210	Verwijderen pendelstuk DN 1000 mm	st	1,00V		
4113	<u>Aanbrengen stalen hulpstukken</u>				
411310	Aanbrengen stalen hulpstuk.- Blindflens	st	1,00N		
411320	Conservering flens/boutverbindingen met vetband	EUR	N		
412	TRACE GOOILANDSINGEL - GOEREESESTRAAT				
4121	<u>Verwijderen persleiding</u>				
412110	Verwijderen betonbuis DN 1000 mm.	m	140,00N		
42	AANBRENGEN PERSLEIDING GOOILANDSINGEL				
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4211	<u>Leegpompen bestaande persleiding</u>				
421110	Leegpompen bestaande (pers)leiding	EUR	N		
4212	<u>Reinigen bestaande betonbuis</u>				
421210	Reinigen bestaande persleiding	m	250,00V		
421220	Vervoeren rioolslib naar zandrecycling .	ton	5,00N		
4213	<u>Inspecteren bestaande betonbuis DN 1000 mm</u>				
421310	Maken videoinspectie relinen betonbuis DN 1000 mm	m	30,00N		
423	AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM				
423010	Aanbrengen GVK-buis DN 800 - Groenstrook.	m	50,00N		
423020	Aanbrengen GVK-buis DN 800 - Zuiderparkweg	m	60,00N		
423030	Inkorten GVK-buis DN 800	st	2,00N		
424	AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG				
4241	<u>Verwijderen stalen hulpstukken</u>				
424110	Verwijderen blindflens DN 1000 mm	st	1,00V		
4242	<u>Aanbrengen stalen hulpstukken</u>				
424210	Aanbrengen pendelstuk DN 1000 mm.	st	1,00N		
424220	Aanbrengen stalen hulpstuk.	st	1,00N		
424230	Aanbrengen inbouwstuk DN 800 mm (trekvast)	st	1,00N		
424260	Conservering flens/boutverbindingen met vetband	EUR	N		
43	AANBRENGEN PERSLEIDING CARNISSESINGEL				
432	AANBRENGEN PERSLEIDING IN MANTELBUIS				
432010	Aanbrengen GVK-buis DN 800 mm	m	30,00N		
432020	Aanbrengen grondkerende afdichting	st	2,00N		
432030	Aanbrengen insulators DN 800 mm	st	19,00N		
433	AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM				
433010	Aanbrengen GVK-buis DN 800 mm.	m	140,00N		
433020	Pasmaken GVK-buis DN 800	st	2,00N		
434	AANSLUITING GOEREESESTRAAT				
4341	<u>Passtuk t.b.v. aansluiting</u>				
434110	Aanbrengen GVK-buis DN 800 mm	m	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434120	Pasmaken GVK-buis DN 800	st	2,00	N	
435	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4351	<u>Bijkomende werkzaamheden aansluiten persleiding</u>				
435110	Maken werkplan 24-uurs actie aansluiting leiding.	EUR		N	
47	REVISIE				
4701	<u>Revisie ingebouwd leidingdeel</u>				
470110	Inmeten en verwerken revisiegegevenspersleiding.	EUR		N	
48	BEREKENING EN VERGUNNING GVK-LEIDING				
481	BEREKENINGEN				
481010	Maken leidingsterkteberekening GVK-leiding	EUR		N	
482	TEKENWERK				
482010	Maken synoptisch plan leiding trace	EUR		N	
483	LEIDINGVERGUNNING				
483010	Aanvraag leidingvergunning LB Rotterdam	EUR		N	
49	WERKZAAMHEDEN PERSLEIDING (ALGEMEEN)				
491	BEPROEVEN EN CONTROLE LEIDING				
4911	<u>Beproeven persleiding</u>				
491110	Beproeven persleiding DN 800 mm	EUR		N	
491120	Leegpompen persleiding t.b.v. inspectie	EUR		N	
491130	Aanbrengen stalen hulpstuk.- Blindflens	st	2,00	N	
4913	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
491310	Maken video-opnamen vanuit persleiding.	EUR		N	
491320	Uitvoeren voegmeting persleiding	EUR		N	
492	WERKZAAMHEDEN DEPOT / WERKTERREIN				
4921	<u>Inrichting werkterrein</u>				
492110	Toepassen hekwerk.	EUR		N	
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				
50	GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDINGEN				
505	GROND VERVOEREN				
505010	Zand vervoeren vanaf trechter Opijnenstraat .	ton	50,00	V	
505020	Brekerzand vervoeren vanaf trechter Opijnenstraat.	ton	10,00	V	
505040	Teelaarde vervoeren vanaf Pres. Rooseveltweg	ton	80,00	V	
506	GROND VERWERKEN				
506110	Grond verwerken in ophoging (0,10 m).	m3	60,00	V	
506140	Grond verwerken t.b.v. herstellen gazon	m3	50,00	V	
508	GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN				
508110	Profileren van oppervlakken.	m2	1.000,00	V	
508120	Afwerken en verdichten zandbed.	m2	1.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden 250 mm op specie.	m	200,00V		
511130	Opbreken betonbanden 250 mm op zand.	m	50,00V		
5113	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511310	Opbreken betonbanden 80 x 200 mm op zand.	m	200,00V		
511320	Opbreken betonbanden 80 x 200 mm op zand.	m	100,00V		
5115	<u>Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
511510	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	25,00V		
512	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken betontegels</u>				
512110	Opbreken betontegels 50 mm.	m2	650,00V		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)	m2	75,00V		
512230	Opbreken betonstraatstenen. (parkeervak)	m2	210,00V		
5123	<u>Vervoer vrijgekomen materiaal</u>				
512310	Vervoeren betonpuin en sloopafval naar breker	ton	1.000,00V		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
513110	Zagen verharding fietspad.	m	65,00V		
514120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting - fietspaden.	m2	5,00V		
52	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
521	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
521110	Verwijderen funderingslaag Zuiderparkweg.	m2	150,00V		
521120	Verwijderen funderingslaag fietspad.	m2	20,00V		
53	FUNDERINGSLAGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531110	Vervoeren steenmengsel vanaf breker Vlaardingen	ton	270,00V		
532	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
5321	<u>Fundatie lagen op diverse lokaties</u>				
532110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	250,00V		
5322	<u>Fundatie lagen passage Zuiderparkweg</u>				
532210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	200,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
540	RIOLERING T.B.V. VERHARDINGSLAGEN				
5401	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00V		
540120	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, berrie.	st	5,00V		
5402	<u>Verwijderen kolken</u>				
540210	Verwijderen kolken.	st	20,00V		
5403	<u>Aanbrengen kolken</u>				
540310	Aanbrengen kolken in fundering	st	20,00V		
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
541110	Aanbrengen trottoirbanden 250 mm op specie.	m	200,00V		
541120	Aanbrengen trottoirbanden 250 mm op specie+goot.	m	250,00V		
5412	<u>Aanbrengen betonbanden type: Giro plaza</u>				
541210	Aanbrengen trottoirbanden 230/500 op specie.	m	40,00V		
5413	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
541310	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	410,00V		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
542110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	300,00V		
5422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen - rijbaan.	m2	75,00V		
542220	Aanbrengen betonstraatstenen - parkeervakken.	m2	210,00V		
5423	<u>Straatbakstenen</u>				
542310	Aanbrengen straatbakstenen Ahoy-plein.	m2	300,00V		
5424	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542410	Aanbrengen betontegels trottoir	m2	600,00V		
543	ASFALTVERHARDINGEN KRUISING ZUIDERPARKW				
5431	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
543110	Uitvoeren asfalt onderzoek.	EUR	N		
5432	<u>Opbreken asfalt</u>				
543210	Opbreken asfaltverharding - Zuidelijke rijbaan.	m2	85,00V		
543220	Opbreken asfaltverharding - Noordelijke rijbaan	m2	120,00V		
543230	Opbreken asfaltverharding fietspad.	m2	45,00V		
5433	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
543310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	11,50V		
543320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting - fietspaden.	m2	5,00V		
5434	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
543410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	350,00V		
5435	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
543510	Aanbrengen onderlaag fietspaden.	ton	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543520	Aanbrengen onderlaag Zuiderparkweg parallelbaan.	ton	35,00A		
5436	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
543610	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 40 mm.	ton	25,00A		
5437	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
543710	Aanbrengen roodasfalt fietspaden	ton	45,00A		
543720	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 40 mm.	ton	85,00A		
544	ASFALTVERHARDINGEN OVERIGE LOKATIES				
5441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
544110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	160,00V		
5442	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
544210	Aanbrengen onderlaag van fietspaden.	ton	40,00V		
5444	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
544430	Aanbrengen roodasfalt vrije fietspaden	ton	16,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	GROENSTROKEN				
6101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
610110	Afwerken groenstroken binnen werkgrenzen	m2	1.000,00V		
62	BOSSCHAGES				
6210	<u>Verwijderen bosschages</u>				
621010	Verwijderen begroeiing Zuiderparkweg	are	20,00V		
621020	Verwijderen begroeiing Carnissesingel.	are	15,00V		
63	BOMEN				
631	BESCHERMEDE MAATREGELEN BOMEN				
6310	<u>Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen</u>				
631010	Toepassen stamommanteling.	st	20,00V		
632	VERWIJDEREN BOMEN				
6321	<u>Verwijderen bomen niet vrij laten vallen</u>				
632110	Verwijderen bomen.	st	2,00V		
7	TERREININRICHTING				
71	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
7101	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
710110	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid	EUR	N		
72	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
7201	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
720110	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid bewoners	EUR	N		
73	GELEIDERAIL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7301	<u>Verwijderen geleiderail</u>				
730110	Verwijderen geleiderail Zuiderparkweg	m	20,00V		
730120	Behandelen geleiderail.	m	20,00V		
7302	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
730210	Aanbrengen geleiderail Zuiderparkweg	m	20,00V		
74	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
741	VERWIJDEREN MASTEN				
741010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00V		
742	AANBRENGEN MASTEN				
742010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	2,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
8101	<u>Onderzoeken t.b.v. asfalteringenwerkzaamheden</u>				
810110	Boren en onderzoek verharding en fundering.	st	5,00V		
8102	<u>Onderzoeken kabels en leidingen</u>				
810210	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie kabels	st	5,00V		
82	GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTE /HULPMIDDELEN				
820110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
820120	Toepassen ter beschikking stellen afrastering	EUR	N		
820130	Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming	EUR	N		
820140	Gebruik van een directieverblijf.	EUR	N		
820150	Opruimen werkterrein	EUR	N		
820160	Toepassen productinformatiebord.	st	2,00N		
820170	Ter beschikking stellen gereedschappen.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8221	<u>Verkeersplannen</u>				
822110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
822120	Toepassen verkeersmaatregel/bouwverkeer.	EUR	N		
8222	<u>Kunststof platen</u>				
822210	Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers	EUR	N		
8223	<u>Rijplaten</u>				
822310	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
83	T.B.S. PERSONEEL IN REGIE				
8301	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
830110	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
830120	Ter beschikking stellen stratenmaker	uur	80,00V		
830130	Ter beschikking stellen Opperman	uur	80,00V		
8302	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
830210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
830220	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	WERKTERREIN				
8401	<u>Inrichten werkterrein</u>				
840110	Toepassen noodbrug t.b.v. fietsers en voetgangers.	st		2,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Bouwplaatsinrichting. EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950020	Stelpost. (lozingskosten)	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost. (acceptatiekosten beton- puinafval)	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost. (kabels en leidingen)	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost. (persleiding)	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost. (acceptatiekosten rioolslib)	EUR	1.000,00V		
950070	Stelpost. (acceptatiekosten asfalt)	EUR	2.500,00V		
950080	Stelpost. Tijdelijke parkeervoorzieningen	EUR	15.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				