

Specificaties mastnummer voor een lichtmast van de Provincie Fryslân (zie ook afbeelding)

- Formaat cijfervlak: 25 x 38 mm, cijferhoogte 32 mm
- Materiaal: Scotchlite 580-71, zwart cijfer op gele retro reflecterende achtergrond
- Ondergrond vetvrij maken en mastnummer op lichtmast plakken op ca. 3,5m boven maaiveld (*indien niet mogelijk, zo hoog mogelijk te plaatsen boven maaiveld*)
- Mastnummer dient te corresponderen met het nummer van de ondergrondse aansluiting

