

Behoort bij: 1-005-11

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
12	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
120	GROND ONTGRAVEN / VERBETEREN				
1200	<u>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</u>				
120010	Schonen terrein / verwijderen vuilnis/puin	m3	250,000		
120030	Maaien gewas (voorbewerking) maaisel verzamelen	are	10,000		
120040	Maaien gewas (voorbewerking) maaisel achter laten	are	10,000		
120050	Uitmaaieren watergang-vrijmaken tbv.opvolgend werk	m	500,000		
120060	Vuilverwijderen drijvend/zwevend mat.watergang b<12m	m	150,000		
120070	Vangen en verplaatsen vis uit watergang b<12m	m	150,000		
1201	<u>Grond ontgraven uit cunet -Grond verbeteren</u>				
120110	Zand e.d. ontgraven uit cunet	m3	1.500,000		
120120	(Teel-)grond e.d. ontgraven uit cunet	m3	2.500,000		
120150	Grond verbeteren t.b.v. te planten boom	m3	250,000		
1205	<u>Grond ontgraven uit watergang, Baggeren</u>				
120510	Verruimen waterg.,grond ontgr.<1m3;behoud WP	m3	2.500,000		
120530	Verruimen waterg.,grond ontgr.1-3m3;behoud WP	m3	5.000,000		
120550	Verruimen waterg.,grond ontgr.>3m3;behoud WP	m3	5.000,000		
1206	<u>Schonen, grond gescheiden ontgr.uit waterg.</u>				
120610	Schonen tot 1m3/m waterg. b<12m; behoud WP	m	500,000		
120630	Schonen > 1m3/m waterg. b<12m; behoud WP	m	500,000		
120650	Verruimen waterg.,grond gesch.ontgr.;behoud WP	m3	250,000		
121	GROND VERVOEREN				
1211	<u>Zand e.d. aanvoeren van opslagplaats-trechter</u>				
121110	Zand vervoeren vanaf trechter tot 15 km.	ton	2.500,000		
121120	Zand vervoeren vanaf trechter 15 t/m 50 km.	ton	1.000,000		
121130	Zand vervoeren vanaf trechter >50 km.	ton	500,000		
121140	Apart zand/steensl. vanaf trechter tot 15 km.	ton	100,000		
121150	Apart zand/steensl. vanaf trechter 15 t/m 50 km.	ton	100,000		
121160	Apart zand/steensl. vanaf trechter >50 km	ton	50,000		
1212	<u>Samenh. grond aanvoeren van opslagpl.(DOP/TOP)</u>				
121210	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP tot 15 km	m3	1.500,000		
121220	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	1.000,000		
121230	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	500,000		
121240	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP tot 15 km	m3	1.500,000		
121250	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	1.000,000		
121260	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	500,000		
1213	<u>Afvoeren grond(-div.) naar opslagplaats (DOP/TOP)</u>				
121310	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP tot 15 km	m3	1.500,000		
121320	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	1.000,000		
121330	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP > 50 km	m3	500,000		
1214	<u>Vervoeren grond(-div.)</u>				
121410	Grond(-div.)afvoeren naar DOP/TOP tot 15 km	m3	1.500,000		
121420	Grond(-div.)afvoeren naar DOP/TOP 15 t/m 50 km	m3	1.000,000		
121430	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP > 50 km	m3	500,000		
121440	Grond(div) vervoeren naar/van loc tot 5 km	m3	1.500,000		
121450	Grond(div) vervoeren naar/van loc 5 tot 15 km	m3	1.500,000		
121460	Grond(div) vervoeren. naar/van loc 15 t/m 50 km	m3	1.000,000		
121470	Grond(div) vervoeren naar/van loc > 50 km	m3	500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1215	<u>Vervoeren grond(-div.)</u>				
121500	Grond(div.)laden+verv. naar/van loc tot 5 km	ton	1.500,000		
121510	Grond(div.)laden+verv. naar/van loc 5 tot 15 km	ton	1.500,000		
121520	Grond(div.)laden+verv. naar/van loc 15 t/m 50 km	ton	1.000,000		
121530	Grond(div.)laden+verv. naar/van loc > 50 km	ton	500,000		
1216	<u>Vervoer Grond(div) (niet steekvast)</u>				
121600	Grond (div.) laden+afvoeren naar loc tot 5 km	ton	2.500,000		
121610	Grond (div.) laden+afvoeren naar loc 5 tot 15 km	ton	5.000,000		
121620	Grond(div.) laden+afvoeren naar loc 15 t/m 50 km	ton	5.000,000		
121630	Grond(div.) laden+afvoeren naar loc >50 km	ton	500,000		
1219	<u>Maatregelen i.v.m. werken in verontreinigde grond</u>				
121910	Maatregelen i.v.m basisklasse	m3	1.000,000		
121920	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 0F	m3	1.000,000		
121930	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 0F	m3	1.000,000		
121940	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 1F	m3	1.000,000		
121950	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 1F	m3	1.000,000		
121960	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 2F	m3	1.000,000		
121970	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 2F	m3	1.000,000		
121980	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)0T, 1T en 3F	m3	1.000,000		
121990	Maatregelen i.v.m veiligheidsklasse(n)2T, 3T en 3F	m3	1.000,000		
122	GROND / OPHOOGMAT. VERWERKEN				
1221	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
122120	Zand e.d. verwerken in terrein	m3	5.000,000		
122130	(Teel-)grond e.d. verwerken in terrein/berm	m3	3.000,000		
122140	Aangebrachte (teel-)grond in berm e.d. egaliseren	m2	10.000,000		
122150	Aanvullen boomspiegel met bomengrond	st	10,000		
1223	<u>Overige ophoogmaterialen</u>				
122310	Geëxpand.kleikorrels 10-16 leveren+aanbrengen	m3	100,000		
122320	Aanbr.50%teelgr.+50%leveren geëxp.kleikorr.10-16	m3	100,000		
1224	<u>Bijkomend Scheiding materiaal/anti-Worteldoek e.d.</u>				
122410	Leveren+aanbr.geotextiel grond-/wortelscheiding	m2	500,000		
122450	Leveren+aanbr.folie wortelscherm/afdichtende laag	m2	250,000		
1225	<u>Bagger verwerken in aanvulling</u>				
122510	Bagger verwerken in depot Slufter Maasvlakte	m3	1.000,000		
122520	Bagger verwerken in nader aan te wijzen depot	m3	2.500,000		
13	GRONDBEWERKINGEN				
130	GROND VERDICHTEN / SCHEIDEN IN DEELSTROME				
1301	<u>Aangebrachte grond verdichten</u>				
130110	Vlgns.bestekspnrs.122 aangebracht zand verdichten	m2	17.500,000		
130150	Verdichten samenhangende grond-spoor aan spoor rijden	m2	500,000		
1302	<u>Grond scheiden in deelstromen</u>				
130210	Puin zeven niet samenhangende grond, hoeveelheid<1000m3	m3	250,000		
130220	Puin zeven niet samenhangende grond, hoeveelheid>1000m3	m3	2.000,000		
130250	Puin scheiden samenhangende grond, hoeveelheid<1000m3	m3	250,000		
130260	Puin scheiden samenhangende grond, hoeveelheid>1000m3	m3	2.000,000		
131	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKING				
1311	<u>Grondbewerking: frezen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131110	Frezen bestaand gras-vak<100m2+talud flauwer 1:3	are	50,000		
131120	Frezen bestaand gras-vak>100m2+talud flauwer 1:3	are	60,000		
131130	Diepbeluchtingsschudfrezen best.gras-vak<100m2	are	10,000		
131140	Diepbeluchtingsschudfrezen best.gras-vak>100m2	are	20,000		
131150	Frezen open grond-vak<100m2 + talud flauwer 1:3	are	30,000		
131160	Frezen open grond-vak>100m2 + talud flauwer 1:3	are	40,000		
1313	<u>Grondbewerking: diepspitten mengend</u>				
131310	Diepspitten 0,50m mengend tbv.grasvak<100m2	are	10,000		
131320	Diepspitten 0,50m mengend tbv.grasvak>100m2	are	20,000		
131350	Diepspitten 0,80m mengend tbv.plantvak<100m2	are	30,000		
131360	Diepspitten 0,80m mengend tbv.plantvak>100m2	are	40,000		
1314	<u>Grondbewerking: diepspitten met open put</u>				
131410	Diepspitten 0,50m open put tbv.grasvak<100m2	are	10,000		
131420	Diepspitten 0,50m open put tbv.grasvak>100m2	are	20,000		
131430	Diepspitten 0,80m zonder open put bomenloc.in gras	st	200,000		
131450	Diepspitten 0,80m open put tbv.plantvak<100m2	are	5,000		
131460	Diepspitten 0,80m open put tbv.plantvak>100m2	are	10,000		
1315	<u>Egaliseren na frezen/diepspitten</u>				
131510	Egaliseren na frezen tbv.plant/grasvak <100m2	are	20,000		
131520	Egaliseren na frezen tbv.plant/grasvak >100m2	are	40,000		
131550	Egaliseren na diepspitten tbv.plant/grasvak <100m2	are	50,000		
131560	Egaliseren na diepspitten tbv.plant/grasvak >100m2	are	70,000		
1316	<u>Grondbewerking: eggen</u>				
131610	Eggen tbv.plant/grasvak <100m2 + talud flauwer 1:3	are	20,000		
131620	Eggen tbv.plant/grasvak >100m2 + talud flauwer 1:3	are	60,000		
131650	Eggen tbv.plant/grasvak <100m2 + talud 1:2 tot 1:3	are	10,000		
131660	Eggen tbv.plant/grasvak >100m2 + talud 1:2 tot 1:3	are	20,000		
14	GRONDWERKEN SLEUVEN EN SLEUFTECHNIEKEN				
140	BIJKOMEND I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN				
1400	<u>Voorbereidende werkzaamheden sleuftechnieken</u>				
140010	Graven+aanvullen proefgat k&l+wortels <1,5m	st	50,000		
140020	Graven+aanvullen proefsleuf k&l+wortels >1,5m	m	125,000		
1405	<u>Meer/minder werk grondw. sleuf K&L t/m 200mm</u>				
140500	Sleuf afw.hoogte meer/minder m3 tbv.K&L <165mm	m3	50,000		
140510	Sleuf afw.hoogte meer/minder m3 tbv.K&L 200mm	m3	50,000		
1409	<u>Graven sleuf afwijkende afmetingen en aanv.</u>				
140910	Graven sleuf afwijkende afmetingen en aanvullen	m3	5,000		
144	SLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN				
1440	<u>Graven/aanvullen sleuf t.b.v. K&L tot 165mm</u>				
144000	Graven+aanvullen sleuf: diep 0,80m tbv.k&l<165mm	m	30,000		
144010	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,00m tbv.k&l<165mm	m	40,000		
144020	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,30m tbv.k&l<165mm	m	50,000		
1441	<u>Graven/aanvullen sleuf t.b.v. K&L t/m 200mm</u>				
144100	Graven+aanvullen sleuf: diep 0,80m tbv.k&l 200mm	m	30,000		
144110	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,00m tbv.k&l 200mm	m	40,000		
144120	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,30m tbv.k&l 200mm	m	50,000		
1442	<u>Graven/aanvullen sleuf t.b.v. K&L t/m 315mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144210	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,00m tbv.k&l 315mm	m	10,000		
144220	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,30m tbv.k&l 315mm	m	10,000		
144230	Graven+aanvullen sleuf: diep 1,60m tbv.k&l 315mm	m	10,000		
2	B E M A L I N G E N D R A I N A G E				
21	BEMALING				
212	BRONBEMALING				
2122	<u>Bronbemaling t.b.v. werkput/gat</u>				
212210	Toepassen bronbemaling.	st	50,000		
2123	<u>Bronbemaling t.b.v. sleuf</u>				
212310	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	m	100,000		
212320	Instandhouden bronbemaling.	m*dg	200,000		
217	WATERREINIGINGS-INSTALLATIE				
2171	<u>Toepassen zuiverings installatie</u>				
217110	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	st	10,000		
217120	Water reinigen.	dag	50,000		
217130	Waterreinigings-installatie, buiten werking.	dag	50,000		
217140	Verwijderen waterreinigings-installatie	st	10,000		
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
2211	<u>Verwijderen drain, verzamelbuis en drainput</u>				
221110	Verwijderen drains 65 en 80 mm incl. grondw.	m	100,000		
221150	Verwijderen PVC-verz.Leid.110/125mm incl. grondw.	m	100,000		
221160	Verwijderen beton-drainput-opp.0,5m2- incl.grondw.	st	50,000		
221170	Verwijderen PVC-drainput-opp.0,5m2- incl.grondw.	st	50,000		
2212	<u>Aanbrengen drain</u>				
221210	Leveren + aanbrengen drains 65 mm incl.grondw.	m	100,000		
221220	Leveren + aanbrengen drains 80 mm incl.grondw.	m	200,000		
221250	Leveren+aanbr. draineerzand incl. drains 65mm	m	200,000		
221260	Leveren+aanbr. draineerzand incl. drains 80mm	m	100,000		
2213	<u>Aanbrengen verzamelbuizen i.v.m. drainage</u>				
221310	Aanbrengen PVC-110+hulpst.leverantie incl.grondw.	m	50,000		
221320	Aanbrengen PVC-verzamelleid.125mm incl. grondw.	m	50,000		
2215	<u>Bijkomend werk i.v.m. horizontale drainage</u>				
221510	Leveren+aanbr. doorvoer-GVC: drains 65/85 mm	st	5,000		
221530	Leveren+aanbr. doorvoer-GVC: PVC 110/125mm	st	5,000		
221570	Leveren+aanbr.drainput-PVC.315mm-incl.grondw.	st	10,000		
223	ONDERHOUD HORIZONTALE DRAINAGE				
2235	<u>Doorspuiten drainage</u>				
223560	Doorspuiten drainagesysteem, lengte tot 500m	st	80,000		
225	VERTIKALE DRAINAGE				
2253	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
225310	Aanbr. drains t.b.v. vert. drainage tot 2500 m.	m	2.500,000		
225320	Aanbr. drains vert. drainage extra boven 2500 m.	m	2.500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	ZAKBAKENS				
2511	<u>Verwijderen zakbakens</u>				
251110	Verwijderen zakbaken.	st	100,00O		
2531	<u>Aanbrengen zakbaken</u>				
253110	Plaatsen zakbaken.	st	100,00O		
2551	<u>Verlengen zakbaken</u>				
255110	Verlengen zakbaken.	m	100,00O		
3	RIOLERING EN DUIKERS				
31	VERWIJDEREN (RIOOL-)LEIDING				
311	VERWIJDEREN (RIOOL-)BUIZEN				
3112	<u>Verwijderen kunststof buizen excl.grondw.</u>				
311200	Verwijderen PVC-buis diam. t/m160 mm	m	50,00O		
311210	Verwijderen PVC-buis diam. 200-250 mm	m	50,00O		
315	VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN				
3151	<u>Verwijderen rioolput excl.grondw. h < 2,50</u>				
315110	Verwijderen (drain-)put+rand 0.60x0.60 h<2,50m	st	25,00O		
32	AANBRENGEN VRIJVERVALRIOOL				
321	AANBRENGEN RIOOLBUIZEN				
3212	<u>Aanbrengen kunststof buis excl.grondw.</u>				
321200	Aanbrengen PVC-buis diam. t/m 160 mm	m	250,00O		
321210	Aanbrengen PVC-buis diam. 200-250 mm	m	100,00O		
321220	Aanbrengen PVC-buis diam. 315-400 mm	m	25,00O		
324	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN/TALUDBAKKEN				
3243	<u>Aanbrengen rioolput excl.grondw.</u>				
324310	Aanbrengen (drain-)put 0.60x0.60m incl.rand	st	25,00O		
325	PUT-AANSLUITINGEN EN AFDICHTINGEN				
3252	<u>Afdichten opening op rioolput excl.grondw.</u>				
325220	Dichtzetten gat in rioolput d.m.v. constr.beton	st	10,00O		
325230	Dichtzetten gat in rioolput d.m.v.metselen	st	50,00O		
3253	<u>Maken aansluiting op rioolput excl.grondw.</u>				
325310	Aansluiting overm.sparing PVC-buis t/m 400mm	st	10,00O		
326	PUTAFDEKKING EN KOLKBOVENSTUK				
3260	<u>Op hoogte brengen berrierand incl.grondw.</u>				
326010	Opnieuw stellen berrierand in grond	st	25,00O		
326050	Opnieuw stellen berrierand in fundering	st	25,00O		
3261	<u>Op hoogte brengen putafdekk. incl.grondw.</u>				
326110	Opnieuw stellen putafdekking in grond, 1 ring	st	40,00O		
326120	Opnieuw stellen putafdekking in grond, 2/3 ringen	st	20,00O		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326150	Opnieuw stellen putafdekking in fundering, 1 ring	st	10,000		
326160	Opnieuw stellen putafdekking in fund., 2/3 ringen	st	10,000		
3262	<u>Op hoogte brengen kolkbovenst. incl.grondw.</u>				
326210	Opnieuw stellen bestaande kolkkop in grond	st	5,000		
326220	Opnieuw stellen bestaande kolkkop in fundering	st	5,000		
3263	<u>Vervangen putafdekking incl.grondw.</u>				
326300	Vervangen berrierand in grond	st	15,000		
326310	Vervangen putafdekking in grond	st	10,000		
326340	Vervangen berrierand in fundering	st	10,000		
326350	Vervangen putafdekking in fundering	st	30,000		
3264	<u>Vervangen kolkbovenstuk incl.grondw.</u>				
326410	Vervangen kolkkop in grond	st	5,000		
326420	Vervangen kolkkop in fundering	st	50,000		
3265	<u>Aanbrengen putafdekking incl.grondw.</u>				
326510	Aanbr.putafdekking+opbouw in grond afgeblinde put	st	25,000		
326550	Aanbr.putafdekking+opbouw in fund. afgeblinde put	st	50,000		
327	INLATEN EN AANSLUITINGEN (IVM. KOLK-/HUIS-)				
3271	<u>Maken aansluiting op rioolbuis excl. grondw.</u>				
327110	Maken inlaat in rioolbuis van beton	st	50,000		
327120	Maken inlaat in rioolbuis van PVC	st	25,000		
3272	<u>Afd.opening<0,25m2 op buis/put excl.grondw.</u>				
327210	Dichtzetten gat in rioolbuis d.m.v. PVC-eindkap	st	50,000		
327220	Dichtzetten gat in buis/put<0,25m2 d.m.v.metselen	st	25,000		
33	KOLK / (KOLK- EN HUISAANSLUIT-)LEIDING				
331	VERWIJDEREN KOLK / (AANSLUIT-)LEIDING				
3311	<u>Verwijderen kolk incl. grondwerk</u>				
331110	Verwijderen kolk beton/GY in grond	st	75,000		
331120	Verwijderen kolk beton/GY in fundering	st	75,000		
3315	<u>Verwijderen leiding t/m 160 mm incl. grondw.</u>				
331510	Verwijderen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	300,000		
331520	Verwijderen (aansluit-)leiding incl.grondw.+fund.	m	200,000		
333	AANBRENGEN KOLK / (AANSLUIT-)LEIDING				
3331	<u>Aanbrengen kolk incl. grondwerk</u>				
333110	Aanbrengen kolk beton/GY incl.gondw. in grond	st	150,000		
333120	Aanbrengen kolk beton/GY incl.grondw. in fund.	st	100,000		
3332	<u>Opnieuw aanbrengen kolk incl. grondw.</u>				
333210	Opnieuw aanbr. kolk beton/GY incl.grondw. in grond	st	5,000		
333220	Opnieuw aanbr. kolk beton/GY incl.grondw. in fund.	st	5,000		
333230	Opnieuw aanbr.kolk-kunstst/GY incl.grondw.in grond	st	5,000		
3335	<u>Aanbrengen leiding t/m 160 mm incl. grondw.</u>				
333510	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl. grondwerk	m	30,000		
333520	Aanbrengen (aansluit-)leiding incl.grondw.+fund.	m	20,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
36	DUIKERS				
363	ONDERHOUD DUIKERS				
3635	<u>Duikers reinigen</u>				
363510	Reinigen+verwijderen modder duiker tot 300 mm	m	20,000		
363520	Reinigen+verwijderen modder duiker 300-800mm	m	20,000		
363530	Reinigen+verwijderen modder duiker > 800 mm	m	20,000		
39	VERVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN				
393	VERVOER KOLKEN / PUTTEN / RIOOLBUIZEN				
3930	<u>Vervoeren materialen i.v.m.riolering: kolk/putrand</u>				
393010	Vervoer kolk, putrand e.d. tot 15 km	st	200,000		
393020	Vervoer kolk, putrand e.d. 15 t/m 50 km	st	150,000		
393030	Vervoer kolk, putrand e.d. >50 km	st	50,000		
3931	<u>Vervoeren buizen van kunststof</u>				
393110	Vervoer PVC-buis-200mm, tot 15 km	m	400,000		
393120	Vervoer PVC-buis-200mm 15 t/m 50	m	300,000		
393130	Vervoer PVC-buis-200mm >50 km	m	100,000		
3932	<u>Rioleringsmateriaal aanvoer/vervoer hulponderdelen</u>				
393210	Vervoer stelring of kolkstuk tot 15 km	st	200,000		
393220	Vervoer stelring of kolkstuk 15 t/m 50 km	st	150,000		
393230	Vervoer stelring of kolkstuk >50 km	st	50,000		
5	VERHARDINGEN / VERVOER GWW				
50	SLEUFBEDEKKING				
502	SLEUFVERHARDING FUNDERINGSMATERIAAL				
5021	<u>Sleufverharding van steenmengsel</u>				
502110	Opnemen en herstellen sleufbedekking	m2	100,000		
504	SLEUFVERHARDING ELEMENTGEBONDEN				
5041	<u>Sleufverharding kantopsluitingen</u>				
504110	Opnemen en herstellen sleufbedekking	m	100,000		
5042	<u>Sleufverharding straatstenen</u>				
504210	Opnemen en herstellen sleufbedekking	m2	200,000		
504250	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	100,000		
504260	Tijdelijk herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	50,000		
5043	<u>Sleufverharding tegels / betonplaten</u>				
504310	Opnemen en herstellen sleufbedekking	m2	150,000		
504330	Opnemen en herstellen sleufbedekking	m2	10,000		
51	VERWIJDEREN VERHARDING/TERREININR.				
510	VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN				
5105	<u>Zagen asfaltverhardingen e.d.</u>				
510510	Zagen asfaltverharding e.d., zaagdiepte tot 50 mm	m	150,000		
510520	Zagen asfaltverharding e.d., zaagdiepte 50-120 mm	m	150,000		
510530	Zagen asfaltverharding e.d., zaagdiepte > 120 mm	m	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511	VERWIJDEREN FUNDERING				
5110	<u>Verwijderen (onder)laag verhard. steenmengsel e.d.</u>				
511010	Opbreken onderlaag penetr/steenm.d<0,2m-b<1,5m	m2	100,00O		
511020	Opbreken onderlaag penetr/steenm.d<0,2m-b>1,5m	m2	100,00O		
5112	<u>Verwijderen verhard.lichtgebonden steenmengsel</u>				
511210	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,25m, b>1,5m	m2	500,00O		
511220	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,30m, b>1,5m	m2	250,00O		
511230	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,25m, b<1,5m	m2	250,00O		
511240	Verwijderen lichtgeb.steenm. d=0,30m, b<1,5m	m2	100,00O		
5119	<u>Afvoer steenmengsel</u>				
511910	Steenm. afvoeren naar breker afstand tot 15 km	ton	500,00O		
511920	Steenm. afvoeren naar breker afstand 15 t/m 50 km	ton	500,00O		
511930	Steenm. afvoeren naar breker afstand > 50 km	ton	100,00O		
512	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING E.D.				
5120	<u>Opbreken penetratielagen e.d.</u>				
512010	Opbreken penetrat./bit.verh.tot d=ca.0,15m b<1,50m	m2	75,00O		
512020	Opbreken penetrat./bit.verh.tot d=ca.0,15m b>1,50m	m2	75,00O		
5123	<u>Opbreken asfaltverharding e.d.</u>				
512310	Opbreken asfalt d=0,09m b<1,50m	m2	10,00O		
512320	Opbreken asfalt d=0,09m b>1,50m	m2	100,00O		
512330	Opbreken asfalt d=0,12m b<1,50m	m2	300,00O		
512340	Opbreken asfalt d=0,12m b>1,50m	m2	200,00O		
512350	Opbreken asfalt d=0,16m b<1,50m	m2	20,00O		
512360	Opbreken asfalt d=0,16m b>1,50m	m2	10,00O		
5129	<u>Asfalt Afvoer / Prijsconsequentie waardeoverdracht</u>				
512940	gebroken-Asfalt afvoeren, over afstand tot 15 km	ton	50,00O		
512950	gebroken-Asfalt afvoeren, afstand 15 t/m 50 km	ton	100,00O		
512960	gebroken-Asfalt afvoeren, afstand > 50 km	ton	100,00O		
512980	Prijsconsequentie gebrokenAsfalt waardeoverdracht	m3	100,00O		
514	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
5140	<u>Verwijderen kantopsl. opsluitband op zand</u>				
514010	Opbreken Bloembak/Haagse/Big.rg-band in zand	m	150,00O		
514020	Opbreken boomkransband in zand	m	150,00O		
514030	Opbreken trottoirbanden in zand	m	1.000,00O		
514050	Opbreken opsluitbanden in zand	m	650,00O		
514060	Opbreken inritband in zand	m	100,00O		
5141	<u>Verwijderen kantopsl.betonband met steunrug</u>				
514110	Opbreken Parkeer/Haagse/Big.r.band met steunrug	m	100,00O		
514130	Opbreken trottoirbanden met steunrug	m	500,00O		
514160	Opbreken inritband met steunrug	m	50,00O		
5142	<u>Verwijderen kantopsluiting van straatstenen</u>				
514210	Opbreken kantopsl.BSS-80/120, 3-strek+ ingiet	m	50,00O		
514230	Opbr. kantopsl.BSS-80/120, 3-strek+rollaag+ingiet	m	20,00O		
514260	Opbreken molgoot in specie BSS/KK+rollaag+ingiet	m	80,00O		
514270	Verwijderen goot/rollaag BSS-80 op fund.+ingiet	m	80,00O		
514280	Verwijderen goot/rollaag Tegels 80 mm op fundering	m	20,00O		
5143	<u>Verwijderen straatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514310	Opbreken straatstenen/klinkers, b= <1,50m	m2	750,000		
514320	Opbreken straatstenen/klinkers, b= >1,50m	m2	5.000,000		
514330	Opbreken straatstenen/klinkers, spoor b=<1,50m	m2	100,000		
514350	Opbreken keien, b= <1,50m	m2	200,000		
514360	Opbreken keien, b= >1,50m	m2	200,000		
514370	Opbreken keien spoor b = < 1,50 m	m2	200,000		
514380	Opbreken BSS/klinkers/keien,park./sier b=1,5<3,0m	m2	800,000		
5144	<u>Verwijderen tegels/betonplaten</u>				
514410	Opbreken betontegels 300x300 dik 50 mm	m2	1.500,000		
514420	Opbreken betontegels 300x300 dik 80 mm	m2	500,000		
514430	Opbreken+pakketteren tegels300x300 dik 50mm	m2	1.500,000		
514440	Opbreken+pakketteren tegels300x300 dik 80mm	m2	500,000		
514450	Opbreken betontegels tussen tram-en/of treinsporen	m2	150,000		
514460	Opnemen verharding van prefab. betonplaten	m2	50,000		
514480	Opbreken+pakketteren tegels 400x600 e.d.	m2	100,000		
514490	Opbreken betontegels spoor, b = < 1,5 m	m2	25,000		
517	VERWIJDEREN TERREININRICHTINGELEMENTEN				
5171	<u>Verwijderen palen / op-/afsluitelementen</u>				
517110	Verwijderen trottoirpaal	st	40,000		
517120	Verwijderen schamp-/schrikblok in zand	m	40,000		
517130	Verwijderen schamp-/schrikblok incl. beton	st	40,000		
517150	Verwijderen leiconelement op fundering	st	10,000		
5172	<u>Verwijderen betonnen traptreden / keerwand</u>				
517210	Verwijderen betonnen traptreden	m	50,000		
517220	Verwijderen L-wand tot 500x1000mm, incl. grondw.	m	25,000		
5173	<u>Verwijderen straatmeubilair / (betonnen) elementen</u>				
517310	Verwijderen rijwielklem/kluis/bijzethok / e.d.	st	50,000		
517340	Verwijderen betonnen poef/bol/schaal/zandbakelem.	st	20,000		
517350	Verwijderen Stads/Plantsoenenbank e.d.	st	20,000		
517360	Verwijderen antiparkeerbeugel / e.d.	st	20,000		
517380	Verwijderen papierbak e.d.	st	20,000		
5178	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
517810	Verwijderenplantsoenhek	m	50,000		
517820	Verwijderen spijlenhek tot h=1,25m	m	20,000		
517840	Verwijderen spijlenhek tot h=2,50m	m	20,000		
517880	Verwijderen hekwerk/ballenvanger c.a. h=ca.4,00m	m	20,000		
52	AANBRENGEN (FUND.)LAGEN - STEENMENGSEL				
520	VOORBEREIDENDE WERKEN FUNDERINGEN				
5201	<u>Aanbrengen uitvullagen van steenmengsel</u>				
520110	Aanbrengen uitvullaag steenmengsel d<0,25m	ton	25,000		
521	AANBR. VERHARD.-LAGEN STEENMENGSEL				
5211	<u>Aanbrengen verhard.ongebonden steenmengsel</u>				
521110	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,25m b>2,0m	m2	100,000		
521120	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,30m b>2,0m	m2	1.000,000		
521130	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,25m b<2,0m	m2	100,000		
521140	Aanbrengen ongeb.steenm. d=0,30m b<2,0m	m2	500,000		
5212	<u>Aanbrengen verhard.lichtgebonden steenmengsel</u>				
521210	Aanbrengen laag lichtgeb. steenmengsel, d = 0,25 m	m2	300,000		
521220	Aanbrengen laag lichtgeb. steenmengsel, d = 0,30 m	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521230	Aanbrengen lichtgeb.steenm. d=0,25m b<2,0m	m2	200,00	O	
521240	Aanbrengen lichtgeb.steenm. d=0,30m b<2,0m	m2	100,00	O	
529	AANVOER FUNDERINGSMAT. / STEENMENGSEL				
5291	<u>Steenmengsel aanvoeren van opslagplaats</u>				
529110	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.tot 15km	ton	1.000,00	O	
529120	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.15-50km	ton	1.000,00	O	
529130	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.>50km	ton	1.000,00	O	
53	AANBRENGEN VERHARDING				
531	VOORBEREIDENDE WERKEN ELEM.-VERH.				
5311	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
531110	Aanbrengen straatlaag van (breker)zand / steenslag	m2	10,00	O	
5312	<u>Schoonmaken / formateren bestratingsmat.</u>				
531210	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	100,00	O	
531230	Palletteren bestratingsmateriaal-natuursteentegels	m2	1,00	O	
531240	Palletteren bestratingsmat.-natuursteen elementen	m3	1,00	O	
531250	Formatteren bestratingsmateriaal-sstraatstenen	m2	1,00	O	
531260	Formatteren bestratingsmateriaal-tegels	m2	1,00	O	
531270	Formatteren bestratingsmateriaal-natuursteentegels	m2	1,00	O	
5315	<u>Afwerken zandbed</u>				
531510	Profileren zandbed t.b.v.aan te brengen verharding	m2	10.000,00	O	
532	AANBRENGEN KANTOPSLUITING/GOOT				
5322	<u>Aanbrengen goten/gootlagen</u>				
532210	Aanbrengen molgoot BSS-80 op zandbed	m	100,00	O	
5323	<u>Aanbrengen trottoirbanden / bandelementen</u>				
532310	Aanbrengen trottoirband in zand	m	10,00	O	
532320	Aanbrengen trottoirband in zand+steunrug	m	10,00	O	
532350	Pasmaken trottoirband van beton d.m.v. zagen	st	10,00	O	
532360	Aanbrengen Park./Haagse/Big.rg-band in zand	st	10,00	O	
532370	Aanbrengen vierdelige boomkrans in zand	st	10,00	O	
5325	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
532510	Aanbrengen opsluitband in zand	m	25,00	O	
533	AANBRENGEN STRAATSTENEN				
5331	<u>Aanbrengen straatklinkers waal/dikformaat</u>				
533110	Aanbrengen klinkers waalformaat, b= <1,5 m	m2	30,00	O	
533120	Aanbrengen klinkers waalformaat, b= >1,5 m	m2	30,00	O	
533140	Aanbrengen klinkers dikformaat, b= <1,5 m	m2	30,00	O	
533150	Aanbrengen klinkers dikformaat, b= >1,5 m	m2	30,00	O	
5332	<u>Aanbrengen straatklinkers keiformaat</u>				
533210	Aanbrengen klinkers keiformaat, b= <1,5 m	m2	100,00	O	
533220	Aanbrengen klinkers keiformaat, b= >1,5 m	m2	100,00	O	
5333	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat</u>				
533310	Aanbrengen BSS waalformaat, b= <1,5 m	m2	30,00	O	
533320	Aanbrengen BSS waalformaat, b= >1,5 m	m2	30,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5334	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat</u>				
533410	Aanbrengen BSS dikformaat, b= <1,5 m	m2	30,00O		
533420	Aanbrengen BSS dikformaat, b= >1,5 m	m2	30,00O		
5335	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
533510	Aanbrengen BSS keiformaat, b= <1,5 m	m2	100,00O		
533520	Aanbrengen BSS keiformaat, b= >1,5 m	m2	100,00O		
5338	<u>Aanbrengen keien</u>				
533810	Aanbrengen keien, spoor b= <1,5 m	m2	5,00O		
533820	Aanbrengen keien, b= >1,5 m	m2	5,00O		
534	AANBRENGEN TEGELS/BETONPLATEN				
5341	<u>Aanbrengen tegels 300 x 300 en rubbertegels</u>				
534110	Aanbrengen tegels 300x300x50/80, b= <1,5 m	m2	50,00O		
534120	Aanbrengen tegels 300x300x50/80, b= >1,5 m	m2	50,00O		
534130	Aanbrengen rubber-tegels 505x505x45/90	m2	20,00O		
534140	Pasmaken tegels van beton d.m.v. zagen	m	20,00O		
5344	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
534410	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	m2	100,00O		
535	AANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING				
5351	<u>Aanbrengen bestrating meer soorten materiaal</u>				
535110	Aanbrengen bestrating 2 soorten, parkeer/sier e.d.	m2	20,00O		
57	TERREININRICHTING / (VERHARD.-)ELEMENTEN				
571	TERREIN: PAAL, TREDE, L-WAND AANBRENGEN				
5711	<u>Aanbrengen palen / op-/afsluitelementen</u>				
571110	Plaatsen trottoirpaal	st	10,00O		
571150	Aanbrengen schamp-/schrikblok op zandbed	st	10,00O		
5712	<u>Aanbrengen betonnen traptreden / keerwand</u>				
571210	Aanbrengen betonnen traptreden	m	20,00O		
571220	Aanbrengen L-wand 400x500 mm, incl. grondwerk	m	20,00O		
571230	Aanbrengen L-wand 400x800 mm, incl. grondwerk	m	20,00O		
571240	Aanbrengen L-wand 500x1000 mm, incl. grondwerk	m	20,00O		
571250	Aanbrengen koppeling L-wand	st	20,00O		
573	TERREIN: INRICHTINGSELEMENT AANBRENGEN				
5731	<u>Aanbrengen (straat)meubilair / (betonnen)elementen</u>				
573110	Aanbrengen rijwielklem	st	10,00O		
573120	Aanbrengen rijwielkluis of rijwielbijzethok	st	10,00O		
573130	Aanbrengen wolfskuil	st	10,00O		
573140	Aanbrengen betonnen poef/bol/schaal/zandbakelem	st	10,00O		
573150	Aanbrengen Stads/Plantsoenenbank e.d.	st	10,00O		
573160	Aanbrengen antiparkeerbeugel	st	10,00O		
573180	Aanbrengen papierbak	st	10,00O		
5738	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
573810	Aanbrengen plantsoenhek	m	100,00O		
574	TERREIN: INRICHT.-ELEMENT OPNIEUW PLAATSE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5748	<u>Opnieuw aanbrengen hekwerken</u>				
574810	Opnieuw aanbrengen plantsoenhek	m	50,000		
58	BEBAKENING / AFSCHERMINGSVOORZIENING				
583	BEBORDING, ALGEMEEN				
5831	<u>Verwijderen bebording</u>				
583110	Verwijderen verkeersbord	st	20,000		
583120	Verwijderen verkeersbordpaal.	st	20,000		
583130	Verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord(en)	st	30,000		
5835	<u>Aanbrengen bebording</u>				
583510	Aanbrengen verkeersbord.	st	20,000		
583520	Aanbrengen verkeersbordpaal.	st	20,000		
583530	Verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord(en)	st	30,000		
5839	<u>Aanvoer/vervoer materiaal i.v.m. bebording</u>				
583910	Vervoeren bord (diverse), vervoeren tot 15 km.	st	50,000		
583920	Vervoeren bordpaal (diverse), vervoeren tot 15 km.	st	50,000		
583930	Vervoeren bord (diverse), vervoeren 15 t/m 50 km.	st	50,000		
583940	Vervoeren bordpaal (diverse), verv. 15 t/m 50 km.	st	50,000		
583950	Vervoeren bord (diverse), vervoeren > 50 km.	st	25,000		
583960	Vervoeren bordpaal (diverse), vervoeren > 50 km.	st	25,000		
586	GELEIDERAIL, ALGEMEEN				
5861	<u>Verwijderen geleiderail</u>				
586110	Verwijderen geleiderail, in aardebaan	m	5,000		
5865	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
586510	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.	m	5,000		
586550	Uitrichten en op hoogte stellen geleiderail	m	5,000		
59	AANVULLEND VERVOERDERSWERK GWW				
593	VERVOER BESTRATINGS- EN TERREININR.- MAT.				
5930	<u>Vervoeren materialen i.v.m. verharding.</u>				
593010	Vervoer bestratingsmateriaal, <15 km.	m2	10.000,000		
593020	Vervoer bestratingsmateriaal, 15 t/m 50 km.	m2	10.000,000		
593030	Vervoer bestratingsmateriaal, >50 km.	m2	5.000,000		
5933	<u>Afvoeren vrijgekomen puin</u>				
593310	Puin afvoeren tot 15 km	ton	1.500,000		
593320	Puin afvoeren van 15 t/m 50 km	ton	1.500,000		
593330	Puin afvoeren > 50 km	ton	500,000		
5937	<u>Afvoeren vrijgekomen kunststof materiaal</u>				
593710	PVC e.d. afvoeren naar depot tot 15 km	m3	25,000		
593720	PVC e.d. afvoeren naar depot van 15 t/m 50 km	m3	25,000		
593730	PVC e.d. afvoeren naar depot > 50 km	m3	10,000		
5938	<u>Afvoeren vrijgekomen (giet-)ijzer materiaal</u>				
593810	GY e.d. afvoeren naar depot tot 15 km	m3	25,000		
593820	GY e.d. afvoeren naar depot van 15 t/m 50 km	m3	25,000		
593830	GY e.d. afvoeren naar depot > 50 km	m3	10,000		
5939	<u>Afvoeren vrijgekomen gebruikt afvalhout</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
593910	Gebruikt hout afvoeren tot 15 km	ton	25,000		
593920	Gebruikt hout afvoeren van 15 t/m 50 km	ton	25,000		
593930	Gebruikt hout afvoeren naar locatie > 50 km	ton	5,000		
6	INRICHTING: GROEN / SPOOR- EN TRAMWERKEN				
61	GROEN: VOORBEREIDEND WERK-ONDERHOUD				
610	ONDERHOUD GEWAS-(RUW)GRAS-HALFVERH.				
6101	<u>Maaien gewas - Maaien natuurlijk groen</u>				
610110	Maaien onkruid en/of gras+kneuzen-laten liggen	are	20,000		
610120	Maaien onkruid en/of gras-materiaal verzamelen	are	80,000		
610150	Maaien rietvegetatie-materiaal verzamelen	are	10,000		
610160	Maaien rietvegetatie,talud-materiaal verzamelen	are	10,000		
6102	<u>-Bezanden -Bemesten -Doorzaaien gazon/ruw gras</u>				
610210	Bezanden gazon / ruw gras < 1000 m2	are	10,000		
610220	Bezanden gazon / ruw gras > 1000 m2	are	10,000		
610240	Bemesten grasveld incl. leveren meststof	are	10,000		
610250	Doorzaaien grasveld R'dams mengsel	are	10,000		
62	GROEN: ROOIEN / SNOEIEN BOMEN				
622	VERWIJDEREN BOMEN: NIET VRIJ LATEN VALLEN				
6220	<u>Verwijderen bomen-kroondiam. tot 5 m NietVrijV</u>				
622010	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.<0,2m	st	20,000		
622020	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.0,2-0,3m	st	20,000		
622030	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.0,3-0,5m	st	20,000		
622040	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.0,5-0,75m	st	10,000		
622050	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.0,75-1,0m	st	5,000		
622060	Verw.boom(kr.<5m-NietVrijV) St.diam.>1,0m	st	5,000		
6221	<u>Verwijderen bomen-kroondiam.van 5-10m NietVrijV</u>				
622120	Verw.boom(kr.5-10m-NietVrijV) St.diam.0,2-0,3m	st	20,000		
622130	Verw.boom(kr.5-10m-NietVrijV) St.diam.0,3-0,5m	st	20,000		
622140	Verw.boom(kr.5-10m-NietVrijV) St.diam.0,5-0,75m	st	10,000		
622150	Verw.boom(kr.5-10m-NietVrijV) St.diam.0,75-1,0m	st	5,000		
622160	Verw.boom(kr.5-10m-NietVrijV) St.diam.>1,0m	st	5,000		
6222	<u>Verwijderen bomen-kroondiam.groter 10m NietVrijV</u>				
622230	Verw.boom(kr.>10m-NietVrijV) St.diam.0,3-0,5m	st	20,000		
622240	Verw.boom(kr.>10m-NietVrijV) St.diam.0,5-0,75m	st	10,000		
622250	Verw.boom(kr.>10m-NietVrijV) St.diam.0,75-1,0m	st	5,000		
622260	Verw.boom(kr.>10m-NietVrijV) St.diam.>1,0m	st	5,000		
624	VERWIJDEREN STOBEN VAN BOMEN				
6241	<u>Verwijderen (boom)stobben: rooien</u>				
624120	Rooien stobbe boomdiam. tot 0,2 m	st	10,000		
624130	Rooien stobbe boomdiam.0,2-0,3 m	st	10,000		
624140	Rooien stobbe boomdiam.0,3-0,5 m	st	10,000		
624150	Rooien stobbe boomdiam.0,5-0,75 m	st	10,000		
624160	Rooien stobbe boomdiam.0,75-1,0 m	st	10,000		
624170	Rooien stobbe boomdiam. > 1,0 m	st	10,000		
6245	<u>Verwijderen (boom)stobben: frezen</u>				
624520	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam. tot 0,2 m	st	10,000		
624530	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam.0,2-0,3 m	st	10,000		
624540	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam.0,3-0,5 m	st	10,000		
624550	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam.0,5-0,75 m	st	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
624560	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam.0,75-1,0 m	st	10,00O		
624570	Uitfrezen/boren stobbe boomdiam. > 1,0 m	st	10,00O		
63	GROEN: CONTROLEREN-ROOIEN-SNOEIEN BEPLA				
630	ROOIEN BEPLANTING E.D.				
6301	<u>Rooien heesters</u>				
630110	Rooien heesters-bovengronds hoog tot 2m	are	10,00O		
630120	Rooien heesters-bovengronds hoog tot 5m	are	10,00O		
630130	Rooien heesters/bospl.-bovengronds hoog >5m	are	10,00O		
630150	Rooien heesters-boven+ondergronds hoog tot 2m	are	10,00O		
630160	Rooien heesters-boven+ondergronds hoog tot 5m	are	10,00O		
630170	Rooien heesters/bospl.-boven+ondergronds hoog >5m	are	10,00O		
6305	<u>Verwijderen bollen en knollen</u>				
630510	Rooien bollen en knollen uit plantvak	are	10,00O		
6306	<u>Verwijderen perkgoed</u>				
630610	Rooien perkgoed uit plantvak	are	10,00O		
6307	<u>Verwijderen vaste planten</u>				
630710	Rooien vaste planten uit plantvak	are	10,00O		
6308	<u>Controleren tijdelijke afrastering</u>				
630850	Controle afrast.1draad h=0,3m-niet onderh.verpl.	m	100,00O		
630860	Controle afrast.2draden h=0,6m-niet onderh.verpl.	m	100,00O		
630870	Controle afrast.3draden h=1,0m-niet onderh.verpl.	m	100,00O		
632	VERWIJDEREN BOSPLANTSOEN				
6321	<u>Verwijder bosplantsoen-stamomtrek tot 60-90-150cm</u>				
632110	Verwijderen bosplants. bovengr. stamomtr.tot 60cm	are	10,00O		
632120	Rooien bospl.ondergronds/stobben stamomtr.tot 60cm	are	10,00O		
632130	Frezen bospl.ondergronds/stobben stamomtr.tot 60cm	are	10,00O		
632140	Verwijderen bosplants. bovengr. stamomtr.60-90cm	are	10,00O		
632150	Rooien bospl.ondergronds/stobben stamomtr.60-90cm	are	10,00O		
632160	Frezen bospl.ondergronds/stobben stamomtr.60-90cm	are	10,00O		
632170	Verwijderen bosplants. bovengr. stamomtr.90-150cm	are	10,00O		
632180	Rooien bospl.ondergronds/stobben stamomtr.90-150cm	are	10,00O		
632190	Frezen bospl.ondergronds/stobben stamomtr.90-150cm	are	10,00O		
6322	<u>Verwijderen bosplantsoen-stamdiameter tot 0,25m</u>				
632210	Klepelen bosplantsoen stamdiam.tot 0,25m-diep0,05m	are	10,00O		
64	GROEN: (VER-)PLANTEN / VERVOER GROEN				
640	VOORBEREIDEND-BIJKOMEND BEPLANTING				
6400	<u>Verwijderen Boomroosters en Boomkorven</u>				
640010	Verwijderen boomrooster van gietijzer / staal e.d.	st	10,00O		
640030	Verwijderen boomkorf diam. ca.0,3m of ca.0,5m	st	10,00O		
6402	<u>Aanbrengen Boompalen / Boomverankering</u>				
640200	Lev.+aanbr.boompaal L=1,20m+band+1jr-zorg25%	st	10,00O		
640210	Lev.+aanbr.boompaal L=3,00m+band+1jr-zorg25%	st	10,00O		
640220	Lev.+aanbr.boompaal L=4,00m+band+1jr-zorg25%	st	10,00O		
640230	Lev.+aanbr.verank.compl.3palen,klein+1jr-zorg25%	st	10,00O		
640240	Lev.+aanbr.verank.ondergronds,groot+1jr-zorg25%	st	10,00O		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6404	<u>Wortelschermen / geotextiel e.d. enkel t.b.v.groen</u>				
640450	Leveren+aanbr.wortelscherm t.b.v.groen incl.grondw	m	30,000		
6406	<u>Aanbrengen halfverharding</u>				
640610	Leveren+aanbr.denSchors20-40 afdeklaag d=0,15m	m2	10.000,000		
640620	Leveren+aanbr.denSchors60-80 afdeklaag d=0,30m	m2	100,000		
6407	<u>(Opnieuw) Aanbrengen Boomroosters/Boomkorven</u>				
640710	Aanbrengen boomrooster van gietijzer e.d.	st	10,000		
640720	Aanbrengen boomrooster van staal e.d.	st	10,000		
640730	Aanbrengen boomkorf diam. ca. 0,30m	st	10,000		
6408	<u>Toepassen tijdelijke afrastering groen</u>				
640810	Toepassen tijd.afrast.1draad h=0,3m+1jr-zorg25%	m	300,000		
640820	Toepassen tijd.afrast.2draden h=0,6m+1jr-zorg25%	m	200,000		
640830	Toepassen tijd.afrast.3draden h=1,0m+1jr-zorg25%	m	100,000		
6425	<u>Planten Bosplantsoen (-botanische rozen als bospl)</u>				
642510	Planten bosplants. plantafst.in de rij t/m 1,0 m	st	100,000		
642550	Planten bosplants. plantafst.in de rij 1,25-2,0 m	st	100,000		
6426	<u>Planten Wortelgoed (-rozen) -Haag</u>				
642610	Planten wortelgoed plantafst.in de rij t/m1,0 m	st	100,000		
642620	Planten wortelgoed Haagplantsoen	st	100,000		
642650	Planten wortelgoed plantafst.in de rij 1,25-2,0 m	st	100,000		
6427	<u>Planten Kluitgoed (-containerpl.) -Haag -Leiplant</u>				
642710	Planten kluitgoed plantafst.in de rij t/m1,0 m	st	100,000		
642720	Planten kluitgoed Haagplantsoen	st	100,000		
642750	Planten kluitgoed plantafst.in de rij 1,25-2,0 m	st	100,000		
642770	Planten kluitgoed Lei-/Klimplant zelfhechtend	st	100,000		
642780	Planten kluitgoed Lei-/Klimplant niet zelfhechtend	st	100,000		
643	ZAAIWERK / GRASZODEN / GRASVELD				
6431	<u>Inzaaien gras Rotterdams mengsel</u>				
643110	Lev.+zaaien R'dams mengs. < 1 are horizont.en<1:3	are	10,000		
643120	Lev.+zaaien R'dams mengs.1-50are horizont.en<1:3	are	10,000		
643130	Lev.+zaaien R'dams mengs.>50 are horizont.en<1:3	are	10,000		
643150	Lev.+zaaien R'dams mengs. < 1are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643160	Lev.+zaaien R'dams mengs.1-50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643170	Lev.+zaaien R'dams mengs.>50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
6432	<u>Inzaaien gras B3 mengsel</u>				
643210	Lev.+zaaien B3 mengsel < 1 are horizont.en<1:3	are	10,000		
643220	Lev.+zaaien B3 mengsel 1-50are horizont.en<1:3	are	10,000		
643230	Lev.+zaaien B3 mengsel >50 are horizont.en<1:3	are	10,000		
643250	Lev.+zaaien B3 mengsel < 1are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643260	Lev.+zaaien B3 mengsel 1-50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643270	Lev.+zaaien B3 mengsel >50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
6433	<u>Inzaaien gras Europoort mengsel voorjaar</u>				
643310	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj. < 1are horiz.en<1:3	are	10,000		
643320	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj.1-50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643330	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj.> 50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643350	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj.<1are talud1:1-1:3	are	10,000		
643360	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj.1-50are talud1:1-1:3	are	10,000		
643370	Lev.+zaaien Europ.mengsVoorj.>50are talud 1:1-1:3	are	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6434	<u>Inzaaien gras Europoort mengsel najaar</u>				
643410	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr. < 1are horiz.en<1:3	are	10,000		
643420	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr.1-50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643430	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr.>50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643450	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr.< 1are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643460	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr.1-50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643470	Lev.+zaaien Europ.mengs.najr.>50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
6435	<u>Inzaaien gras bloemrijk natuuraadmengsel</u>				
643510	Lev.+zaaien bloemrijk mengs. < 1 are horiz.en<1:3	are	10,000		
643520	Lev.+zaaien bloemrijk mengs.1-50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643530	Lev.+zaaien bloemrijk mengs.>50are horiz.en<1:3	are	10,000		
643550	Lev.+zaaien bloemrijk mengs. < 1are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643560	Lev.+zaaien bloemrijk mengs.1-50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
643570	Lev.+zaaien bloemrijk mengs.>50are talud 1:1-1:3	are	10,000		
6438	<u>Graszoden</u>				
643810	Leveren+aanbrengen rolzoden horizont.en <1:3	m2	100,000		
643820	Leveren+aanbrengen rolzoden talud 1:1 t/m 1:3(en>)	m2	100,000		
643850	Lev.+aanbrengen zoden Big slabs horizont.en <1:3	m2	100,000		
643860	Lev.+aanbrengen zoden Big slabs talud 1:1 t/m 1:3	m2	100,000		
649	VERVOEREN PLANTMATERIAAL IVM.(HER)GEBRUI				
6490	<u>Aanvoer/Vervoer plantmat.: Kleingoed - Sierplants.</u>				
649010	Vervoer plantmateriaal kleingoed t/m 15 km.	are	50,000		
649020	Vervoer plantmateriaal kleingoed 16 t/m 50 km.	are	50,000		
649030	Vervoer plantmateriaal kleingoed > 50 km.	are	50,000		
649040	Vervoer plantmateriaal kleingoed t/m 15 km.	are	50,000		
649050	Vervoer plantmateriaal kleingoed 16 t/m 50 km.	are	50,000		
649060	Vervoer plantmateriaal kleingoed > 50 km.	are	50,000		
6498	<u>Bijkomend i.v.m. vervoer: plantmateriaal inkuilen</u>				
649800	Inkuilen plantmateriaal Vaste planten: per kist	st	100,000		
649810	Inkuilen Spillen/veren zonder kluit / wortelgoed	st	100,000		
649820	Inkuilen Spillen/Veren met kluit / kluitgoed	st	100,000		
7	KUNSTWERKEN / K&O / INSTALLATIES				
75	K&O: BESCHOEIING				
751	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
7511	<u>Verwijderen beschoeiing van GVC</u>				
751110	Verwijderen GVC beschoeiing.	m	50,000		
7512	<u>Verwijderen houten beschoeiing</u>				
751210	Verwijderen houten beschoeiing met doek.	m	50,000		
752	aanbrengen beschoeiing				
7521	<u>Aanbrengen beschoeiing van GVC</u>				
752110	GVC-leveren 500mm; GVC-beschoei.+palen aanbr.	m	50,000		
752120	GVC-leveren 750mm; GVC-beschoei.+palen aanbr.	m	50,000		
752150	Aanbrengen beschoeiing GVC-500mm+palen	m	100,000		
752160	Aanbrengen beschoeiing GVC-750mm+palen	m	50,000		
7522	<u>Aanbrengen houten beschoeiing</u>				
752210	Opnieuw aanbrengen houten beschoeiing met doek	m	75,000		
752250	Aanbrengen beschoeiing hout:schotten+palen+doek	m	300,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7523	<u>Aanbrengen onderwaterbeschoeiing bestaande oevers</u>				
752310	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing best. oevers.	m	100,000		
7524	<u>Aanbrengen onderwaterbeschoeiing nieuwe oevers</u>				
752410	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing nw watergang.	m	1.000,000		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.				
80	VOORBEREIDENDE WERKEN ALG.				
800	GEGEVENS INFORMATIE EN ONDERZOEK				
8000	<u>Informatie aan bewoners</u>				
800010	Rondbrengen bewonersbrieven ter info gevestigden	st	2.000,000		
8005	<u>Onderzoek verrichten</u>				
800510	Boren boorkern in asfalt en onderzoek verrichten	st	5,000		
800520	BSB-bemonstering van grond < 2000 ton	st	5,000		
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
810	DIRECTIEVERBLIJF / GEREEDSCHAPPEN				
8101	<u>Directieverblijf</u>				
810110	Gebruik wagen.	week	5,000		
8102	<u>Gereedschap</u>				
810210	Gebruik gereedschap	week	25,000		
82	VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
820	VERKEERSVOORZIENINGEN				
8201	<u>Verkeersvoorzieningen: Afzettingen, rijplaten e.a.</u>				
820110	Aanbrengen en verwijderen afzethak	st	150,000		
820120	Aanbrengen en verwijderen geleidebaak	st	150,000		
820130	Aanbrengen en verwijderen houten schotten	st	500,000		
820140	Aanbrengen en verwijderen kunststof schotten	st	500,000		
820150	Aanbrengen en verwijderen rijplaten dik 10 mm	st	350,000		
820160	Aanbrengen en verwijderen bord bij afzethak	st	50,000		
820170	Aanbrengen en verwijderen kunststof geleidebarrier	m	200,000		
8202	<u>Verkeersvoorzieningen: Tijdelijke VRI</u>				
820210	Aanbrengen en verwijderen 2 verkeerslichtlantaarns	set	5,000		
820220	Aanbrengen en verwijderen 4 verkeerslichtlantaarns	set	5,000		
820230	Toepassen mobiele voorziening t.b.v. verkeer	dag	25,000		
8203	<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820310	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien afzethak	st/w	500,000		
820320	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien geleidebaak	st/w	500,000		
820330	Huur en instandhouden houten schotten	st/w	500,000		
820340	Huur en instandhouden kunststof schotten	st/w	500,000		
820350	Huur en instandhouden rijplaten dik 10 mm	st/w	500,000		
820360	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien bord (afz.)	st/w	200,000		
820370	Huur en instandhouden kunststof geleidebarrier	st/w	200,000		
820380	Huur, instandhouden 2 verkeerslichtlantaarns	week	5,000		
820390	Huur, instandhouden 2 verkeerslichtlantaarns	dag	10,000		
8204	<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820410	Huur, instandhouden 4 verkeerslichtlantaarns	week	5,000		
820420	Huur, instandhouden 4 verkeerslichtlantaarns	dag	10,000		
8205	<u>Verkeersvoorzieningen: Af- en opdraaien schotten</u>				
820530	Verwijderen en terugleggen schotten	st	500,000		
820550	Verwijderen en terugleggen rijplaten dik 10 mm	st	300,000		
8206	<u>Verkeersvoorzieningen: transport op werk</u>				
820610	Toepassen actiewagen-per dag	dag	5,000		
820620	Toepassen actiewagen-per week	week	5,000		
820630	Verplaatsen op het werk schotten	st	150,000		
820650	Verplaatsen op het werk rijplaten dik 10 mm	st	100,000		
820670	Verplaatsen op het werk geleidebarrier	m	50,000		
820680	Verplaatsen op het werk 2 verkeerslichtlantaarns	set	5,000		
820690	Verplaatsen op het werk 4 verkeerslichtlantaarns	set	5,000		
8207	<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820710	Toepassen bord bewegwijzering of omleidingsroute	st	50,000		
8208	<u>Toepassen actiewagen</u>				
820810	Toepassen actiewagen-per dag	dag	5,000		
83	INRICHTING WERKTERREIN				
831	BESCHERMENDE MAATREGELEN				
8310	<u>Bescherming bomen</u>				
831010	Toepassen afrastering bouwhek driehoeksverband	st	25,000		
831020	Toepassen palissade stamommanteling	st	25,000		
8318	<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	Aanbrengen tijdelijk hek.	st	1.000,000		
831820	Tijdelijk hek, huur en instandhouden	st/w	5.000,000		
831830	Verwijderen tijdelijke hek.	st	1.000,000		
84	UURTARIEVEN				
840	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8400	<u>Ter beschikking stellen werknemer - vakspecialist</u>				
840070	T.b.s. Vakman groen	uur	10,000		
8401	<u>Ter beschikking stellen werknemer - vakspec.overig</u>				
840110	T.b.s. Uitvoerder	uur	10,000		
840120	T.b.s. Voorman	uur	10,000		
840130	T.b.s. opperman.	uur	10,000		
840140	T.b.s. grondwerker	uur	10,000		
840150	T.b.s. Stratenmaker	uur	10,000		
840160	T.b.s. Veiligheidsman RET-spoor.	uur	10,000		
8402	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
840210	T.b.s. bulldozer.	uur	10,000		
840220	T.b.s. hydraulische graafmachine > 0,2 m3	uur	10,000		
840230	T.b.s. hydraulische graafmachine > 0,5 m3	uur	10,000		
840240	T.b.s. hydraulische graafmachine >1,0 m3	uur	10,000		
840250	T.b.s. vrachtauto >12 ton	uur	10,000		
840260	T.b.s. vrachtauto >18 ton	uur	10,000		
840270	T.b.s. vrachtauto >14 ton met laad-/losinrichting	uur	10,000		
840280	T.b.s. wiellader.	uur	10,000		
840290	T.b.s. hydraulische graafmachine met sloophamer	uur	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8403	<u>Ter beschikking stellen overig materieel</u>				
840300	T.b.s. mobiele versnipperaar	uur	10,000		
840310	T.b.s. tractor	uur	10,000		
840320	T.b.s. minibus vervoer klein mat./personen	uur	10,000		
840330	T.b.s. kraanwagen hefvermogen 12 ton	uur	10,000		
840340	T.b.s. kraanwagen hefvermogen 18 ton	uur	10,000		
840350	T.b.s. kraanwagen hefvermogen 27 ton	uur	10,000		
848	MATERIEEL EXCLUSIEF BEDIENING				
8482	<u>Ter beschikking stellen (klein) materieel</u>				
848210	Toepassen draglineschot	dag	10,000		
848220	T.b.s.+toepassen lichtaggregaat+brandstof	ncht	10,000		
848230	T.b.s.+toepassen compressor+hamers+brandstof	uur	10,000		
848240	T.b.s. explosiestamper+brandst.excl.bediening	uur	10,000		
848250	T.b.s. trilplaat+brandst.excl.bediening	uur	10,000		
848260	T.b.s.+toepassen pomp-motork.centrifug.+brandstof	uur	10,000		
848270	T.b.s.+toepassen pomp-geluidgedempt+brandstof	dag	10,000		
848280	T.b.s. motorkettingzaag+brandst. excl. bediening	uur	10,000		
8483	<u>Ter beschikking stellen overig (klein) materieel</u>				
848310	T.b.v. hulpvoorzieningen: gazonbanden en een rol	uur	10,000		
848320	T.b.v. hulpvoorzieningen: gazonbanden en een sleep	uur	10,000		
85	ENGINEERING				
8501	<u>Engineering deelopdracht</u>				
850110	Rekenvergoeding voor opstellen deelopdracht	uur	100,000		
8512	<u>Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
851210	Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen.	uur	100,000		
88	LEVERANTIE MATERIALEN				
881	LEVERANTIE GROND				
8811	<u>Leverantie ZAND</u>				
881110	Leveren zand op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
881120	Leveren afdekszand ("zoet") op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
881130	Leveren bermenzand op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
881140	Leveren bomenzand op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
881150	Leveren brekerzand op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
8812	<u>Leverantie TEELGROND E.D.</u>				
881210	Leveren teelgrond op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
881220	Leveren bomengrond op locatie in gem.R'dam	m3	5,000		
89	HEKWERKEN				
898010	Aanbrengen en verwijderen tijdelijke afrastering	st	25,000		
898020	Instandhouden en op- en afdraaien tijd.afrastering	st*w	25,000		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		O	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		O	
939990	Algemene kosten	EUR		O	
949990	Winst en risico	EUR		O	
95	STELPOSTEN	EUR			
951	STELPOSTEN RAAMCONTRACT				
9511	<u>Stelposten i.v.m. betalingen aan derden</u>				
951110	Stelpost inzake acceptatiekosten Raamcontract	EUR	1.000,00V		
951140	Stelpost t.b.v. stortkosten slib waterreiniging.	EUR	1.000,00V		
9515	<u>Stelposten i.v.m. vervoer over extra kilometers</u>	EUR			
951510	Stelpost inzake extra kilometers Raamcontract	EUR	10.000,00V		
9518	<u>Stelposten i.v.m. werk buiten dagelijkse werktijd</u>				
951810	Stelpost inzake werktijden Raamcontract	EUR	1.000,00V		
959	STELPOSTEN OVERIG RAAMCONTRACT	EUR			
9590	<u>Stelposten i.v.m. extra werk</u>	EUR			
959010	Stelpost inzake extra werk Raamcontract.	EUR	25.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		O	
	Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				