

Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek VRT.12.01.2012

Herstelmaatregelen Asphalt -en Betonverharding

Diverse provinciale wegen in de Provincie Noord-Brabant

De volgende inlichtingen worden verstrekt.

Wijzigingen door de opdrachtgever:

De onderstaande verkeersmaatregelentekeningen (omleidingsroutes) worden toegevoegd aan Hoofdstuk 7 van dit bestek (zie de bijlagen bij deze nota).

Deze bebordings- en omleidingsroute tekeningen moeten worden gebruikt t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden op de N 285 en N 612.

1. Omleidingsroute wegvak N 285 Ronde Wageningen
zie tek.nr. T12061-201-A (conceptversie)
2. Omleidingsroute wegvak N 612 Rochadeweg - Helmond
zie tek.nr. T12061-202-A (conceptversie)

Opmerking: Op aanwijzing van de gemeente Helmond dienen de werkzaamheden op de N 612 te worden uitgevoerd in het eerste (6 en 7 okt.) of tweede weekend (13 en 14 okt.) van oktober 2012.

De besteksposten 711410 en 711910 "engineering grootschalige omleiding" zijn hiermee komen te vervallen.

Is aangepast als weergegeven in bijgevoegd deel 2.2.

Schriftelijk ingekomen vragen:

DEEL 1 ALGEMEEN

- Vraag: Bestekspost 1.04 deel 1:
Algemene beschrijving, er staat dat het bestek onderverdeeld is in 13 hoofdstukken en vervolgens worden er maar 12 stuks vermeld?
- Antwoord: Tekstueel aangepast als weergegeven in bijgevoegd deel 1 paragraaf 1.04.
- Vraag: Bestekspost 1.05 deel 1:
Op de N 269 staat een beschikbare werktijd van 09.00 uur t/m 16.00 uur, terwijl er in bijlage 8 van het bestek ter plaatse van de N 269 geen restricties vermeld staan.
- Antwoord: Bijlage 3 "Bloktijden provinciale wegen Noord-Brabant" wordt vervangen door een vernieuwde versie 2011 en is bijgevoegd als bijlage bij deze nota.
- Vraag: Bovengenoemde opmerking geldt ook voor de N 638.
- Antwoord: Bijlage 3 "Bloktijden provinciale wegen Noord-Brabant" bij dit bestek wordt vervangen door een vernieuwde versie 2011 en is bijgevoegd als bijlage bij deze nota.
- Vraag: N 638 Fase 2 links: Er staat van km 7.300 t/m km 12.800.
Volgens mij moet dit van km 7.300 t/m km 14.000 zijn?

Antwoord: Tekstueel aangepast als weergegeven in bijgevoegd deel 1 paragraaf 1.05.

Vraag: N 638 Staat er geen belijning op deze weg? Kom ik in het bestek niet tegen!

Antwoord: Klopt, er zijn geen kantstrepen aanwezig op het te repareren gedeelte van deze weg.

Vraag: Bestekspost 1.05 deel 1: Tijdsbepaling, bij diverse wegen is een fasering aangegeven. Mijn vraag is, moeten de werkzaamheden ook volgens deze fasering uitgevoerd worden, of mag bijvoorbeeld fase 3 eerder dan fase 2 of 1 uitgevoerd worden?

Antwoord: Ja, werkzaamheden moeten volgens aangegeven fasering worden uitgevoerd een en ander met inachtneming van verder opgenomen bepalingen.

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Vraag: Bijlage 7, bij de weg N 629. In kolom 2 staat "Halve wegafzetting incl. verkeersregelaars". Volgens mij moet deze vermelding 2 regels zakken, en hoort die bij de bocht bij km 2.350.

Antwoord: Deze behoren bij het rep.vak van km 2.010 t/m 2.070 incl. rijplaten. De werkzaamheden in de bocht bij km 2.350 worden uitgevoerd middels een lokale omleiding zie hfdstnr.7121 van het bestek.

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING


Vraag: Bestekspost 120420: aantal personen ontbreekt.

Antwoord: Is aangepast als weergegeven in bijgevoegd deel 2.2.

Vraag: Bestekspost 122420: idem.

Antwoord: Is aangepast als weergegeven in bijgevoegd deel 2.2.

Vastgesteld te 's -Hertogenbosch 15 augustus 2012
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant.



ing. C.A.F.M. van Luxemburg
Bureauhoofd Contract- en Projectmanagement

1. Algemeen

PAR**1.01 Opdrachtgever****1.02 Directie****1.03 Locatie****1.04 Algemene beschrijving**

De herstelwerkzaamheden in dit bestek zijn onderverdeeld in 12 hoofdstukken t.w. N 260, N 269, N 285, N 286, N 289, N 389, N 396, N 612, N 620, N 629, N 638 en N 640 en bestaan in hoofdzaak uit:

1. Het verwijderen van markering
2. Het herstraten en leveren van grasbetontegels
3. Het vrijzetten van de berm t.o.v. de kantverharding
4. Het frezen van asfalt reparatievakken
5. Het aanbrengen van asfaltbeton
6. Het repareren van een cementbetonverharding
7. Het repareren van scheuren in asfaltverharding
8. Het aanbrengen van grasbetontegels
9. Het aanbrengen van markeringen
10. Het herstellen van bestaande voegovergangen
11. Het aanbrengen van tijdelijke Verkeersmaatregelen
12. T.B.S. Werknemers en Materieel
13. Directiebehoeften
14. Stelposten

1.05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden op de diverse wegvakken dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

De werkzaamheden op de N 260 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 15.00uur.

Nachten van werkdagen tussen 20.00uur en 06.00uur.

Weekend vanaf vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 260:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Fase 1; rotonde Baarleseweg/Boshoven
t.p.v. km 10.100 | tijdsduur (2 nachten van werkdagen) |
| Fase 2; rep.vak. van km 12.000 t/m km 12.150
+ scheuren vullen | tijdsduur (1 werkdag) |
| Fase 3; rep.vak van km 19.500 t/m km 19.600 | tijdsduur (1 zaterdag) |

De werkzaamheden op de N 269 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur t/m 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 269:

- | | |
|--|-----------------------------|
| Fase 1; 6 stuks reparatieplaten (L) | tijdsduur (1 week overdag) |
| Fase 2; 11 stuks reparatieplaten (R) | tijdsduur (2 weken overdag) |
| Fase 3; 25 stuks reparaties < 0.50m2 (R) | tijdsduur (2 weken) |
| 9 stuks reparaties < 0.50m2 (L) | |

PAR

De werkzaamheden op de rotonde Wagenberg N 285 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

In een weekend van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 285:

Fase 1; reparatieplaat rotonde Wagenberg tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 286 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 286:

Fase 1; diverse rep.vakken van km 7.200 t/m km 9.100 tijdsduur (1 werkdag)

Fase 2; rep.vakken t.p.v. voegovergang viaduct Erasmusweg tijdsduur (1 werkdag)

Fase 2; rep.vakken t.p.v. voegovergang viaduct Noorderkreekgeweg tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 289 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 15.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 289:

Fase 1; diverse rep.vakken van km 20.500 t/m km 23.650 tijdsduur (1 werkdag)

Fase 2; rep.vak t.p.v. voegovergang leidingstraat
(km 21.100 resp. km 22.925) tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 389 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 389:

Fase 1; rep.vakken van km 1.120 t/m km 3.100 tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 396 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

In een weekend van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 396:

Fase 1; aanbrengen slijtlaag en scheuren vullen
van km 4.955 t/m km 5.200 tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 612 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 612:

Fase 1; verv. deklaag en plaatselijk "bakfrezen" van
km 82.230 t/m km 84.184 tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 620 dienen in 2 fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 07.00uur en 18.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 620:

Fase 1; rep. vak t.p.v. faunavoorziening nabij km 4.826 tijdsduur (1 werkdag)

Fase 2; rep. vak incl. vervangen grasbetontegels nabij km 4.600 tijdsduur (2 werkdag)

PAR

De werkzaamheden op de N 629 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 629:

Fase 1; rep. vakken en plaatselijk "bakfrezen" en tijdsduur (1 weekend)
verv. detectielussen van km 2.010 t/m km 2.350

De werkzaamheden op de N 638 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 638:

Fase 1; div. rep. vakken en herstr. grasbet. (R) tijdsduur (1 week)
van km 7.700 t/m km 14.000

Fase 2; div. rep. vakken en herstr. grasbet. (L) tijdsduur (1 week)
van km 7.300 t/m km 14.000

De werkzaamheden op de N 640 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 640:

Fase 1; verv. deklaag en plaatselijk "bakfrezen" tijdsduur (1 weekend)
van km 5.700 t/m km 6.500

Werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd in de maanden september en oktober. Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 26 oktober 2012. De feitelijke uitvoeringsduur wordt in overleg tussen directie en aannemer bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Voor elke overschrijding, waarmee de bovengenoemde tijden, data of termijnen wordt overschreden zal een korting van € 1000,-- (duizend Euro) per dag op de aannemingssom worden toegepast.

1.06 Onderhoudstermijn

1.07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120420	610299	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen	EUR		N
		teerhoudende verhardingen.			
		Betreft veiligheidsmiddelen voor 6 personen			
		Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan			
		met vrijkomend asfalt "			
		Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek			
		Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de			
		teerhoudende verharding in uitvoering zijn.			
122420	610299	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen	EUR		N
		teerhoudende verhardingen.			
		Betreft veiligheidsmiddelen voor 6 personen			
		Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan			
		met vrijkomend asfalt "			
		Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek			
		Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de			
		teerhoudende verharding in uitvoering zijn.			
711410		Engineering grootschalige omleiding	keer	1,00	V
		Deze post komt te vervallen.			
711910		Engineering grootschalige omleiding	keer	1,00	V
		Deze post komt te vervallen.			
					
					
					